Scheidingsband los op straatwerk met een onderlinge afstand t.b.v. afwatering

Combiwand met deksloof

Pomplocatie blusvoorziening

Betonnen keerwand, bvk=18.85+

aansluiten op bestaande band

aansluiten op bestaand straatwerk

De nieuwe hoogte t.p.v. de kil (18.40+) aangereikt door ECT sluit niet aan op de bestaande hoogte t.p.v. de kil (18.15+) ECT draagt zorg voor de aansluiting op het bestaande straatwerk

INRICHTING DOOR ECT

aansluiten op bestaand straatwerk

nieuw hekwerk door ECT aansluiten op bestaand hekwerk

aansluiten op bestaande band

nieuw hekwerk door ECT aansluiten op bestaand hekwerk

aansluiten op bestaande asfaltverharding

aansluiten op bestaande verlaagde band

inritverloopband, uitvoering: rechts

inritverloopband, uitvoering: midden (verlaagd)

Gebouw Bedrijfsgebouw

Tjalkkade

Legenda verhardingen

- Projectgrens
- TB 180/200x250 — Trottoirband 180/200x250mm
- GB 115/225x250 — Geleideband 115/225x250mm in het werk gestort
- SB 160/200x180 — Scheidingsband 160/200x180mmn los op straatwerk stellen
- Betonnen keerwand h=1200mm, bvk=18.85+
- Combiwand met deksloof
- Betonstraatstenen formaat 220x110x120mm keperverband
- Betonverharding ongewapend, d=270mm
- print — Betonverharding voorzien van figuratie bss-motief, halfsteens ongewapend, d=400mm
- Asfaltverharding
- Kraanbaan
- Inzaaien met bermenmengsel
- Aanwerken met grind 8/16
- Herstraten
- Inrichting door ECT
- Hoogtelijn (kil/kruin)
- 18.65+ — Nieuwe hoogte
- 18.33+ — Bestaande hoogte
- 1.25% — Verkanting
- 1 — Locatie detail
- DP-01 — Locatie profiel
- 1 — Locatie detail verhardingsopbouw
- Nieuw hekwerk door ECT
- Nieuwe schuifpoort door ECT
- Rijrichting
- Pomplocatie blusvoorziening
- Ringleiding blusvoorziening
- Hydrant blusvoorziening
- Nieuwe putrand
- Bestaande putrand op hoogte stellen

Overzicht
Schaal 1:10.000

Wijziging:
Wijziging:
Wijziging:

Gewijzigd :	Bladformaat : A1	Projectcoördinator :	J. Kuiken
	Schaal : 1:500	Voorbereider :	R. Brouwers
		Datum :	16-09-2021
		Bestuksnr. :	253322

Bladnr. : 1 van 1 | Documentsoort : Tekening | Documentstatus : CONCEPT

Project : Uitbreiding Barge Terminal Venlo

Onderwerp : Situatietekening

Gemeente Venlo
TEAM: REALISATIE EN BEHEER OPENBARE RUIMTE
RGBORU

Projectnummer :	Tekeningnr :	Projectstatus :
253322	201	VO ☐ DO ☒