

Nvl3 Renovatie besturingskasten gemalen				
Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Appendix A opdrachbeschrijving V0.2	Tekst : Naast de pompen is een mixer aanwezig om te voorkomen dat zich een drijfslag in de kelder vormt. Vraag : Kunnen de gegevens van de mixer gedeeld worden, tevens wat moet er op de PLC worden ingenomen?	Zie bijlage voor de gegevens van de mixer.
2	Inhoud	PVE eis 6.4.6	Tekst : In de buitenkast dienen de volgende wandcontactdozen geplaatst te worden : 1 stuk 24 V. Vraag : Dient de bijbehorende 24V looplamp ook te worden geleverd?	De bijbehorende 24V looplamp dient niet geleverd te worden.
3	Inhoud	PVE eis 6.4.3	Tekst : De volgende delen worden als directie levering aangeleverd..... Vraag : Wordt er bij de router een antenne voor in het dak van de buitenopstellingkast aangeleverd?	Ja, er wordt inderdaad een 4G hufterproof dakantenne aangeleverd door de opdrachtgever.
4	Inhoud	PVE eis 6.4.2	Tekst : overspanningsbeveiliging ten behoeve van de netspanning / plc en drukopnemer. Vraag : Welk type overspanningsbeveiliging dient hier te worden toegepast? Te weten er zijn verschillende type hierin zit veel prijsverschil : Bliksemstroombeveiliging (grobbeveiliging): type 1. - Overspanningsbeveiliging (middenbeveiliging): type 2. Apparaatbeveiliging (fijnbeveiliging): type 3.	In de bijgaande PvE versie 0.6 is de tekst aangepast m.b.t. de toe te passen overspanningsbeveiligingen.
5	Inhoud	PVE eis 6.4.2	Tekst : Kastverwarming hydrostatisch gestuurd Vraag : Waarschijnlijk wordt hier Hygrostatisch gestuurd bedoeld is dit juist?	De kastverwarming dient inderdaad hygrostatisch gestuurd te worden. Dit betrof een tekstuele fout en is aangepast in bijgaande PvE versie 0.6
6	Inhoud	PVE eis 4.8.1	Tekst : Indien van toepassing dan worden verkeersvoorzieningen getroffen conform CROW publicatie 96b. Vraag : kunt u aangeven waar dit van toepassing is, het is voor nu lastig in te schatten of de opstelplaatsen nabij een gemaal voldoende zijn?	Nabij alle gemalen is het mogelijk te parkeren met een servicebus zonder aanvullende wegafzettingen. Bij uitvoering van regulier onderhoud is het niet nodig gebleken om conform CROW 96b aanvullende maatregelen te treffen. Wanneer de opdrachtnemer met "normaal" materieel de werkzaamheden uitvoert kan dat zonder aanvullende CROW maatregelen.
7	Inhoud	Deadline aanbesteding	De omschrijving per installatie en werking hiervan is op 3 december verstrekt. Vanwege de drukte lijkt het niet haalbaar om alle prijzen binnen te hebben en de offerte op 22-12 in te dienen. Kan de aanbesteding uitgesteld worden naar week 2 van 2022?	Hoewel de termijnen realistisch zijn kiest de Aanbestedende dienst er in dezen voor de termijnen aan te passen. De uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving is nu gesteld op dinsdag 11 januari 2022 om 12.00 uur. Dit is in de bijgaande Leidraad versie 0.7 aangepast.