IKC Klapwijk

Materiaal afwerkstaat interieur - Nieuwbouw + verbouw + herinrichting

proj.nr: 366
fase: TO Technisch Ontwerp - Bestek
status: DEFINITIEF
datum: 1-9-2021
gew.: A 9-9-2021 |B 30-9-2021 | C 08-10-2021 | D 18-11-2021
opst: HKR/MKR

RANDVOORWAARDEN ALGEMEEN

			onderdeel		materiaal	afwerking / fabrikaat / afmeting / uitvoering	kleur	code	opmerking	
			PVE			Frisse scholen Klasse B dd september 2015 is van toepassing			Eventuele afwijkingen ten gevolge van projectspecifieke gebruikerswensen staan omschreven in technisch PVE (Overdevest Adviseurs, dd 10-3-2020). Tenzij specifiek aangegeven in materiaalafwerkstaat, technisch PVE leidend	
						Kwaliteitskader Huisvesting, Kwaliteitscriteria voor voorzieningen in Kinderopvang is van toepassing dd maart 2019			Eventuele afwijkingen ten gevolge van projectspecifieke gebruikerswensen staan omschreven in technisch PVE (Overdevest Adviseurs, dd 10-3-2020). Tenzij specifiek aangegeven in materiaalafwerkstaat, technisch PVE leidend	
						Kwaliteitskader voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs dd november 2016 is van toepassing			Eventuele afwijkingen ten gevolge van projectspecifieke gebruikerswensen staan omschreven in technisch PVE (Overdevest Adviseurs, dd 10-3-2020). Tenzij specifiek aangegeven in materiaalafwerkstaat, technisch PVE leidend	
						Vaste inrichting, verlichting, los meubilair en speelstoestellen voldoet aan Warenwet, Hygienerichtlijn en ARBO wetgeving.			maatregelen met betrekking op de kinderopvang zijn omschreven in de 'ARBO catalogus kinderopvang'	
			rapportages			Afwerkingen en specificaties installaties incl. sanitairboek en armaturen e.a. fabrikaten conform bestek/ selectie Overdevest adviseurs				
						Geluidsabsorptie en akoestische kwaliteit materialen conform rapportage Blonk advies dd. 30-07-2021				
						Brandwerendheid materialen conform rapportage Blonk advies dd. 30-07-2021				

ALGEMEEN - OVERZICHT

			onderdeel		materiaal	afwerking / fabrikaat / afmeting / uitvoering	kleur	code	opmerking	
			vloerafwerkingen							
				vl01	schoonloopmat	Storax Combi-junior borstelmatten. Tussenprofielen aluminium naturel geanodiseerd type 2500, aan onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof nylon borstels. Borstelinlage zwart. d=15mm. Alu matomranding	naturel aluminium en zwart		ruimtevullend, structuur evenwijdig aan de gevel, conform legplan R4a en opgave leverancier.	
				vl02	marmoleum	Linear Striato Original (Forbo) d=2,5mm	compressed time	5225	randen afkitten, structuurrichting conform opgave R4a, vloer met terugnamegarantie (ten minste voor installatieafval)	
				vl02a	marmoleum, accentkleur	Linear Striato Original (Forbo) d=2,5mm	trace of nature	3573	randen afkitten, structuurrichting conform opgave R4a, vloer met terugnamegarantie (ten minste voor installatieafval)	
				vl03	sportvloer	marmoleum Sport (Forbo)	blauw	83055	randen afkitten, structuurrichting conform opgave R4a, vloer met terugnamegarantie (ten minste voor installatieafval)	
				vl04	textiele vloerbedekking	tapijttegels (Forbo) Tessera Mix of Tessera Arran d= 5,9 mm of 7 mm	Lazuli, Danube of Mountain Mist	958, 1502 of 1525	randen afkitten, structuurrichting conform opgave R4a, tapijttegels met terugnamegarantie (ten minste voor installatieafval). projecttapijt(tegels) uitvoeren volgens vigerend PPI-keurmerk	
				vl05	bestaande vloerafwerking handhaven	gelijk aan bestaand	iom bestaand		indien mogelijk, z.v.m. uitgekomen tapijttegels uit oudbouw hergebruiken. vloer met terugnamegarantie (ten minste voor installatieafval). projecttapijt(tegels) uitvoeren volgens vigerend PPI-keurmerk.	
				vl06	sanitair vinyl	Surestep Laguna (Forbo)	silver grey	181862	vloer 10 cm opzetten en afkitten tegen wandtegelwerk	
				vl07	geen afwerkvloer	-			t.p.v. meterkasten nieuwbouw	

			plint		hardhout, geschilderd		12mm x 70mm		in kleur wanden/ dikte i.o.m. aansluitprofiel breedveld schuifdeuren	
			binnenwandafwerkingen							
				w01	bestaande afwerking/ bestaand metselwerk				bestaand, aanhelen en afwerken in dezelfde maat en kleur als bestaand	
				w02a	scan met Wandflex sauswerk		wit	RAL9010	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w02b	scan met Wandflex sauswerk	accentkleur IKC	grijs wit	RAL9002	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w02c	scan met Wandflex sauswerk	accentkleur IKC	kleigrijs	ntb	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w02d	scan met Wandflex sauswerk	accentkleur SPP	groen	ntb	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w02d	scan met Wandflex sauswerk	accentkleur PO	blauw	ntb	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w03	stuc-/sauswerk		wit	RAL9010	WF SP mat, lambri. Tot 1,1m PU coating mat	
				w04	tegelwerk	wandtegel (Mosa) Global Collection / Globalgrip, 150x300mm, liggend getegeld (patroon GR030-010). lichtgrijze voeg	parelgroen uni/pearl green	16690		
			overige wandafwerking/ timmerwerk	w04	neggebekleding	berken multiplex beplating, verlijmd, kwaliteit B/BB, blind bevestigd, zaagsneden en boorgaten 2x behandelen met transparante randsealer, blank gepigmenteerd behandelen	blank/ transp.		neggebekleding en timmerwerk volgens detaillering UO, tpv puien tussen speelhal (gangen) en groepsruimten en vensterbanken	
				w05	koof	berken multiplex beplating, verlijmd, kwaliteit B/BB, geschilderd of blank gelakt	ntb	ntb	bekleding en timmerwerk volgens detaillering UO, ter plaatse van overgang plafond (puntkapjes) en wanden binnen groepsruimten	
				w06	hoekbeschermer	hoeken conform opgave voorzien van Hoekbeschermers l=1000mm. Type Corner Guard Deluxe, Arte Viva.	ntb	ntb		
				w07	bulletin board kolom-omtimmering	Forbo Bulletin Board d=6mm	variabel	variabel		
			plafondafwerkingen	pl01	bestaand systeem plafond handhaven				beschadigd plafond vervangen	
				pl02	bestaand lattenplafond handhaden en voorzien van schilderwerk overeenkomstig met nieuwbouw		white wash		beschadigd plafond vervangen	
				pl03	systeemplafond	OWA Brillianto 95/ (600x600mm/ dikte 20 mm) inlegtegel profielbreedte 15 mm, oppervlaktestructuur egaal. Systeem zichtbaar, uitneembaar. 15mm (S15)	wit	wit RAL 9010	inlegtegel/ profielbreedte 15mm; afstand van vloer tot (verlaagd) plafond conform plafondtekening R4a. Bouwfysische randvoorwaarden conform opgave Blonk Advies	
				pl04	systeemplafond (band rasterplafond)	OWA Brillianto 95/ (breedte 600mm/ dikte 20 mm) inlegtegel, oppervlaktestructuur egaal. Systeembreedte parallel bandrasterprofiel 50x35mm, lengte conform plafondtekening, max 1800mm	wit	wit RAL 9010	inlegtegel/ profielbreedte 15mm; afstand van vloer tot (verlaagd) plafond en legrichting conform plafondtekening R4a. Bouwfysische randvoorwaarden conform opgave Blonk Advies	
				pl05	Massief houten plafondbekleding (FSC) ter plaatse van puntkapjes en aangrenzend plafondvlak binnen groepsruimten	Derako Lineair Base-line open systeem met ca 20mm voeg waarachter akoestisch vezelvlies (zwart). Ayous, blind gemonteerd. Module 111 mm, paneeldikte 15 mm x -breedte 92 mm.	white wash		akoestisch plafond geintegreerd met verlichtings- en beluchtingssystemen volgens opgave Overdevest. Afstand van vloer tot plafond en legrichting conform plafondtekening R4a.	
				pl06	Massief houten plafondbekleding (FSC)	Derako Lineair Pro-line open systeem met ca 20mm voeg waarachter akoestisch vezelvlies (zwart). Ayous, blind gemonteerd. Module 111 mm, paneeldikte 15 mm x -breedte 92 mm.	white wash/ transparant ntb		akoestisch plafond geintegreerd met verlichtings- en beluchtingssystemen volgens opgave Overdevest. Afstand van vloer tot plafond en legrichting conform plafondtekening R4a.	
				pl06a (buiten)	Massief houten plafondbekleding (FSC)	Derako Lineair Pro-line open systeem met ca 20mm voeg waarachter Ultra Fiberzwart; Ayous, blind gemonteerd. Module 111 mm, paneeldikte 15 mm x -breedte 92 mm. Hout behandeld voor buitentoepassing iom leverancier	white wash/ transparant ntb		buitenplafond doorlopend met plafonds aangrenzende, schuine binnenplafonds. Afstand van vloer tot plafond en legrichting conform plafondtekening R4a.	
			binnenwandopeningen							
			binnenpui	bestaand		houten en alu binnenpuien, schilderwerk	grijswit	RAL9002	geldt ook voor buitenpuien die binnenpuien worden	
				nieuw	Dark Red Meranti (FSC)	67/90 x 114mm; sponning 25mm, schilderwerk	grijswit	RAL9002	Brandwerendheid (NEN 6069+A1:2016) (min): 30 - 60; Afmetingen en indeling: zoals volgt uit de tekeningen; indien dubbele deur zelfsluitend en voorzien van deurnaald Alprocon 140	
			beglazing		heldere beglazing, onder 1,4m veiligheidsglas				beglazing volgens NEN3569 en conform tekeningen cq. Kozijnstaten R4a	
			glaslatten		hout	geschilderd			geschilderd in kleur deur of pui, tpv brandwerende deuren geschroefd	
			binnendeur	bestaand						
				nieuw	houten binnendeur	Berkvens stomp Berkopal HPL 0,8mm/ vlak	houtlook en witgrijs	ntb	conform tekeningen cq. kozijnstaten R4a	
				nieuw	schuifdeur/ paneelwanddelen	Breedveld Schuifwand S110gl, tweezijdig voorzien van melamine kunststofbeplating. Profilering, rail en kaderprofielen geanodiseerd aluminium, z.v.m. verdekt.	houtlook, (Naturel Berken), witgrijs of hemelsblauw	H4092, UN77 of US715	conform tekeningen cq. kozijnstaten R4a, schuifdeuren voor de wand 33dBA en schuifdeuren in een nis 43dBA: geluidsisolerende waarden conform opgave Blonk Advies in overleg met leverancier. Rail en stootvoorzieningen verholen toepassen conform principedetails R4a.	

			dorpel		kunststeen	lensvormig	ntb	ntb	conform tekeningen cq. Kozijnstaten R4a	
			overige		vensterbanken	berken multiplex beplating, verlijmd, kwaliteit B/BB, blind bevestigd, zaagsneden en boorgaten 2x behandelen met transparante randsealer, blank gepigmenteerd behandelen	blank/ transparant		conform principedetails R4a, gelijk aan raamkaders bi-zijde	
					hang- en sluitwerk	Nemef	RVS		SKG® gecertificeerd/ bestand tegen intensief gebruik; buitenpuien SKG***/ binnenpuien SKG*	
									Alle deurbeslag ter plaatse van kinderopvangruimten op 1500+ af.w. vloer, conform kozijnstaten R4a	
					deurschilden	Nemef	RVS			
					finger safe, beveiliging tegen afknellen vingers bij deuren kinderopvang	binnendeuren voorzien van fingersafe deurstrips. Type Finger Alert 110º, Arte Viva. kleur Transparant, lengte 150cm.	transparant		conform kozijnstaten R4a	
			vaste inrichting		pantries kinderopvang	Pantries conform TO-211 en TO-212 .		007	conform TO-211 en TO-212. Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest. beveiliging tegen afknellen vingers ter plaatse van deuren op kindhoogte.	
					keuken peutergroep [0.11]	Pantry conform TO-211 en TO-212 .		009	conform TO-211 en TO-212. Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest. beveiliging tegen afknellen vingers ter plaatse van kastdeuren op kindhoogte	
					kookeiland peutergroep [0.11]	Kookeiland conform TO-211 en TO-212 .		010	conform TO-211 en TO-212. Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest. beveiliging tegen afknellen vingers ter plaatse van kastdeuren op kindhoogte	
					verschoonmeubels kinderopvang	Directielevering door gebruiker.			Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest . beveiliging tegen afknellen vingers ter plaatse van deuren op kindhoogte	
					pantries onderbouwgroepen	Pantries op kleuterhoogte conform TO-211 en TO-212.		006	2 van de 4 gespiegeld uitvoeren. Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest	
					keuken multifunctionele ruimte [0.33]	Pantry conform TO-211 en TO-212		008	Installatietechnische voorzieningen conform opgave Overdevest opnemen	
					garderobevoorzieningen	Uit te voeren in verrijdbare variant en vaste varianten. Uitwerking conform TO-211 en TO-212		001; 002; 003	ter plaatse van [0.33] en en [0.15] vaste variant voorzien van bovenkasten	
					vaste kasten	Bovenkasten en pakketpostkast. Uitwerking conform TO-211 en TO-212		004; 005; 011	beveiliging tegen afknellen vingers ter plaatse van deuren op kindhoogte	
			losse inrichting		-	-			ntb door gebruikers (buiten bestek)	
			installaties							
			elektra		zie technische omschrijving installatieadviseur		standaard		wandcontactdozen (bescherming) veilig en slagvast uitgevoerd en op minstens 1,50 meter boven vloerpeil aangebracht	
			verlichting		zie technische omschrijving installatieadviseur				hoofdruimteverlichting conform opgave installatie-adviseur. indeling en ontwerp sfeerverlichting ntb (voorzieningen opnemen)	
			ventilatie		zie technische omschrijving installatieadviseur				conform opgave installatie-adviseur, let op: kleur plafondroosters gelijk aan plafondafwerkingen	