



Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Feitgecodeerde upload (BUBS)

Technische handleiding voor het
aanleveren van zaken

Colofon

Versienummer 1.2

Datum 4 november 2019

Auteur Huub Rodenburg

Wijzigingshistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
09-07-2019	1.0	Definitieve versie opgeleverd	Huub Rodenburg
08-08-2019	1.1	De positie van element Externelidentificatie gelijk gemaakt aan positie in (extended) XSD.	Huub Rodenburg
10-02-2020	1.2	Toelichting diverse elementen aangevuld. ZIP compressiemethoden uitgebreid.	Huub Rodenburg

Inhoud

Colofon	3
Wijzigingshistorie	3
1 Inleiding	6
2 Specificaties upload bestand	7
2.1 Globaal	7
2.2 ZIP-bestandseisen	8
2.3 Zaak eisen	9
2.4 Data validatie.....	10
3 XML schema	11
3.1 AanleveringBon	12
3.1.1 Incident.....	14
3.1.1.1 PleegLocatie.....	16
3.1.1.2 Goed.....	17
3.1.2 Sanctie.....	19
3.1.3 Adres	20
3.1.4 Natuurlijk persoon.....	22
3.1.4.1 Militair	24
3.1.4.2 Verhoor.....	25
3.1.5 Niet Natuurlijk persoon	26
3.1.6 Zitting.....	27
3.2 Bijlage	28

1 Inleiding

Voor het aanleveren van zaken stelt het CJIB de dienst 'Feitgecodeerde upload' beschikbaar aan opsporingsinstanties. De dienst is ook bekend onder de technische benaming BUBS (Bulk Upload Berichten Service).

Het was al mogelijk om via de Transactie Module (TM) zaken in grote hoeveelheden aan te leveren, maar met BUBS is het mogelijk om dit inclusief bijlagen te doen.

De BUBS is beschikbaar via het Business Portaal en biedt de mogelijkheid om bestanden te uploaden, zodat hiervan zaken in TM gemaakt kunnen worden. Vanuit TM worden de zaken vervolgens gerouteerd naar het juiste backoffice systeem van het CJIB welke het executietraject uitvoert. Voor zaken die onder de wet OM-afdoening vallen is dit het Executie Informatie Systeem (EIS), voor zaken die onder de WAHV vallen, is dit het systeem Mulder.

De zaken die ter executie aan het CJIB worden aangeboden zijn feitgecodeerde zaken. Hierbij geldt dat per feit één zaak wordt aangeboden met één verdachte. Voor OM-afdoening zaken, is het wél mogelijk om naast de ene verdachte, een rechtspersoon en vertegenwoordiger van die rechtspersoon op te voeren.

In deze technische handleiding wordt het aanleveren van zaken via BUBS beschreven. Er wordt beschreven aan welke eisen de bestanden moeten voldoen om verwerkt te kunnen worden. Hoe de werking van BUBS voor de gebruiker is, wordt in een aparte handleiding beschreven.


2 Specificaties upload bestand

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet aan welke eisen het upload bestand moet voldoen. Eerst laten we zien hoe dit globaal eruit moet zien. Vervolgens gaan we in op de bestandseisen van de zip, de eisen voor een zaak en tot slot de datavalidatie.

2.1 Globaal


Met BUBS is het mogelijk om meerdere zaken in één keer aan te leveren. De zaken moeten aangeleverd worden in één ZIP bestand. In het ZIP bestand zit per zaak (bon) een map. In de map zit een XML met data van die ene zaak, tevens zitten de bijlagen die bij die zaak horen in die map. Het is niet verplicht dat een zaak bijlagen heeft.

Voorbeeld ZIP bestand met meerdere zaken



Naam	Grootte	Ingepakte gro...	Gewijzigd
GM0001_8121303643	2 956	894	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303646	12 014	3 951	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303650	208 811	92 301	2019-07-09 10:41
GM0001_8121303654	208 812	92 300	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303657	230 597	102 085	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303701	12 804	4 190	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303704	12 799	4 188	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303708	3 825	1 162	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303711	209 601	92 542	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303715	78 399	33 658	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303719	11 935	3 924	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303723	11 935	3 926	2019-03-26 09:51
GM0001_8121303727	56 534	23 845	2019-03-26 09:51

Voorbeeld van een zaak in een ZIP



2.2 ZIP-bestandseisen

In BUBS kan een bestand van een lokaal station geselecteerd worden en vervolgens geupload worden. Bij deze acties worden er diverse controles uitgevoerd. In onderstaande tabel staat beschreven aan welke eisen het ZIP-bestand moet voldoen. Als niet voldaan wordt aan deze eisen, dan kan het bestand niet geselecteerd worden of na het uploaden volgt een foutmelding.

Bestand/map eisen	Toelichting
Maximum aantal bestanden	Er mag maximaal 1 ZIP bestand per keer geupload worden via BUBS.
ZIP eigenschappen/ archief formaat	Een ZIP bestand gemaakt door 7-Zip, de extensie moet dus ook .ZIP zijn. Alleen compressie methode Deflate, Deflate64 en BZip2 is toegestaan.
ZIP wachtwoord	Het ZIP bestand mag geen wachtwoord en codeermethode hebben.
Maximale grootte ZIP	De server heeft een maximale file grootte van 1 GB voor uploaden.

Syntax bestandsnaam ZIP	De zip moet voldoen aan de volgende bestandsnaam: PLCODE_ExternAanleveringsnummer.zip PLCODE: [AN..6], PL-code van de opsporingsinstantie Externaanleveringsnummer: [AN..10], uitgevuld met voorloopnullen
Bestandsnaam ZIP is uniek	De combinatie PLCODE_externaanleveringsnummer (bestandsnaam) moet uniek zijn in BUBS. Dit wil zeggen dat het bestand niet eerder geüpload mag zijn in BUBS.
Syntax mapnaam	De map moet voldoen aan de volgende naam: PLCODE_Externzaaknummer PLCODE: [AN..6], PL-code van de opsporingsinstantie Externzaaknummer: [AN..10], uitgevuld met voorloopnullen
Mapnaam is uniek	De combinatie PLCODE_externzaaknummer (mapnaam) moet uniek zijn in BUBS. Dit wil zeggen dat de map nog niet geüpload mag zijn in BUBS.
PLCODE hoort bij opsporingsinstantie	De PLCODE van de ZIP bestandsnaam én de PLCODE van de mapnaam van de zaken, moet hetzelfde zijn als die van de opsporingsinstantie waartoe de Businessportaal gebruiker is geautoriseerd. Een gebruiker mag dus geen zaken uploaden van een andere opsporingsinstantie.
Maximum aantal Zaken in ZIP	Per ZIP bestand mogen maximaal 2000 zaken aangeleverd worden. Er mogen dus maximaal 2000 mappen in de ZIP zitten.

2.3 Zaak eisen

Naast de controles op het ZIP-bestand, worden ook controles op de Zaken uitgevoerd. Hieronder wordt beschreven aan welke eisen de zaken in de ZIP moeten voldoen.

Zaak eisen	Toelichting
Minimaal 1 map/zaak	Er moet minimaal 1 map/zaak aanwezig zijn in het ZIP bestand.
Map niet leeg	Een map in de ZIP mag niet leeg zijn.
Submappen	Een map mag geen submappen bevatten. Alleen dus een XML en de bijbehorende bijlagen.
1 XML per map	Een map bevat altijd 1 XML. Een bijlage mag dus niet de extensie .XML hebben. Een map bevat dus minimaal en maximaal 1 XML.
Maximaal aantal bijlagen	Een map/zaak mag maximaal 10 bijlagen bevatten.
Bijlage grootte	Een bijlage mag maximaal 5MB groot zijn.
Aantal bijlagen	Het aantal bijlagen in de XML moet overeenkomen met het aantal bijlagen in de map.
Bijlage uniek	Een bijlage moet uniek zijn binnen één map.

Bijlagen in XML	Voor elke bijlage in de XML moet daadwerkelijk een fysieke bijlage bestaan, die naast de XML in de betreffende map staat.
Bijlage extensie	Als bijlage zijn alleen de volgende bestandsformaten toegestaan: jpg, jpeg, bmp, gif, doc, docx, xls, xlsx en pdf
Bijlage mimetype	Afhankelijk van de bijlage extensie, moet een bijbehorende mimetype meegegeven worden.

2.4 Data validatie

Tot slot vindt er een datavalidatie plaats. De XML moet voldoen aan de juiste opmaak en veldwaarden, conform de XSD en het volgende hoofdstuk van deze technische handleiding.

De aangeleverde Zaak moet ook correct zijn opgesteld. Deze controles worden door TM uitgevoerd, net zoals bij een handmatige opvoer. De resultaten van deze controles zijn dan in BUBS te zien.

3 XML schema

Voor de aanlevering van zaken aan het CJIB, is de nieuwste standaard 'Aanlevering bon', BUBS maakt hier gebruik van.

De data van een zaak wordt aangeleverd in een XML bestand. Voor het opbouwen van de XML is er een XSD bestand beschikbaar.

In dit hoofdstuk wordt het XML schema in diverse tabellen weergegeven. Ten opzichte van de XSD bevat de handleiding de juiste en vaak een uitgebreidere definitie, format en/of toelichting.

De opbouw van de paragrafen van dit hoofdstuk is als volgt:

- Een element met een **blauwe** tekst kleur, wordt in een aparte (sub)paragraaf uitgewerkt.
- De nummering en het niveau van de paragraaf is bepaald op basis van volgorde dat u deze uitgewerkte elementen tegenkomt. Het niveau van de paragraaf is dus niet per definitie het niveau in de XML.

Vanuit de TM is er de mogelijkheid om stamtabellen via 'Download PDA' op te halen, deze worden gebruikt voor het aanmaken van bonnen via PDA's/ smartphones. De tabellen worden ook gebruikt voor BUBS, in deze technische handleiding kan hiernaar verwezen worden. De verwijzingen zijn **oranje** gemarkeerd.

3.1 AanleveringBon

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
BonaanleveringZaak	1..1	Een strafbaar feit van een verdachte (waarvoor een veroordeling wordt gevraagd of gegeven) of gedragingen die met een standaard sanctie afgedaan wordt.			
Stuurparameter	0..1	-		Dit element wordt wordt vooralsnog niet gebruikt.	
GBAValidatieIndicatieIndicator	0..1	Indicator die aangeeft of de GBA validatie reeds is uitgevoerd.	Indicator	Dit element wordt wordt vooralsnog niet gebruikt.	'0' is geen validatie uitgevoerd '1' is validatie uitgevoerd
GBAValidatieDatum	0..1	Datum wanneer de GBA validatie is uitgevoerd.	Date	Dit element wordt wordt vooralsnog niet gebruikt.	jjjj-mm-dd
RDWValidatieIndicatieIndicator	0..1	Indicator die aangeeft of de RDW validatie reeds is uitgevoerd.	Indicator	Dit element wordt wordt vooralsnog niet gebruikt.	'0' is geen validatie uitgevoerd '1' is validatie uitgevoerd
RDWValidatieDatum	0..1	Datum wanneer de RDW validatie is uitgevoerd.	Date	Dit element wordt wordt vooralsnog niet gebruikt.	jjjj-mm-dd
Project	0..1	Het project waar de zaak betrekking op heeft.			
Aanduiding	1..1	Aanduiding van een project in de vorm van een code.	Tekst	Projectcode van de eigen regio/organisatie. Projectcode moet geldig zijn op pleegdatum.	[AN..6] PDA2: projectcodes_2.CSV, kolom projectCode
Opsporingsinstantie	1..1	De opsporingsinstantie die betrokken is bij de zaak.			
Code	1..1	MOPSPI-code (PL-code) van de opsporingsinstantie	Code	De Opsporingsinstantie-code moet overeenkomen met de Opsporingsinstantie-code van verbalisant 1.	[AN..6]
Administratievelnstantie	1..1	-			
Code	1..1	MADMEE-code	Code	De Administratievelnstantie-code moet overeenkomen met de Administratievelnstantie-code van verbalisant 1. Via de Identificatie-code van verbalisant 1, wordt deze controle uitgevoerd.	[AN..6]
Beslissing	1..1	Een beslissing tot sanctionering door een opsporingsinstantie.			
Incident	1..1			Kenteken' zaken worden tot en met 'Incident' gevuld. 'Staandehouding' zaken kunnen ook nog onderstaande elementen bevatten.	
Sanctie	0..1				
Partij	0..1	Een partij die bij de beslissing is betrokken in een andere hoedanigheid dan justitiabele.		Verdachte 1, dit is altijd een natuurlijk persoon.	

Adres	1..1			Verplicht bij staandehouding.	
NatuurlijkPersoon	1..1			Verplicht bij staandehouding.	
VertegenwoordigdeRechtsPartij	0..1	Een partij die bij de beslissing is betrokken in een andere hoedanigheid dan justitiabele.		Niet mogelijk bij een Mulder feit. De rechtspartij waar de verdachte namens handelde.	
Betrokkenheid	1..1	De betrokkenheid van een partij bij een gebeurtenis of zaak.		De waarde van dit element wordt gebruikt in het systeemveld 'Relatie met verdachte 1'.	
Omschrijving	1..1	Omschrijving van de relatie met betrokkene.	Tekst		[AN..70]
Adres	1..1				
NietNatuurlijkPersoon	1..1				
VertegenwoordigdePartij	0..1	Een partij die bij de beslissing is betrokken in een andere hoedanigheid dan justitiabele.		Wanneer het verhoor van een vertegenwoordiger opgevoerd wordt, moet de vertegenwoordigde rechtspartij ook opgevoerd zijn/worden.	
Adres	1..1				
NatuurlijkPersoon	1..1				
Zitting	0..1				
ExternIdentificatie	0..1			Dit element is opgenomen in de 'AanleveringBon-extended.xsd'.	
Bonnummer	0..1	Voor de opsporingsinstantie identificerend nummer van deze bon.	Identifier	De waarde van dit element moet overeenkomen met het 'Extern Zaaknummer', dat ook verwerkt is in de mapnaam van de bon. Het element is noodzakelijk om vanuit het doelsysteem een aanlevering te herleiden.	[AN..10] uitgevuld met voorloophnullen
Batchnummer	0..1	Voor de opsporingsinstantie identificerend nummer van de batch waar deze bon onderdeel van is.	Identifier	De waarde van dit element moet overeenkomen met het 'Extern Aanleveringsnummer', dat ook verwerkt is in de bestandsnaam van de ZIP. Het element is noodzakelijk om vanuit het doelsysteem een aanlevering te herleiden. De waarde van dit element is ook opgenomen in element ProcesVerbaal-Identificatiecode.	[AN..10] uitgevuld met voorloophnullen
Bijlage	0..*				

3.1.1 Incident

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Incident	1..1	Het incident waarin de strafbaar feit is gepleegd, waarover de beslissing (mede) is genomen.			
DatumTijdPlegingDateTime	1..1	De datum en tijd waarop het incident plaatsvond.	Date Time	Dit is het Bonnummer. Het gedeelte uu:mm wordt gebruikt in het bonnummer, de seconden (ss) zijn verplicht in het format maar worden niet gebruikt.	jjjj-mm-ddTuu:mm:ss
OpmerkingVerbalisant	0..1	Opmerkingen van de verbalisant	Tekst		[CLOB]
PleegLocatie	1..1	De plaats waar het incident plaatsvond.			
ProcesVerbaal	1..1	Op schrift gestelde verklaring van een opsporingsambtenaar over door hem waargenomen feiten of omstandigheden van het incident			
Identificatiecode	1..1	Het 'Extern Aanleveringsnummer', dat vewerkt is in de bestandsnaam van de ZIP.	Identifier	Het element Batchnummer (van BonaanleveringZaak-Externelidentificatie) bevat dezelfde waarde.	[AN..10] uitgevuld met voorloophnullen
Verbalisant	1..*	De opsteller van het proces-verbaal.		Het element Verbalisant mag 6 keer opgevoerd worden, voor 6 verschillende verbalisanten.	
Identificatiecode	1..1	Code die de persoon bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal binnen de eigen organisatie.	Identifier	De autorisatie van de medewerker moet bestaan en geldig zijn op de pleegdatum. De Opsporingsinstantie-code en de Administratieinstantie-code van verbalisant 1, moeten overeenkomen met de waarden van de gelijknamige elementen van 'BonaanleveringZaak'. De Identificatiecode is hoofdletter gevoelig.	[AN..6]
Volgnummer	1..1	Het volgnummer dat verwijst naar een van de max. 6 verbalisanten.	Numeric	De nummering van de verbalisanten begint bij 1 en is opvolgend: 1,2,3,4,5,6. Er mogen geen gaten zijn in deze nummering. Het volgnummer mag binnen een overtreding maar één keer voorkomen.	[N..1]
Opsporingsinstantie	1..1				
Code	1..1	MOPSPI-code van de verbalisant	Code	De Opsporingsinstantie-code moet overeenkomen met die van de verbalisant.	[AN..6]

Constatering	1..1	Hetgeen geconstateerd is bij het incident ten aanzien van overschrijdingen van wettelijk toegestane hoeveelheden			
SoortCode	1..1	Wijze waarop de constatering is gedaan	Code	'01' is een Staandehouding '02' is op Kenteken N.B. 'Nader verhoor' wordt niet ondersteund.	[AN..2]
Overtredingstekst	1..1	Beschrijving van de overtreding.	Tekst	De 7 gouden W's. De redenen van wetenschap.	[CLOB]
ToegestaneHoeveelheid	0..1	Het door de wetgever bepaalde maximum.			
AantalNumeric	1..1	Een getal dat de hoeveelheid uitdrukt.	Numeric	Verplicht bij snelheidsfeit. Als één aanwezig ook de ander twee snelheden verplicht. Eenheid Km/u.	[N..3]
GeconstateerdeHoeveelheid	0..1	De gemeten hoeveelheid			
AantalNumeric	1..1	Een getal dat de hoeveelheid uitdrukt.	Numeric	Verplicht bij snelheidsfeit. Als één aanwezig ook de ander twee snelheden verplicht. Eenheid Km/u.	[N..3]
GecorrigeerdeHoeveelheid	0..1	De gemeten hoeveelheid na aftrek van de wettelijk voorgeschreven correctie hoeveelheid.			
AantalNumeric	1..1	Een getal dat de hoeveelheid uitdrukt.	Numeric	Verplicht bij snelheidsfeit. Als één aanwezig ook de ander twee snelheden verplicht. Eenheid Km/u.	[N..3]
StrafbaarFeit	1..1	Een strafbaar feit dat in het incident is gepleegd.			
Feitcode	1..1	Een codering die door de opsporingsinstanties wordt gehanteerd voor de aanduiding van misdrijven en overtredingen waar vaste boetebedragen voor zijn vastgesteld door het OM	Code	De combinatie categorieverdachte/feitcode moet bestaan en geldig zijn op pleegdatum (geen einddatum PDA2 tabel). Als er geschreven wordt voor een APV feit, dan dient de APV geldig en aanwezig te zijn voor de pleegplaats voor de betreffende gemeente.	[AN..7] PDA2: landelijke_feiten_2.CSV, kolom nummer
CategorieVerdachteID	1..1	Categorie verdachte die bij dit feit hoort, conform het feitcodeboekje.	Identifier	Extra informatie om tot de omschrijving van een categorieverdachte via de PDA2 tabellen te komen: PDA2 landelijke_feiten_2.CSV versus PDA2 categorieen_weggebruiker_2.CSV: kolom 'categorie' vs kolom 'categorieVerdachte' kolom 'categorieTabel' vs kolom 'soortCategorie'	[AN..3] PDA2: landelijke_feiten_2.CSV, kolom categorie
Goed	1..1				

3.1.1.1 PleegLocatie

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
PleegLocatie	1..1	De plaats waar het incident plaatsvond.			
Aanduiding	0..1	Een tekstuele aanduiding van de pleeglocatie.	Tekst	In een verplicht element om te vullen, dit in tegenstelling tot wat de kardinaliteit aangeeft. Hier kunt u bijvoorbeeld de kruisende weg vermelden of de halte in geval van openbaar vervoer.	[AN..46] wijkt af van XSD
Plaatsbepaling	1..1	Aanduiding van de locatie door het vermelden van een gebied.			
Omschrijving	0..1	Nadere specificatie van de pleeglocatie.	Tekst		[AN..160]
IndicatieBebouwdeKomIndicator	0..1	Indicatie die aangeeft of plaats binnen de bebouwde kom is.	Indicator	Bij bepaalde feitcodes verplicht.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieWegwerkzaamhedenIndicator	0..1	Indicatie die aangeeft of A1 en J16 bord aanwezig waren	Indicator	Bij snelheidsovertredingen.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieWerkelijkWegwerkzaamhedenIndicator	0..1	Indicatie of er werkelijk wegwerkzaamheden zijn.	Indicator	Bij snelheidsovertredingen.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieBijzondereWegomstandighedenIndicator	0..1	Indicatie of er bijzondere (gevaarlijke) wegomstandigheden zijn.	Indicator	Bij snelheidsovertredingen.	'0' is nee '1' is ja
RichtingVan	0..1	De richting van de verplaatsing	Tekst		[AN..45]
RichtingNaar	0..1	De richting van verplaatsing	Tekst		[AN..45]
Plaats	1..1	Een plaats in Nederland, waar het incident of de gebeurtenis plaats heeft gevonden.			
Code	1..1	De codeaanduiding van de plaats, volgens de PDA2 tabel.	Code	Als land is Nederland, dan is de woonplaats code verplicht. Aan de hand van deze code wordt ook de gemeente bepaald.	[N..4] PDA2: nederlandse_plaatsen_2.CSV, kolom plaatsCode
Weg	0..1	De aanduiding van de weg.			
TypeCode	0..1	De codeaanduiding van de weg.	Code		[N..1] PDA2: wegsoorten_2.CSV, kolom code
Nummer	0..1	Een wegnummer is een nummer gegeven aan een verkeersweg, ter identificatie van deze weg.	Tekst		[AN..10]
Paal	0..1	De precisering van de plaats op de weg door middel van de aanduiding van de hectometerpaal op de weg.	Tekst		[AN..6]

3.1.1.2 Goed

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Goed	1..1	Een goed dat een rol speelt in een incident.			
Object	1..1	Een object is een Goed.			
Vervoermiddel	0..1	Een object dat bedoeld is om personen of goederen te vervoeren.			
SoortCode	1..1	Aanduiding van het soort voertuig of vaartuig.	Code	Een persoon, ruiter of fietser valt in de categorie voertuig. PDA2 omschrijvingen met tussen haakjes 'vervallen' mogen niet gebruikt worden.	[AN..2] PDA2: vaar_en_voertuiggegevens_2.CSV, kolom code
IndicatieVoertuigIndicator	1..1	Indicator die weergeeft of het een voertuig of vaartuig betreft.	Indicator	PDA2: vaar_en_voertuiggegevens_2.CSV, kolom soort, geeft de indeling voer- en vaartuigen weer. Let op: het format in de XML is afwijkend van de PDA2 kolom 'soort'.	'0' is vaartuig '1' is voertuig
IndicatieMilitairIndicator	0.1	Indicator die weergeeft of het een vervoermiddel van militaire aard betreft.	Indicator		'0' is nee '1' is ja
Identificatiecode	0..1	Unieke identificatie van het vaartuig.	Identifier	Bij een vaartuig moet het element 'Identificatiecode' en het element 'LandHerkomstIdentificatiecode' aanwezig zijn. Het element 'Kenteken' is bij een vaartuig dus niet aanwezig.	[AN..12]
LandHerkomstIdentificatiecode	0..1	Land of staat waar het identificatienummer van het vaartuig is afgegeven.		Als het land ontbreekt bij een vaartuig, dan kan code '0' (Land onbekend) opgegeven worden.	
Code	1..1	De codeaanduiding van het land, volgens de PDA2 tabel.	Code	Nederland heeft code 6030. Landen met een einddatum in de PDA2 tabel, mogen niet meer gebruikt worden.	[N..4] PDA2: landgegevens_2.CSV, kolom landid
Kenteken	0..1	Nummerbord van het voertuig.		Bij een voertuig moet het element 'Kenteken' aanwezig zijn. Een 'Persoon' valt in de categorie voertuig. Het element Kenteken moet dan dus aanwezig zijn.	

LandCode	1..1	De codeaanduiding van het land, volgens de PDA2 tabel.	Code	Bij een voertuig moet dit element altijd gevuld zijn. Dus ook bij een persoon, ruiter, fietser enz. Bij een kentekenzaak zijn alleen bepaalde landcodes toegestaan. Zie PDA2: toegestane_landcodes_tm_2.CSV. Van PDA2: landgegevens_2.CSV moet de pleegdatum voor de einddatum in de tabel liggen.	[AN..4] PDA2: landgegevens_2.CSV, kolom landid
Kenteken	1..1		Tekst	Bij een voertuig zonder kenteken wordt dit element leeg meegestuurd. Bijvoorbeeld persoon, ruiter, fietser enz. Het kenteken is verplicht bij een kenteken zaak. Bij een staandehouding met voertuig, kan dit element leeg worden meegestuurd. Alleen een duits kenteken moet een scheidingstreep tussen kreiss en lettercombinatie bevatten.	Nederlands kenteken [AN.6] Buitenlands kenteken [AN..12] Nederlands militair kenteken [AN..5--7]
AantalDuplicatenKentekenplaatNumeric	0..1	Aantal duplicaten van de kentekenplaat.	Numeric	In geval van verlies of diefstal worden de nieuwe kentekenplaten voorzien van een ophoogcode. Indien het de eerste vervanging is, een 1, etc.	[AN..1]
Kleur	0..1	-			
Omschrijving	1..1	Omschrijving van de kleur van een voer- of vaartuig.	Tekst		[AN..20]
Merk	0..1	-			
Naam	0..1	Standaard merknaam behorende bij een standaard merkcode.	Name		[AN..50]
Typebeschrijving	0..1	Benaming van het voer- of vaartuigtype binnen het merk.	Tekst		[AN..45]
Vermogen	0..1	-			
VermogenNumeric	1..1	De maximaal te leveren arbeid per tijdseenheid van de motor.	Numeric	In paardenkracht	[N..12]
LengteMeasure	0..1	De lengte van het vaartuig.	Measure	Eenheid in meters. Decimaalteken een punt.	[N..8]
BreedteMeasure	0..1	De breedte van het vaartuig.	Measure	Eenheid in meters. Decimaalteken een punt.	[N..8]
DiepgangMeasure	0..1	De diepgang van het vaartuig.	Measure	Eenheid in meters. Decimaalteken een punt.	[N..8]
TonnageMeasure	0..1	Het tonnage van het vaartuig.	Measure		[N..12]
Naam	0..1	De naam van het vaartuig.	Name		[AN..50]
Omschrijving	0..1			Dit element niet gebruiken.	

3.1.2 Sanctie

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Sanctie	0..1	De sanctie die opgelegd is in de Beslissing.			
Kwantiëntificatiecode	0..1	Unieke identificatie van de kwitantie behorend bij deze sanctie.	Identifier	Is verplicht als een betaald bedrag in element Sanctiedeel aanwezig is.	[AN..10]
RijbewijsIngevorderdIndicatieIndicator	0..1	Indicatie of het rijbewijs is ingevorderd.	Indicator		'0' is nee '1' is ja
DirectOMIndicatieIndicator	0..1	Indicatie of de zaak direct doorgezet moet worden naar het OM. Het OM besluit wat er met de zaak gaat gebeuren.	Indicator	-Alleen van toepassing bij de strafbeschikking. -Als indicatie direct OM, dan mag element Sanctiedeel niet aanwezig zijn. -Na overdracht OM wordt onmiddellijk een PV opgevraagd.	'0' is nee '1' is ja
InbeslagnameIndicatieIndicator	0..1	Indicatie of voertuig in beslag is genomen.	Indicator	-Alleen bij strafbeschikking. -Is er een inbeslagname, dan mag er geen strafbeschikking aangeboden worden. De zaak wordt dan direct doorgestuurd naar het OM, dit om een uitspraak te krijgen over de afhandeling van het in beslag genomen goed. -Sanctie bedrag leeg, geen betaald deel aanwezig	'0' is nee '1' is ja
WeggesleeptIndicatieIndicator	0..1	Vervallen functie.	Indicator		'0' is nee '1' is ja
VMToegepastIndicatieIndicator	0..1	Voorlopige maatregel. Indien een beschikking Mulder is uitgereikt en geen geld geïnd kon worden, wordt een (2e) voorlopige maatregel Mulder genomen. Het voertuig wordt in bewaring genomen.	Indicator	Er kan dus geen betaald bedrag in element Sanctiedeel aanwezig zijn.	'0' is nee '1' is ja
NaamOMAutoriteit	0..1	De naam van de OM medewerker die na overleg met de opsporingsinstantie een ander sanctiebedrag bepaalt dan het feitenboekje voorschrijft.	Tekst	Is verplicht als een betaald bedrag in element Sanctiedeel aanwezig is en de zaak een strafbeschikking is.	[AN..200]
Sanctiedeel	0..1	Uitgevoerde hoeveelheid en eenheid van het sanctiebedrag.		Alleen een betaald bedrag doorsturen.	
SoortCode	1..1	Aanduiding van de aard van het sanctiedeel.	Code	Alleen tabelwaarde 17, betaald bedrag, is toegestaan. Bij een afwijkende betaling wordt het betaald bedrag ook automatisch het sanctiebedrag in het doelsysteem.	Mag alleen '17' zijn

Hoeveelheid	1..1	Aanduiding van de omvang van het sanctiedeel.			
Aantal	1..1	Een getal dat de hoeveelheid uitdrukt.	Numeric	Bedrag van de geldboete. Voor Mulderfeit, betaald bedrag is sanctie bedrag (geen afwijkende betaling mogelijk) Rekening houdend met minderjarige.	[N..9]

3.1.3 Adres

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Adres	1..1	Een adres van de partij.			
SoortAdresCode	0..1	Een typering van het adres afhankelijk van de functie van het adres.	Code	Alleen te gebruiken bij ZVWOVP (Zonder vaste woon- of verblijfplaats), gebruik dan code '05'. Indien ZVWOVP, dan adresgegevens conform toelichtingen invullen. Gaat het om een strafbeschikking, dan indicatie 'Direct OM' zetten. Gaat het om een Mulderfeit, dan moet er direct betaald zijn, of een voorlopige maatregel toegepast zijn.	Mag alleen '05' zijn.
Land	1..1	Het land waar het adres naar verwijst.			
Code	1..1	De codeaanduiding van het land, volgens de PDA2 tabel.	Code	Nederland heeft code 6030. Landen met een einddatum in de PDA2 tabel, mogen niet meer gebruikt worden. ZVWOVP, dan waarde '9999'.	[N..4] PDA2: landgegevens_2.CSV, kolom landid
NederlandsAdres	0..1	Een Nederlands adres is een adres in Nederland.		Bij een buitenlands adres wordt ook dit element gebruikt.	
Postcode	0..1	De code die behoort bij de straatnaam en het huisnummer, danwel een bepaalde combinatie van een naam openbare ruimte en een huisnummer.	Code	Combinatie postcode plaats moet bestaan. Invoer postcode zonder spatie.	[AN..12] PDA2: postcodes_in_nederland_2.CSV, kolom postcode
Locatieomschrijving	0..1	De waarde van dit element wordt gebruikt voor het systeemveld 'Aanvullende gegevens' van de categorie Verdachte.	Tekst	Dit element heeft dus niet per definitie te maken met de locatieomschrijving.	[AN..300]
Straatadres	0..1	Een adres aan een openbare verharde weg in een stad of dorp.			

Straatnaam	1..1	De officiële straatnaam zoals door het gemeentebestuur is vastgesteld dan wel een kopie van de inhoud van element Naam openbare ruimte.	Name	ZVWOVP, dan waarde 'zwovvp'.	[AN..24]
Huisnummer	0..1	De numerieke aanduiding zoals deze door het gemeentebestuur aan het object is toegekend dan wel een door of namens het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.	Numeric	Het huisnummer staat in dit document genoteerd als een niet verplicht, maar bij de verdere verwerking in het systeem is het wel noodzakelijk. ZVWOVP, dan waarde '1'.	[N..5]
Huisnummertoevoeging	0..1	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en - letter, de brievenbus te vinden dan wel een door of namens het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisletter en huisnummer.	Tekst		[AN..7]
Woonplaats	1..1	Een door het gemeentebestuur als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied			
Code	0..1	De codeaanduiding van de plaats, volgens de PDA2 tabel.	Code	Als element Land-Code is Nederland, dan is Woonplaats-Code verplicht. (woonplaats-naam dan leeg laten) Aan de hand van deze code wordt ook de gemeente opgehaald.	[N..4] PDA2: nederlandse_plaatsen_2.CSV, kolom plaatsCode
Naam	0..1	De naam van de woonplaats	Tekst	Als element Land-Code ongelijk is aan Nederland, dan is Woonplaats-Naam verplicht (woonplaats-code dan leeg laten) ZVWOVP, dan waarde 'pleegplaats'.	[AN..36]

3.1.4 Natuurlijk persoon

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
NatuurlijkPersoon	1..1	Een specialisatie van Partij.			
IndicatieBeginnendBestuurderIndicator	0..1	Indicatie of een bestuurder in het bezit is van een beginnersrijbewijs.	Indicator	Deze indicatie alleen zetten indien het feit aangemerkt is als feit voor beginnend bestuurders. Bij een beginnend bestuurder gaat de zaak direct door naar het OM.	'0' is nee '1' is ja
DatumAfgifteEersteRijbewijsDate	0..1	Datum waarop het eerste rijbewijs is afgegeven.	Date	Indien indicatie beginnend bestuurder is gezet, dan is dit veld verplicht. Aan de hand van dit veld dient te worden afgeleid of de bestuurder van het voertuig een beginnend bestuurder is. Datum mag niet in de toekomst liggen.	jjjj-mm-dd
RegistratieveRelatieNatuurlijkPersoon	0..1	De groep identificerende nummers in diverse overheidsregistraties			
BurgerservicenummerID	0..1	De identificatie zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.	Identifier		[AN..9]
Naam	1..1	De verzameling van tot een persoon behorende gegevens waarmede deze (rechtens) aan het maatschappelijk verkeer deel neemt.			
Voornamen	0..1	Een ieder heeft de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven. Art 1:4 lid 1 BW.	Name	De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. Indien aanwezig, wordt de adellijke titel/predikaat (landelijke tabel 38) afgesplitst.	[AN..200]
VoorvoegselGeslachtsnaam	0..1	Dat deel van de geslachtsnaam dat gescheiden door een spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam..	Tekst	Conform landelijke tabel 36 voorvoegsels. -Voorvoegsels voluit vermelden.	[AN..10]
Geslachtsnaam	1..1	De (geslachts)naam	Name	Van de geslachtsnaam zijn eventueel aanwezige voorvoegsels (landelijke tabel 36) en adellijke titel/predikaat (landelijke tabel 38) afgesplitst..	[AN..200]
Voorletters1	0..1	De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.	Tekst	Voor de goede verwerking van de bon, worden voorletters aanbevolen. Na iedere voorletter kan een punt worden gezet.	[AN..12]
Geboorte	1..1	Gegevens over de geboorte van een natuurlijk persoon, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.			

Datum	0..1	De datum van de geboorte of de geboortedatum volgens het Art 1:19b BW.	Date	Indien de volledige geboortedatum bekend is, dit veld gebruiken.	jjjj-mm-dd
JaarNumeric	1..1	Het jaar van geboorte	Numeric	Geboortjaar is verplicht, ook al is de exacte geboortedatum bekend.	jjjj
Gemeente	0..1	Nederlandse gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden, volgens Art 1:19a BW			
Code	1..1	De codeaanduiding van de gemeente, volgens de PDA2 tabel.	Code	Gemeenten met een einddatum in de PDA2 tabel, mogen niet meer gebruikt worden.	[AN..4] uitgevuld met voorloophnullen. PDA2: nederlandse_gemeenten_2.CSV, kolom gemeenteCode
PlaatsGeboortePlaats	0..1	De naam van de plaats in het buitenland, waar een persoon is geboren zoals die gold ten tijde van de geboorte.		Dit element wordt uitsluitend gebruikt indien de geboorte in het buitenland heeft plaatsgevonden. Indien de geboorte in Nederland heeft plaatsgevonden, wordt in principe enkel de gegevensgroep Gemeente gebruikt.	
Naam	1..1	De naam van de (buitenlandse) plaats.	Tekst		[AN..100]
Land	1..1	Land van geboorte			
Code	1..1	De codeaanduiding van het land, volgens de PDA2 tabel.	Code	Nederland heeft code 6030. Landen met een einddatum in de PDA2 tabel, mogen niet meer gebruikt worden.	[N..4] PDA2: landgegevens_2.CSV, kolom landid
Nationaliteit	0..1	De nationaliteit van de persoon.		Alleen te vullen indien het de Nederlandse nationaliteit betreft.	
IndicatieNederlandseNationaliteitIndicator	1..1	Indicatie of de persoon de nederlandse nationaliteit heeft.	Indicator		'0' is nee '1' is ja
Geslacht	1..1	De sekse van de persoon.			
Code	1..1	De sekse van een persoon zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	Code		[N..1] PDA2: geslacht_2.CSV, kolom code
Militair	0..1				
Identificatie	0..1	De vaststelling van de identiteit van een persoon.			
Identiteitsdocument	1..1	Het identiteitsdocument dat gebruikt is om de identiteit vast te stellen.			
TypeCode	1..1	Een aanduiding van het soort identificatiedocument	Code	Indien er geen NummerID van het identiteitsbewijs bekend is, dan dient dit element leeg gelaten te worden. In het element OpmerkingVerbalisant kan worden gezet welk identiteitsbewijs is getoond en dat er geen nummer genoteerd is.	[AN..2] uitgevuld met voorloophnul. PDA2: id_document_typen_2.CSV, kolom code

NummerID	1..1	De unieke identificatie van een identiteitsdocument.	Identifier	Het documentnummer moet zonder spaties worden vastgelegd. Letters die deel uitmaken van het documentnummer zijn wel toegestaan.	[AN..15]
Omschrijving	0..1	Nadere specificatie van het overlegde document, indien deze niet voorkomt in de voorgeschreven lijst van identiteitsdocumenten.	Tekst	Omschrijving is verplicht wanneer typecode is '99' (Overig)	[AN..200]
Verhoor	0..1				

3.1.4.1 Militair

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Militair	0..1	Een militair is een specialisatie van een natuurlijk persoon.			
KrijgsmachtonderdeelCode	0..1	Aanduiding van het krijgsmachtonderdeel waar een militair bij is ingedeeld.	Code	De aanduidingen die staan in PDA2: domainproperties_2.CSV, kolom domain met waarde 'KrijgsmachtOnderdeel' Mogelijke waarden [4,5,6,7]	[N..1] PDA2: domainproperties_2.CSV, kolom code
RegistratienummerID	1..1	Het door het Ministerie van Defensie aan een militair toegekende unieke nummer.	Identifier		[AN..9]
Rang	0..1	Elk van de treden in een hiërarchische organisatie.	Tekst		[N..2] PDA2: militaire_rangen_2.CSV, kolom code
Legerplaats	0..1	Het kamp of de locatie waar een leger of onderdeel ervan is gevestigd.	Tekst		[AN..200]
GemeenteLegerplaatsGemeente	0..1	-			
Code	0..1			Dit element kan niet gebruikt worden.	
Naam	0..1	De naam van de gemeente	Tekst	De Naam is een vrij invoerbaar veld. De PDA2 tabel kan gebruikt worden voor uniforme vulling.	[AN..50] PDA2: nederlandse_gemeenten_2.CSV, kolom gemeenteNaam
LandLegerplaatsLand	0..1			Dit element kan niet gebruikt worden.	
Code	1..1			Dit element kan niet gebruikt worden.	
Bijzonderheden	0..1	Eventuele bijzonderheden mbt de militair	Tekst		[AN..200]

3.1.4.2 Verhoor

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Verhoor	0..1	-			
IndicatieCautieIndicator	1..1	Aanduiding of aan de verdachte / betrokkene voor het afnemen van het verhoor is medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is.	Indicator	Cautie is verplicht bij alle staande houdingen, dus zowel bij strafrechtzaken als bij Mulderzaken.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieMededelingStrafbaarFeitIndicator	0..1	Aanduiding of aan de verdachte / betrokkene voor het afnemen van het verhoor is medegedeeld voor welk feit hij/zij is aangemerkt.	Indicator	Is verplicht bij een strafbeschikking. De verplichting wordt niet door het systeem afgedwongen.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieMededelingTolkvertalingIndicator	0..1	Aanduiding of aan de verdachte / betrokkene voor het afnemen van het verhoor is medegedeeld van het recht op vertolking vertaling	Indicator	Deze indicatie hoeft alleen gezet te worden indien verdachte heeft aangegeven van dit recht gebruik te willen maken. Indien de indicatie op ja gezet wordt, dan is ook verplicht om aan te geven in welke taal het verhoor heeft plaatsgevonden en welke tolk (tolknummer en naam) bij het verhoor aanwezig was.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieMededelingRechtsbijstandIndicator	0..1	Aanduiding of aan de verdachte voor het afnemen van het verhoor is medegedeeld van het recht op rechtsbijstand.	Indicator	Is verplicht bij een strafbeschikking. De verplichting wordt niet door het systeem afgedwongen.	'0' is nee '1' is ja
IndicatieAfzienRechtsbijstandIndicator	0..1	Aanduiding of de verdachte heeft afgezien van het recht op rechtsbijstand.	Indicator		'0' is nee '1' is ja
AfgelegdeVerklaring	0..1	Weergave van de verklaring van de verdachte, slachtoffer of getuige terzake een strafbaar feit.	Tekst	Is een verplicht element bij een staandehouding. U mag geen afkortingen in de verklaring gebruiken.	[CLOB]
DatumTijdEersteVerhoorDateTime	0..1	De datum waarop het eerste verhoor van de verdachte plaatsvond.	Date time	Dit veld vullen wanneer het verhoor van een vertegenwoordiger wordt opgevoerd. Dit veld hoeft dus niet gevuld te worden bij het verhoor van een verdachte bij een 'Staandehouding'. Het gedeelte uu:mm wordt gebruikt in het systeem, de seconden (ss) zijn verplicht in het format maar worden niet gebruikt.	jjjj-mm-ddTuu:mm:ss

SoortCode	0..1	Code van het type verhoor.	Code	Hier twee mogelijkheden: 01 of 02. Dit element vullen wanneer het verhoor van een vertegenwoordiger wordt opgevoerd. Het hoeft dus niet gevuld te worden bij het verhoor van een verdachte bij een 'Staandehouding'.	[AN..2] '01' is Persoon '02' is Telefoon
TolkTolkNatuurlijkPersoon	0..1	-			
RegistratieveRelatieNatuurlijkPersoon	1..1	De groep identificerende nummers in diverse overheidsregistraties			
RbtvNummerID	0..1	Een registratienummer voor tolken die opgenomen zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).	Identifier		[AN..200]
Naam	0..1	-			
OngestructureerdeNaam	0..1	Naam van de tolk.	Tekst	Van een tolk wordt alleen op een ongestructureerde manier de naam vastgelegd.	[AN..200]
Taal	0..1	-			
Naam	1..1	De taal waarin het verhoor is afgenomen.	Name		[AN..200]
RedenGeenMededelingReden	0..1	Indien bij een staandehouding de mededeling Cautie niet is aangevinkt omschrijft u in dit veld de reden.		Echter, zie element IndicatieCautieIndicator.	
Omschrijving	1..1	Omschrijving van de reden.	Tekst		[AN..200]
VerbalisantVolgnummer	1..1	Het volgnummer van de verbalisant binnen deze zaak die het verhoor heeft afgenomen.	Numeric		[N..1]

3.1.5 Niet Natuurlijk persoon

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
NietNatuurlijkPersoon	1..1	Een organisatie of samenwerkingsverband		Bedrijfsgegevens	
RegistratieveRelatieNietNatuurlijkPersoon	0..1	Het feit dat gegevens van een niet-natuurlijk persoon in een registratiesysteem zijn opgenomen. Een bundeling van identificerende nummers voor verschillende administraties			
KvKNummerID	0..1	Een uniek Nederlands registratienummer dat door de Kamer van Koophandel aan een daar ingeschreven organisatie is toegekend.	Identifier		[AN..8]

VestigingsnummerID	0..1	Per 1 juli 2011 heeft elke vestiging van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister een uniek vestigingsnummer van 12 cijfers.	Identifier		[AN..12]
RechtsvormCode	0..1	De vorm waarin een organisatie of bedrijf is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken waaraan deze rechten en plichten ontleent.	Code	De aanduidingen die staan in PDA2: domainproperties_2.CSV, kolom domain met waarde 'Rechtsvorm' Mogelijke waarden [RV01, ..., RV09], staan in kolom code.	[AN..4] PDA2: domainproperties_2.CSV, kolom code
NaamOrganisatieBeperktName	1..1	De naam van een al dan niet officieel samenwerkingsverband.	Name	De bedrijfsnaam.	[AN..70]

3.1.6 Zitting

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Zitting	0..1	De zitting waarop de zaak is of wordt behandeld		Wanneer er sprake is van een oproeping, dan is datum/tijd en plaats van terechtzitting verplicht. Een oproeping is enkel toegestaan als het om een staandehouding gaat en een niet-Mulder feit uit het feitcodeboekje dat geen misdrijf is en waarbij één verdachte is betrokken.	
ZittingstijdPeriode	1..1	De duur van de zitting			
DatumTijdBeginDateTime	1..1	Het tijdstip op een bepaalde datum waarop de periode begint.	Date Time	Het gedeelte uu:mm wordt gebruikt in het systeem, de seconden (ss) zijn verplicht in het format maar worden niet gebruikt.	jjjj-mm-ddTuu:mm:ss
LocatieZittingLocatie	1..1	De aanduiding van de plaats waar de zitting wordt gehouden.			
Woonplaats	1..1	De woonplaats waar de zitting zal plaatsvinden			
Code	1..1	De codeaanduiding van de plaats, volgens de PDA2 tabel.	Code		[AN..4] PDA2: nederlandse_plaatsen_2.CSV, kolom plaatsCode

3.2 Bijlage

Elementen	Kardinaliteit	Definitie	Type veld	Toelichting	Format
Bijlage	0..*	Een bestand/document, dat bij de zaak is gevoegd, omdat het ten aanzien daarvan een dienende functie vervult.		Als bijlage zijn alleen de volgende bestandsformaten toegestaan: jpg, jpeg, bmp, gif, doc, docx, xls, xlsx en pdf	
MimeTypeCode	1..1	Aanduiding van de structuur en codering van een bij een bedrijfsdocument behorende elektronische bijlage, in de vorm 'media type/subtype'.	Code	IANA Mime Media Type Bijvoorbeeld: image/jpeg	[AN..255]
Omschrijving	0..1	Een tekstuele aanduiding van de aard en betekenis van een bij een bedrijfsdocument behorende bijlage.	Tekst	Dit element is verplicht als bijlage TypeCode '99' (vrije bijlage) is.	[AN..60]
Bestandsnaam	1..1	Naam van het bestand zoals deze in het systeem moet worden weergegeven. Extensie is hierbij niet noodzakelijk.	Tekst		[AN..60]
BestandsIdentificatiecode	1..1	De naam van het bestand dat als bijlage is toegevoegd. (Inclusief extensie)	Identifier	Hoofdletter gevoelig. RFC2396 Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax is van toepassing.	[AN..50] Inclusief extensie
TypeCode	1..1	Representatie van het soort bijlage.	Code		[AN..2] uitgevuld met voorloopnul. PDA2: bijlagencoderingen_2.CSV, kolom code