



Programma van Eisen - 240 liter rolcontainers

Inhoud

1.	Algemeen	2
2.	Uitvoering	2
3.	Aanbieding	2
4.	Facturering	3
5.	Uitlevering	3
6.	Aflevering	3
7.	Garantie	4
8.	Technisch EN 840-1	4

1. Algemeen

1. De aan te bieden kunststof rolcontainers voldoen aan dit Programma van Eisen.
2. De leverbaarheid van de aangeboden producten dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te zijn gegarandeerd. Een snelle levertijd is gewenst; binnen 5 werkdagen moeten 500 stuks geleverd kunnen worden.
3. Personeel, betrokken bij de uitvoering van de Opdracht, dient vakbekwaam en voldoende opgeleid te zijn en indien nodig gecertificeerd.
4. Alle leveringen, ongeacht ordergrootte, geschieden franco, zonder eventuele orderkosten, inclusief verzekering tot opslag bij een locatie van de Opdrachtgever.
5. Alle eventuele bevatters (verpakkingen) voor opslag van kunststof rolcontainers worden zonder enige kosten ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de Opdrachtnemer, indien dit vooraf is aangegeven.
6. Opdrachtnemer dient alle aanpassingen en modificaties aan de kunststof rolcontainers uit te voeren die noodzakelijk zijn voor een goede werking en/of levensduur ervan.
7. Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat wijzigingen, modificaties of productverbeteringen schriftelijk of digitaal worden doorgegeven aan de Opdrachtgever tot 7 jaar na levering van het product.
8. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren kunststof rolcontainers gedurende de looptijd van het contract van goede kwaliteit (o.a. EN Norm, Ral of Tuv keur), kleur, stijfheid, kwaliteit, etc. zijn en blijven. Dat deze in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, taak, geschiktheid, specificaties, wettelijke- en milieubepalingen.

2. Uitvoering

1. Opdrachtnemer dient de kunststof rolcontainers te kunnen leveren conform de offerteaanvraag en de hieronder genoemde technische eisen.
2. De kleur van de body is antraciet; deksels kunnen in antraciet, groen óf blauw worden uitgevraagd.
3. De uitvoering dient te voldoen aan de wettelijke gestelde Europese en Nederlandse normen waaronder de machinerichtlijnen, de CE-norm, RAL-normen, TUV normen, DIN normen en/of van toepassing zijnde EN (normerings) reeks(en) en eventuele aanvullende ARBO eisen.

3. Aanbieding

1. De te leveren kunststof rolcontainers, body's en deksels, zijn geproduceerd onder de norm ISO 14001.
2. De geoffreerde prijzen en tarieven staan vast tot 1 maart 2023.

4. Facturering

1. Opdrachtnemer dient haar facturen digitaal te versturen. Opdrachtnemer verzendt de factuur als pdf naar: facturen@midden-groningen.nl. Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer in ieder geval:
 - a. Naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC gegevens, BTW nummer, KvK-nummer; het factuuradres en alle overige wettelijke vereisten waaraan een factuur moet voldoen;
 - b. het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
 - c. het ordernummer zoals verstrekt door de Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer kan de kunststof rolcontainers pas na uitlevering factureren; na afronding van de uitzetting (mailing/rolcontainers/helpdesk) kan dit deel volgen.

5. Uitlevering

1. Vanaf 1 maart 2022 worden 6.000 body's inclusief blauwe deksels door de Opdrachtnemer geleverd en uitgezet in de voormalige gemeente Menterwolde ten behoeve van OPK-inzameling.
2. Alle uit te zetten kunststof rolcontainers dienen voorzien te worden van een adreslabel met barcode. Adressen worden verstrekt door de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer zorgt voor het maken en plaatsen van de labels.
3. De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer uiterlijk op 1 maart 2022 de inhoud van de aankondigingsbrief en de betreffende adressen.
4. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het versturen van de brieven (per post) aan de bewoners.
5. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een telefonische helpdesk van één werkweek voor de eerste uitlevering tot één werkweek na de laatste uitlevering. De helpdesk dient ten minste bereikbaar te zijn van 9:00 uur-16:00 uur.
6. Uitzetting van kunststof rolcontainers geschiedt vanaf locatie Van Neckstraat 13 te Hoogezand.

6. Aflevering

1. De bestelde producten dienen te worden afgeleverd op de locatie Van Neckstraat 13 in Hoogezand. Tijdstip van levering is in onderling overleg.
2. Opdrachtnemer moet tenminste 500 stuks body's binnen 5 werkdagen af kunnen leveren. Aantallen boven 500 stuks zullen in onderling overleg worden afgeleverd.
3. De leverbaarheid van de aangeboden producten dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te zijn gegarandeerd.
4. Body's dienen geleverd te worden in stapels van circa 10 stuks, in- óf exclusief deksels, en bij iedere rolcontainer een wielset.
5. De chauffeur dient bij aflevering in het Nederlands te kunnen communiceren.

7. Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren kunststof rolcontainers voldoen aan de gevraagde (technische) specificaties welke staan uitgewerkt in artikel 8.
2. Opdrachtnemer verstrekt op de te leveren kunststof rolcontainers een garantie van minimaal 10 jaar. Bij eventuele reparaties is genoemde garantietermijn ook van toepassing op onderdelen en arbeidsuren. Bij reparaties of vervangingen in de garantieperiode worden geen loon- voorrij- of reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. Schades veroorzaakt door externe factoren vallen hierbuiten.

8. Technisch EN 840-1

1. Kunststof rolcontainers dienen te bestaan uit een romp, scharnierend deksel en twee wielen met een diameter van 200 mm. Het deksel dient 270 graden draaibaar te zijn. De wielen dienen buiten de romp te worden geplaatst (niet geïntegreerd in de romp). Uitvoering in 240 liter.
2. Kunststof rolcontainers dienen te worden geproduceerd volgens NEN-EN-840 deel 1 en te zijn voorzien van het certificaat RAL-AWB. (RAL-GZ 951/1).
3. Kunststof rolcontainers dienen te voldoen aan het besluit nr. 538 zoals gepubliceerd in het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden dd. 12 oktober 1990 (cadmium Besluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen) en dienen vrij te zijn van andere zware metalen.
4. De body en deksel dienen vervaardigd te zijn uit ingekleurde HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen), bestand tegen inwerking van het bewaarde afval, weersinvloeden, zonnehitte en UV-stralen.
5. De body van de kunststof rolcontainer dient uit één stuk gespoten te zijn met gladde naadloze binnenwanden.
6. De deksel dient voorzien te zijn van een handgreep / handgrepen.
7. De deksel dient d.m.v. minimaal 4 scharnierpunten aan de body te zijn verbonden.
8. Elke wielset bestaat uit:
 - a. Een kunststof velg met een rubberen loopvlak;
 - b. Een stalen as van roestbestendig staal;
 - c. Een diameter van 200 mm.Achteraf dienen de wielen eenvoudig demontabel te zijn van de as na een eerdere montage (ook na jaren gebruik).
9. Kunststof rolcontainers dienen voorzien te zijn van een standaard EN 840 opnamerand geschikt voor alle gangbare containerbeladingssystemen op inzamelvoertuigen in Nederland.
10. Kunststof rolcontainers dienen bestand te zijn tegen vervorming als gevolg van opname door auto's die zijn voorzien van een zogenaamd grabber opname systeem. Voor 240 liter rolcontainers geldt een minimale wanddikte van 4 à 5 mm.
11. Kunststof rolcontainers dienen op een eenvoudige wijze te kunnen worden voorzien van een identificatiesysteem (chip).
12. De deksels dienen door de Opdrachtnemer te worden voorzien van de naam 'Gemeente Midden-Groningen'. Deze naam dient niet vervreemdbaar te zijn aangebracht.