



- Legenda**
- ★ ★ Werkgrens
 - Kadastrale grens
 - ▨ Bebouwing
 - Rijbaan
 - Aanbrengen betonstraatstenen st. keiorm. kleur rood
 - Rabestrook
 - Aanbrengen betonstraatstenen st. keiorm. kleur grijs
 - Pisteau
 - Aanbrengen betonstraatstenen st. keiorm. kleur geel
 - Taudraining
 - Aanbrengen betonstraatstenen st. keiorm. kleur zwart/wit
 - Parkeren
 - Aanbrengen betonstraatstenen st. keiorm. kleur zwart
 - Trottoir
 - Aanbrengen betontegels dik 60 mm, kleur grijs
 - Trottoir
 - Aanbrengen betontegels dik 80 mm, kleur grijs
 - Halfverharding
 - Aanbrengen kieschelpen kleur geel/bruinwit fractie 3-15mm
 - Fietspad
 - Rood asfalt (steenslag Tiroad, zwarte bitumen 3% rode bit.)
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
 - Aanbrengen opsluitband 150x200 mm
 - Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
 - Aanbrengen nieuw groenlase beplanting
 - Aanbrengen plantgatverbetering (bomengruaust)
 - Aanbrengen haag, 1,2 m hoog
 - Valdengrond speelplek Tweespan
 - Aanbrengen rubber grassteegels 1000x500x45 mm, fabr. Aalon
 - Valdengrond speelplek Tweespan
 - Aanbrengen TigerMukh TM75 (25x50) 'kleur' Forestmix
 - Aanbrengen inritblokken 750x180x500 mm
 - Aanbrengen inritblokken 450x160x500 mm tbv oprij bij won./garages
 - Aanbrengen inritconstructie
 - ★ Lichtmast (door derden. Exacte locaties n.l.b.)
 - Aanbrengen tegel container opstelplaats
 - Putdeksel bestaand riool
 - Aanbrengen putdeksel t.b.v. aan te leggen HWA riool
 - Aanbrengen afzetpaal kunststof, type Lankhorst KLP-H
 - Aanbrengen omranding brandkraan (straatpot)
 - Op hoogte brengen straatpot waterleiding
 - Aanbrengen molgoot van bas
 - Aanbrengen pefab molgoot
 - Aanbrengen straatkolk 450x320 mm met 30 mm holling
 - Aanbrengen straatkolk 300x300 mm
 - Aanbrengen trottoirkolk 450x350 mm
 - Aanbrengen dubbelstaafmaat 6/68 mm hekwerk, 1 m hoog
 - Fietssleem
 - Aanbrengen model Cobra 4-enkelzijdig, fabr. Klaver Fietsparkeren
 - Bestaande boom
 - Boornummer/waardevolte boom
 - Nieuwe boom
 - Nieuwe heester
 - Te kappen boom
 - Aanbrengen uitstroombak

