

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601113		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
601113	380399	. . . . .	Aanbrengen spoorstaaf isolatiemateriaal door ETS	m		612,00	I
		. . . . .	Betreft:				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Tacky Tape				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Gauge Filler				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Field Filler				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Ri60 Rail Boot				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Eplock Clip				
		. . . . .	Aanbrengen conform bijlage ST01, Polycorp Tacky				
		. . . . .	Tape boot joint procedure (Jan 2013)				
		. . . . .	Materialen die dienen te worden aangebracht zijn				
		. . . . .	bekend en worden geleverd door ETS Spoor B.V.				
		. . . . .	/Polycorp, levering van deze materialen zijn				
		. . . . .	opgenomen in bestekspostnr.(s) 601320				
601214		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
601214	380399	. . . . .	Aanbrengen spoorstaaf isolatiemateriaal door ETS	m		572,00	I
		. . . . .	Betreft:				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Tacky Tape				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Gauge Filler				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Field Filler				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Ri60 Rail Boot				
		. . . . .	- Aanbrengen Polycorp Eplock Clip				
		. . . . .	Aanbrengen conform bijlage ST01, Polycorp Tacky				
		. . . . .	Tape boot joint procedure (Jan 2013)				
		. . . . .	Materialen die dienen te worden aangebracht zijn				
		. . . . .	bekend en worden geleverd door ETS Spoor B.V.				
		. . . . .	/Polycorp, levering van deze materialen zijn				
		. . . . .	opgenomen in bestekspostnr.(s) 601320				
601320		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
601320	382599	. . . . .	Leverantie spoorstaaf isolatiemateriaal.	m	1.184,00	V	
		. . . . .	Betreft het leveren van de spoorstaaf				
		. . . . .	isolatiematerialen tbv bouwactiviteiten rechte en				
		. . . . .	voorgebogen				
		. . . . .	secties volgens bestekspostnr.(s)				
		. . . . .	601113 en 601214.				
		. . . . .	- Polycorp Tacky Tape	m		1.184,00	L
		. . . . .	Fabrikant: ETS Spoor B.V. te Purmerend				
		. . . . .	- Polycorp Gauge Filler.	m		1.184,00	L
		. . . . .	tek. P.081.DET.005, P.081.DET.006 en				
		. . . . .	P.081.DET.007				
		. . . . .	Fabrikant: ETS Spoor B.V. te Purmerend				
		. . . . .	- Polycorp Field Filler.	m		1.184,00	L
		. . . . .	tek. P.081.DET.005, P.081.DET.006 en				
		. . . . .	P.081.DET.007				
		. . . . .	Fabrikant ETS Spoor B.V. te Purmerend				
		. . . . .	- Polycorp Ri60 Rail Boot	m		1.184,00	L
		. . . . .	tek. P.081.DET.005, P.081.DET.006 en				
		. . . . .	P.081.DET.007				
		. . . . .	Fabrikant ETS Spoor B.V. te Purmerend				
		. . . . .	- Polycorp Eplock Clip	st		1.184,00	L
		. . . . .	tek. P.081.DET.005, P.081.DET.006 en				
		. . . . .	P.081.DET.007				
		. . . . .	Fabrikant ETS Spoor B.V. te Purmerend				
631810		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
631810	380399	. . . . .	Aanbrengen ingieting spoor.	m	174,00	V	
		. . . . .	Situering: ter plaatse van de spoorramen				
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr				
		. . . . .	631110 en 631210				
		. . . . .	en bestaand spoor kruising Groenix van Zoelenlaan.				
		. . . . .	Betreft: ingieting van de spoorstaaf type Ri60				
		. . . . .	per meter spoorstaaf				
		. . . . .	Uit te voeren werkzaamheden:				
		. . . . .	- schoonmaken verhardingsoppervlak;				
		. . . . .	- leveren en aanbrengen primer, houten bekisting,				
		. . . . .	afstelmaterialen en gietmateriaal				
631811		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
631811	300111	. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2			280,00 I
		. . . . .	Betreft: bovenzijde constructie beton				
		1. . . . .	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m				
		.2. . . . .	Ondergrond: betonverharding				
		. . . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		. . . . .	vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . . . .	Direct voor het ingieten van het spoor				
		. . . . .	2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		. . . . .	drachtgever geen waarde te hebben				
631812		. . . . .	Bestekspost wijzigt				
631812	380399	. . . . .	Leveren en aanbrengen primer, houten bekisting,				
		. . . . .	afstelmaterialen en gietmateriaal.				
		. . . . .	Aanbrengen na schoonmaken van constructie beton				
		. . . . .	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		. . . . .	Giet materialen per meter spoorstaaf:				
		. . . . .	- Corkelast VA-40: ca 30 liter/m1	l			5.300,00 L
		. . . . .	- Primer U90WB: ca 0,3 kg/m1	kg			108,00 L
		. . . . .	- Primer 21: ca 0,3 kg/m1	kg			54,00 L
		. . . . .	- houten bekisting	m			696,00 L
		. . . . .	- Afstelmaterialen	st			696,00 L
		. . . . .	- Edilon Vulblokken type 20	m			348,00 L
		. . . . .	- Edilon Vulblokken type 21	m			348,00 L
		. . . . .	- Afdekkappen	st			696,00 L
		. . . . .	Producten van firma Edilon Sedra te Haarlem of				
		. . . . .	gelijkwaardig				
		. . . . .					
		. . . . .					