

Vergunninginventarisatie (indicatief)											Toelichting	
Nr.	Objectcode	Activiteit	Vergunningplicht	Aanvrager	Bevoegd gezag	Beslistermijn	Extra beslistermijn	Bezwaar-/beroeps-termijn	Wettelijke basis	Soort	Motivatie	Bijlagen (indicatief)
1	Bouw en sloop	Slopen	Ja	ON	Gemeente Westerkwartier	4 weken	n.v.t.	n.v.t.	Bouwbesluit 2012 Bouwverordening (Woningwet afdeling 2)	Melding Slopen	Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd. De sloopmelding moet worden gedaan voor het (deels) slopen van de rwzi's Marum en Zuidhorn evenals de rioolgemaal. Daarnaast worden de bestaande lozingspunten, zoals gelegen ter hoogte van de rwzi Zuidhorn en Marum verwijderd. Aandachtspunt bij deze lozingspunten is de aanwezigheid van asbest.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Asbestonderzoek > Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3 Bouwbesluit 2012 > Evt. Geluidonderzoek (art. 8.4)
2	Ruimte	Uitvoeren van werk of werkzaamheden	Ja	OG	Gemeente Westerkwartier	8 weken	6 weken	6 weken	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b Wet ruimtelijke ordening Ex. art. 3.3 (bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	In het bestemmingsplan is bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden (voormalige aanlegvergunning). Er worden meerdere bestemmingsplannen doorkruist waarbij onder andere dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie en Leidingen worden gekruist.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden) > Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning
3	Ruimte	Uitvoeren van werk of werkzaamheden	Ja	ON	Gemeente Westerkwartier	8 weken	6 weken	6 weken	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b Wet ruimtelijke ordening Ex. art. 3.3 (bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	In het bestemmingsplan is bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden (voormalige aanlegvergunning). De rioolgemaal zijn alle gelegen in Waarde - Archeologie gebieden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en hoe deze uitgevoerd worden geldt hiervoor een vergunningplicht.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden) > Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning
4	Bouw - Rioolgemaal Marum - Rioolgemaal Zuidhorn - bouw rioolgemaal	Bouwen van een bouwwerk	Ja	ON	Gemeente Westerkwartier	8 weken	6 weken	6 weken	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder a Bor (vrijstellingen) Bijlage 2, ex. art. 2 en art. 3 Bouwbesluit 2012	Omgevingsvergunning Bouwen	Voor het (ver)bouwen van de rioolgemaal en bijbehorende bouwwerken is een 'omgevingsvergunning bouwen' benodigd. <i>Geluidbelasting volgens art. 8.3 Bouwbesluit 2012</i> <i>Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.</i>	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Situatiekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Constructiekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3 Bouwbesluit 2012) > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) > Sonderingsonderzoek
5	Bouw en sloop	Bouwen van een bouwwerk	Mogelijk benodigd	ON	Gemeente Westerkwartier	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Bouwverordening	Welstandsgoedkeuring	Bij grote bouwwerken dien je rekening te houden met een aparte doorlooptijd voor een welstandstoets, voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd. De aanvraag 'omgevingsvergunning bouwen' zal dan ook beoordeeld worden door de welstand.	> Landschappelijke inpassing - uitgangspunten
6	Milieu - Locatie Zuidhorn - Locatie Marum	Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige inrichting	Ja	OG	Provincie Groningen / Omgevingsdienst Groningen	4 weken	n.v.t.	n.v.t.	Wet milieubeheer	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor het aanpassen, waaronder ook verkleinen en het beëindigen van de werkzaamheden op de zuivering dient een Melding Activiteitenbesluit te worden ingediend. <i>Let wel: deze kan pas na voltooiing van de werkzaamheden worden aangevraagd/gemeld.</i>	> Inrichtingstekening/plattegrond > OBM (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, o.g.v. lucht, geluid e.d. t.b.v. bijlage I onderdeel C, cat.: 28 Bor) > Evt. Nulsituatie bodemrapport > Evt. Akoestisch onderzoek > Evt. Luchtonderzoek > Evt. Geuronderzoek
7	Milieu	Saneringswerkzaamheden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Mogelijk benodigd	ON	Provincie Groningen / Omgevingsdienst Groningen	15 weken of 5 weken	n.v.t.	n.v.t.	Wet bodembescherming of Besluit Uniforme Saneringen (BUS)	Melding Wet bodembescherming of BUS melding	Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden gedaan op grond van de Wet bodembescherming dan wel een BUS melding. Voor de verontreiniging op o.a. locatie rwzi Marum en rwzi Zuidhorn dient een melding Wet bodembescherming te worden ingediend. Daarnaast wordt het persleidingen tracé nog nader onderzocht.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatiekening/plattegrond > Dwaarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan

8	Water - tracés	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Ja	ON	Waterschap Noorderzijlvest	8 weken	6 weken	6 weken	Waterwet Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009	Watervergunning	De Waterwet reguleert handelingen in, op of nabij oppervlaktewateren. Het waterschap heeft de Waterwet nader uitgewerkt in de Keur. De aan te leggen tracés kruisen, en liggen deels parallel aan watergangen en bijbehorende beschermingszones. Daarnaast worden de bestaande lozingspunten, zoals gelegen ter hoogte van de rwzi Zuidhorn en Marum verwijderd. In overleg met het waterschap kan dit, gezien de aard van het werk, middels een watervergunning worden aangevraagd.	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Riolerings-tekening > Detailtekeningen en berekeningen
9	Water - tracés	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Ja	ON	Wetterskip Fryslân	4 weken	n.v.t.	n.v.t.	Waterwet Keur Wetterskip Fryslân 2013 & algemene regels 2018		De Waterwet reguleert handelingen in, op of nabij oppervlaktewateren. Het waterschap heeft de Waterwet nader uitgewerkt in de Keur. Wetterskip Fryslân heeft voor het aanleggen van leidingen algemene regels opgesteld. Mocht niet aan deze algemene regels kunnen worden voldaan dient een vergunningprocedure te worden doorlopen (8 weken).	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Detailtekeningen en berekeningen
10	Water - bemalingen	Grondwater-onttrekken	Ja	ON	Waterschap Noorderzijlvest	8 weken	6 weken	6 weken	Waterwet Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009	Watervergunning	Bij sleuf graven in de buurt van onder andere watergangen en bij het graven van de in- en uitrede punten van de gestuurde boringen zal grondwater onttrokken worden om in den droge te kunnen werken. De Waterwet reguleert het onttrekken van grondwater. Het waterschap heeft de Waterwet nader uitgewerkt in de Keur. Indien grondwater wordt onttrokken dan zijn deze vergunningplichtig indien: a. de hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 80 m3 per uur; en/of b. de hoeveelheid te infiltreren water meer bedraagt dan 80 m3 per uur. Indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater of te infiltreren water meer bedraagt dan 10 m3 per uur, maar minder dan 80 m3 per uur, dan dient daarvan een schriftelijk melding te worden gedaan aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Voor te onttrekken grondwater of te infiltreren water van minder dan 10 m3 per uur is er geen meldings- of vergunningsplicht. Zorgvuldigheidshalve is het aan te bevelen het waterschap wel te informeren over de grondwateronttrekking. <i>Let wel: wanneer ontrekkingen plaatsvinden in het gebied van Wetterskip Fryslân dan dient deze bij het Wetterskip ingediend te worden.</i>	> Situatietekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing
11	Water - lozen	Lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting) in een oppervlaktewater	Ja	ON	Waterschap Noorderzijlvest	4 weken	n.v.t.	n.v.t.	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen		Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ongewenste handelingen in de directe omgeving. De melding dient te worden gedaan voor de het lozen van onttrokken grondwater (grondslag artikel 3.2 Lozen onttrokken grondwater). <i>Let wel: 1. Wanneer geloosd wordt op het Van Starckenborghkanaal is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. 2. wanneer lozingen plaatsvinden in het gebied van Wetterskip Fryslân dan dient deze bij het Wetterskip ingediend te worden.</i>	Indieningsvereisten conform art. 1.10 ev Blbi: > Situatietekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing
12	Natuur	Handelen in beschermd natuurgebied (Natura 2000) & NNN	Ja	OG	Provincie Groningen	13 weken	7 weken	6 weken	Wet natuurbescherming Ex. art. 2.7 lid 2	Vergunning Wet Natuurbescherming m.b.t. handelingen in beschermde gebieden (Natura 2000) & Natuur Netwerk Nederland (NNN)	De Wet natuurbescherming beschermt de aanwezigheid van beschermde Natura 2000 gebieden. Handelingen in of in de nabijheid van natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te vragen. Het tracé van de persleiding kruist echter wel NNN gebieden. <i>Stikstof:</i> Het waterschap Noorderzijlvest heeft een indicatieve berekening gemaakt voor de realisatie fase. Deze is voorsnog ook gelijk aan 0 mol/ha/jr. Dit blijft, gezien de wijzigende wet en regelgeving met betrekking tot dit onderwerp echter een punt van aandacht.	> Voortoets > Passende beoordeling (bij negatief effect) > Stikstofberekening

13	Natuur	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Mogelijk benodigd	OG	Provincie Groningen	13 weken	7 weken	6 weken	Wet natuurbescherming Ex. Art. 3.3 lid 1 (vogelrichtlijn) Ex. Art. 3.8 lid 1 (habitatrichtlijn) Ex. Art. 3.10 lid 2 (overige soorten)	Ontheffing Wet natuurbescherming voor gevolgen aan van plant- en diersoorten (Flora en fauna)	De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van beschermde dier- en plantsoorten. Voor de persleiding is ecologisch onderzoek uitgevoerd evenals een natuurtoets opgesteld. Voorsnog blijkt hieruit dat er geen ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming dan wel Flora- & Faunawet benodigd is. Wel dient gewerkt te worden conform ecologisch zorgprotocol. <i>Let wel: er kunnen altijd toch beschermde dieren en plantsoorten aangetroffen worden.</i>	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect) > Ecologisch werkprotocol
14	Natuur	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Mogelijk benodigd	ON	Provincie Groningen	6 weken	n.v.t.	n.v.t.	Wet natuurbescherming Ex. Art. 4.2 lid 1	Melding Wet Natuurbescherming voor vellen houtopstanden	De Wet natuurbescherming reguleert de kap van bomen buiten de 'bebouwde kom' zoals deze is vastgesteld conform artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming. Binnen het project worden mogelijk bomen gekapt. <i>Let wel: het bomenplan wordt door de OG afgestemd met de provincie. Mocht hiervan afgeweken worden dan dient de ON de aanvullende bomen aan te vragen.</i>	> Herplantplan
15	Kabels en leidingen	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Ja	ON	Gemeente Westerkwartier	8 weken	8 weken	6 weken	Telecommunicatiewet Gemeentelijke leidingenverordening	Vergunning gemeentelijke leidingenverordening	Dit is de aanlegvergunning van de persleiding op gemeentelijk grondgebied. Deze geldt ook als andere kabels of leidingen verlegd moeten worden op gemeentelijk grondgebied. De aanvraag kan worden gedaan via het MOOR loket.	> Detail/tracétekeningen > Verkeerstekeningen
16	Wegen	Kruizen provinciale wegen	Ja	ON	Provincie Groningen	8 weken	8 weken	6 weken	Omgevingsverordening	Vergunning provinciale verordening	De aanleg van leidingen nabij of onder een provinciale weg vallen onder de provinciale Omgevingsverordening. Of te wel, voor het kruizen van N-wegen, zoals de N388 en N980, dient een vergunning te worden aangevraagd. Daarnaast worden er enkele uitritten mogelijk op de N-wegen aangesloten. Hiervoor dient mogelijk ook een vergunning te worden aangevraagd.	> Detail/tracétekeningen > Berekeningen > Verkeerstekeningen
17	Wegen	Uitrit aanleggen of veranderen	Ja	ON	Gemeente Westerkwartier	8 weken	6 weken	6 weken	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder e Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	De algemene plaatselijke verordening (APV) / provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van de aanleg, aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente Westerkwartier. Dit geldt ook voor tijdelijke 'bouwwegen' welke aansluiten op de gemeentelijke en de provinciale wegen evenals het tijdelijk plaatsen van voorwerpen langs de weg.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
18	Wegen	Kruizen rijkswegen	Ja	ON	Rijkswaterstaat Noord Nederland	8 weken of 26 weken	6 weken	6 weken	Wet beheer rijkswaterstaatswerken (wbr)	Wbr vergunning	De A7 ter hoogte van Marum wordt gekruist. Hiervoor is een WBR-vergunning nodig. Deze wordt afgestemd met Rijkswaterstaat Noord-Nederland. <i>Let wel: de ON dient hiervoor nog een boorplan, waarin wordt aangetoond dat aan de Richtlijn Boortechnieken wordt voldaan.</i>	> Detail/tracétekeningen > (Boor)plan (conform Richtlijn Boortechnieken)
19	Vaarwegen	Werkzaamheden aan/onder vaarwegen	Ja	ON	Provincie Groningen	8 weken	8 weken	6 weken	Provinciale Scheepvaartwegenverordening	Ontheffing/vrijstelling Scheepvaartwegenverordening	Er dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie voor het kruizen van hun vaarweg, waaronder het Hoendiep. Daarnaast wordt het verwijderen van de lozingspunten en de constructies mogelijk vanuit de vaarweg uitgevoerd.	> Detail/tracétekeningen > Berekeningen