

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Contractvorm	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 9 vermeld dat er de UAV GC voorwaarden worden gehanteerd. Hoe wordt er omgegaan m.b.t. exorbitante prijsstijgingen in de markt. Deze vraag is in verband met de overspannen markt en het termijn van indienen.	UAV-GC blijft onverlet van kracht. Eventuele risico's blijven voor rekening opdrachtnemer.
2	Inhoud	Onderhoudswerkzaamheden	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat bovenaan pagina 10 alle onderhoudswerkheden benoemd. Is dit inclusief het groenonderhoud aan de zonneweides?	Ja.
3	Inhoud	Dakrandbeveiliging	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 13 staat onder eisen installatie IN-1 de levering dakrandbeveiligingen. Dienen er ook vaste dakrandbeveiligingen aangebracht te worden t.b.v het onderhoud van de installaties?	Het betreffende dak van de WL-loods in Sittard is reeds voorzien van een permanente dakrandbeveiliging.
4	Inhoud	Aanrijbeveiligingen	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 13 onder eisen IN-2, sub h dat er aanrijbeveiligingen geplaatst moeten worden. Kunt u de locaties van deze beveiligingen in de locatie layout tekeningen weergeven?	Nee.
5	Inhoud	Levering Fudura	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 13 onder eisen IN-2 sub o dat ON offertes aanvraagt bij Fudura. Betreft deze offerteaanvraag voor de brutoproductiemeters?	De leveromvang van Fudura staat omschreven in bijlage G.
6	Inhoud	Scope12 keuring	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" op pagina 14 onder eisen KE-2 staat geen Scope 12 keuring benoemd, dient deze ook uitgevoerd te worden?	Ja.
7	Inhoud	Warmteontwikkeling	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 15 onder eis KW-16 dat als de ventilatie of airco installatie niet voldoet, dat uitbreiding onderdeel is van de opdracht. Kunt u ons meer informatie verstrekken over de installatie en ruimte waar de omvormers geplaatst dienen te worden of kunt u hiervoor een stelpost opnemen in de inschrijving?	De gestelde eis vervalt.
8	Inhoud	Software aanpassingen	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 19 onder eis EMS-1 sub 4 dat eventuele software aanpassingen onderdeel van de werkzaamheden zijn. Kunt u dit nader specificeren en toelichten? Hierbij hebben wij o.a. de volgende vragen; Welke connectie dient er gemaakt te worden? Waarin/ waarop dient het visualiseert te worden? Zijn er voldoende licenties beschikbaar?	Eventuele software aanpassingen conform EMS-1 sub 4 behoren niet tot de projectscope.
9	Inhoud	AMS Maximo	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 19 onder eis EMS-2 dat de registratie/ vastlegging in het assetmanagement software pakket onderdeel is van het werk. Op welke manier dient dit uitgevoerd te worden? Is hiervoor een template beschikbaar? Krijgt de ON inlogrechten of voorziet OG de verwerking in Maximo?	Registratie/vastlegging conform concept service- en prestatieovereenkomst (bijlage J). Template is beschikbaar en wordt verstrekt na gunning werk. OG voorziet in verwerking in Maximo.
10	Inhoud	Dataverbinding	In het "Beschrijvend document zonnepanelen.pdf" staat op pagina 19 onder eis EMS-4 dat de ON zelf de datacommunicatie dient te voorzien. Verwacht OG hier een 4G verbinding met de registratie en kosten hiervoor in het onderhoudscontact opgenomen te worden?	Ja.
11	Inhoud	Locatietekeningen	Is het mogelijk de tekeningen van de vier locaties in DWG format te verstrekken zodat ON de installatie kan intekenen voor de calculatiefase?	Nee. Tekeningen worden pas na gunning in DWG-format verstrekt.
12	Inhoud	Locatie Meijel	Met betrekking tot het aanleggen van een blusvoorziening en brandweer opstelplaats van de brandweer nabij het zonnveld; Staat de grootte van de opstelplaats ergens genoemd voor deze locatie? Of is dit ook 10x4 zoals bij locatie roermond?	Ten aanzien van locatie rwzi-Meijel rekening houden met een opstelplaats brandweer van minimaal 10x4m.
13	Proces	Werkzaamheden Fudura	Zijn de offertes van Fudura reeds in opdracht gegeven, dit in verband met de levertijd, zoals aangegeven in de stukken, van 40 weken?	Nee, uiteindelijke opdrachtnemer verstrekt de opdrachten aan Fudura.
14	Inhoud	Uitsluitingen Fudura	Uitgesloten punten vanuit Fudura zijn voor rekening van ON, is er een schoongrond verklaring van OG beschikbaar?	Nee.

15	Inhoud	Configureren laagspanningsverdeler	Bij diverse locatie specifieke gegevens staat opgesomd ; configureren nieuwe laagspanningsverdeler. Welke werkzaamheden worden hiermee bedoeld?	Hiermee worden bedoeld de ontwerpwerkzaamheden.
16	Inhoud	Laagspanningsverdeler locatie Roermond	In de uitgangspunten van locatie specifieke gegevens RWZI roermond staat dat er een laagspanningsverdeler geplaatst dient te worden. Naar verwachting zal deze in een buitenkast geplaatst moeten worden, kan OG haar richtlijnen mbt deze buitenkasten opsturen?	OG geeft voor deze buitenkast geen richtlijnen.
17	Inhoud	Bomen rooien	Voor de locatie Roermond en Stein dienen bomen gerooid te worden. Mag hiervoor, een door OG begrootte, stelpost opgenomen worden?	Nee.
18	Inhoud	Locatie Roermond	Kunt u een terreintekening van RWZI Roermond toesturen voor het calculeren van het egaliseren van de grond?	Nee.
19	Inhoud	Verdeler Roermond	De huidige verdeler die niet geschikt is op RWZI Roermond, blijft deze bestaan of dient deze te worden geamoveerd?	De huidige verdeler dient te worden aangepast conform beschreven uitgangspunten.
20	Inhoud	Locatie Sittard	Dienen we het serviceverzoek bij fudura voor het aanvragen van de Bruto productie meter mee te nemen in de leveringsomvang van ON?	Ja.
21	Inhoud	Voorschriften	Voorschrift BA-01-05-dec2020 Cad voorschriften; Dienen de elektrische schema's getekend te worden in Autocad of is E-plan (met eventueel naar dwg conversie) toegestaan?	Ja, met DWG-conversie conform voorschrift.
22	Inhoud	Voorschriften	Betreft voorschrift BA-02-05_nov2020; Dient er voor wegkruisingen betonnen goten te worden toegepast voor doorkruising zoals aangegeven in paragraaf 5.13.4 of mogen mantelbuizen ook zoals bij paragraaf 5.8.1?	Mantelbuizen zijn ook toegestaan.
23	Proces	Schouw	Is het mogelijk een aanvullende schouw te organiseren?	Nee.
24	Inhoud	Materialen	In document "BA-01-10_sept2019" staan verwijzingen naar specifiek toe te passen materialen. Is er ook een dergelijke lijst voor toe te passen PV-materialen?	Nee.
25	Proces	Tijdsplanning inschrijving	Beschrijvend document blz 7: OG heeft een zeer korte tijdsplanning opgegeven: 1-4-22 aankondiging en 17-6-22, Sluiteringstermijn aanbesteding. Dit geeft partijen die reeds ervaring met de bouw van Solarparken voor de OG hebben een sterk voordeel. Is de OG bereid, om te zorgen voor gelijke kansen, de inschrijfdatum naar later datum te verschuiven?	Nee. OG hanteert bij deze aanbestedingsprocedure de voorgeschreven termijnen conform het Uniform Aanbestedings Reglement en acht hiermee de kansen voor alle inschrijvers gelijk.
26	Contract	prijsmechanisme	Door buitengewoon extreme onzekerheden in de markt zijn prijzen en levertijden moeilijk te garanderen en zijn de risico's voor de ON erg groot. Is de OG bereid, vanuit goed opdrachtgeverschap ook een deel van het risico te dragen door een aanpassingsmechanisme in de tender op te nemen?	Nee.
27	Inhoud	Social Return	Beschrijvend document, Social Return: kan percentage social return ook worden gerealiseerd door werkzaamheden aan sociale werkplaatsen uit te besteden?	Ja, mits aantoonbaar in relatie tot het werk.
28	Inhoud	Tekeningen	Bijgevoegde tekeningen in de PDF documenten zijn niet duidelijk leesbaar. Zijn van de verschillende locaties maat tekeningen te krijgen bij voorkeur in dwg formaat.	Nee, zie antwoord vraag 11.
29	Inhoud	Aanbestedingsdocumenten	In de aanbestedingsdocumenten is een map met naam Bijlagen A tot en met J. Bijlage C ontbreekt, is dit correct?	Bijlage C ontbreekt inderdaad als separate bijlage. Bijlage C is verwerkt in het 'beschrijvend document', zie pag. 41.
30	Inhoud	Aanbestedingsdocumenten	In de aanbestedingsdocumenten is een map met naam Bijlagen 0 tot 7. Er staan echter maar twee bijlages in. Bijlage 3 en 6. Is dit correct?	Meerdere bijlagen ontbreken inderdaad als separate bijlagen. Deze zijn verwerkt in het 'beschrijvend document'.
31	Algemeen	Algemeen- Basis overeenkomst	Indien al een overeenkomst met een inschrijvende partij is afgesloten, worden dan in de basis de huidige voorwaarden gerespecteerd, en het bestaande contract uitgebreid met bijv. een addendum per locatie?	Van een reeds afgesloten overeenkomst worden de voorwaarden gerespecteerd. Voor het nu aan te besteden werk wordt een nieuwe service en prestatie overeenkomst afgesloten.
32	Algemeen	Algemeen - Satellietdata en inmeten terrein	Omdat de satellietdata van met name de locatie Stein is verouderd ten opzichte van de huidige locatieinrichting is een terreinmeting sterk aanbevolen. Mogende inschrijvers voor sluitingstermijn van de aanbesteding de specifieke locatie op locatie inmeten?	Nee.

33	Algemeen	Algemeen - Bomen rooien en grondverzet	Omdat de EPC partij o.a. alle bomen moet rooien en het grondverzet moet laten uitvoeren, achten wij het noodzakelijk om met de huis contractor(s) van WBL , dit specifieke werk op locatie op te nemen. Kunt u aangeven of dit mag, en kunt u ons de contactgegevens van deze partij(en) doorgeven,	Nee.
34	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 8, IN-1 "Daken"	Panelen dienen minimaal 1,5 meter van dakrand geplaatst te worden, echter op 2,5 meter van de dakrand zijn nu waarschuwbordjes geplaatst. Worden deze verwijderd of dienen we deze te respecteren en dus ook hier rekening mee te houden in het legplan (vrije zone)	Deze waarschuwbordjes dienen door ON te worden verwijderd.
35	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 17, KA- 19 Kabeltrekput	U geeft aan dat een kabeltrekput dient aangebracht te worden, is dit voor alle locaties noodzakelijk (m.u.v. Sittard)?	Ja.
36	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 17, KA- 20 Aardpin en inspectieput	Indien na het plaatsen van het PV- systeem de metingen goed zijn waarbij een extra aardpin en inspectieput niet noodzakelijk is, mag deze eis dan komen te vervallen?	De eis blijft onverlet van kracht.
37	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 19, ON - 1 verhardingen	U geeft aan dat verhardingen met Stelcon platen dienen te worden uitgevoerd. Geldt dit ook voor de Brandweer opstelplaats?	Ja.
38	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 19, ON - 1 verhardingen	Hoe groot dient de brandweer opstelplaats minimaal te zijn (welke afmeting), en worden naast het gebruik van Stelcon platen nog andere aanvullende eisen gesteld (bijv. aanrijbeveiliging etc.)	zie antwoord vraag 12
39	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 19, ON - 1 verhardingen	Een aandachtspunt is steenslag op de zonnepanelen, Kunt u aangeven wie hier verantwoordelijk voor is, stel er gaat een paneel kapot door bepaalde werkzaamheden waar wij geen invloed op hebben	ON is verantwoordelijk.
40	Beschrijvend document zonnepanelen (01-04-22)	Bladzijde 19, EMS- 1 Energieproductiemeter	Alle productlocaties moeten worden voorzien van een BPM meter, mogen wij ervan uitgaan dat de aanschaf en huurkosten voor rekening van OG zijn, en dat ON verantwoordelijk is voor de Coördinatie	Aanschafkosten zijn voor rekening ON. Huurkosten zijn voor rekening OG.
41	Bijlage G - locatiespecifieke documenten	alle locaties- Offerte Fudura	Mogen wij ervan uitgaan dat deze aanschaf en huurkosten van Fudura voor rekening zijn van OG? En dat ON enkel verantwoordelijk is voor de coördinatie van deze werkzaamheden?	zie antwoord vragen 13 en 40.
42	Bijlage G - locatiespecifieke documenten	Alle locaties- Bomen rooien	Mogen wij ervan uitgaan dat we toestemming hebben om alle bomen op de specifieke velden te rooien?	Ja.
43	Bijlage G - locatiespecifieke documenten	Roermond - Hoogspanningsmast	Mogen wij ervan uitgaan dat onder de hoogspanningsmast een PV systeem geplaatst mag worden?	Ja, mits rekening houdend met de aangereikte situatieschets en de voorschriften van Tennet.