

Behoort bij: 2022-064717

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-064717

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-064717

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	OPRUIMEN WERKTERREIN				
110030	Verzamelen en afvoeren puin	EUR		N	
12	Verkeersmaatregelen c.a.				
120010	Opstellen / maken faserings- en verkeersplan	EUR		N	
120020	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
120030	Toepassen verkeersmaatregelen, extra fasering	EUR		N	
120040	Toepassen vooraankondigingsborden	EUR		N	
120050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
13	WALKERINGEN				
131	VERWIJDEREN BESTAAND DAMWAND				
131010	Verwijderen damwand.	m	10,00V		
131020	Verwijderen gording.	m	10,00V		
131030	Afbranden bestaande verankering	st	6,00V		
132	AANBRENGEN HOUTEN DAMWAND				
132010	Aanbrengen damplanken, 60 mm dik, Lg = 6000 mm.	m	10,00V		
132020	Aanbrengen geotextiel of folie, PP100.	m2	22,00V		
132030	Aanbrengen gordingen, 150 x 150 mm.	m	10,00V		
132040	Aanbrengen klapanke, JLD 2.4 en lg max. 8,00m	st	5,00V		
132050	Maken zanddicte aansluitingen	EUR		N	
132060	Uitvoeren controle proeven, klapanke.	st	5,00V		
133	MAKEN DAMWAND DOORVOER				
133010	Aanvragen ontheffing VVF 2014.	EUR		N	
133020	Toepassen constructie t.b.v. droogzetten damwand	EUR		N	
133030	Maken damwand doorvoer, Ø1010 mm	st	1,00V		
133040	Maken damwand doorvoer, Ø522 mm	st	1,00V		
133050	Aanbrengen gording, 100 x 150 x 3000 mm.	m	12,00V		
133060	Aanbrengen wrijfstijlen, 100 x 150 x 1020 mm	m	2,04V		
133070	Aanbrengen wrijfstijlen, 100 x 150 x 1020 mm	m	2,04V		
134	AANBRENGEN FUNDERINGSJUK				
134010	Aanbrengen funderingsjuk, t.b.v. ø800 uitstroom	st	1,00V		
134020	Aanbrengen funderingsjuk, t.b.v. ø400 uitstroom	st	2,00V		
17	Bemalingen				
170010	Toepassen van bemaling.	EUR		N	
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
210010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	9.000,00V		
210020	Grond ontgraven uit riolsleuf.	m3	2.000,00V		
210030	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	11.000,00V		
22	Grond vervoeren				
221	Grond vervoeren naar tijdelijk depot				
221010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	11.000,00V		
222	Grond vervoeren naar verwerkingsplaats				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Grond vervoeren naar verwerk.plaats, zand	m3	1.500,00V		
222020	Grond vervoeren naar verwerk.plaats, humeus	m3	1.200,00V		
223	Grond afvoeren uit tijdelijk depot				
223010	Grond afvoeren uit tijdelijk depot.	m3	8.300,00V		
225	Rioolslib afvoeren				
225010	Rioolslib afvoeren.	ton	50,00V		
23	Grond verwerken				
230010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	11.000,00V		
230020	Zand verwerken in cunet, zand	m3	3.500,00V		
230030	Zand verwerken in cunet, flugsand	m3	1.750,00V		
230040	Aanvullen rioolsleuven, zand	m3	1.750,00V		
230050	Grond verwerken in bermen.	m3	1.200,00V		
230060	Teelaarde verwerken in plantvakken.	m3	3.500,00V		
24	Grond leveren				
241010	Leveren zand in rioolsleuven.	m3	1.750,00V		
241020	Leveren zand in cunetten, zand voor zandbed	m3	2.000,00V		
241030	Leveren zand in cunetten, Flugsand 850	m3	1.750,00V		
241040	Leveren grond.	m3	3.500,00V		
25	Grond bewerken				
251010	Verdichten zand.	m3	5.250,00V		
251020	Verdichten flugsand.	m3	1.750,00V		
251030	Profileren van oppervlakken t.b.v. straatwerk.	m2	7.600,00V		
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
260010	Uitvoeren partijkeuringen.	EUR		N	
3	RIOLERINGEN				
31	Vorbereidende werkzaamheden				
311	Riolering reinigen				
311010	Riolering reinigen rond profiel - beton.	m	394,00V		
311020	Riolering reinigen rond profiel - beton.	m	413,00V		
311030	Rioolput reinigen.	st	15,00V		
311040	Rioolput reinigen.	st	7,00V		
312	Tijdelijke afsluiting riool				
312010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
32	Opruimwerkzaamheden				
321	Leidingwerk opbreken				
3211	<u>Betonriool opbreken</u>				
321120	Verwijderen betonriolen, tot ø 500 mm.	m	251,00V		
321130	Verwijderen betonriolen, ø 500 tot 800 mm.	m	86,00V		
321140	Verwijderen betonriolen, ø 800 mm.	m	9,00V		
3212	<u>PVC riool opbreken</u>				
321210	Verwijderen PVC-rioolleidingen, ø 250 mm.	m	35,00V		
321220	Verwijderen PVC-huisaansluitingen, ø 125/160 mm.	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321230	Verwijderen PVC-kolkaansluitingen, ø 125/160 mm.	m	1.000,00V		
322	Putten en putranden opbreken				
322010	Gedeeltelijk slopen inspectieput.	st	1,00V		
322020	Aanbrengen afdekplaat op deels gesloopte put.	st	1,00V		
322040	Verwijderen inspectieputten 1,50 tot 2,50 m².	st	6,00V		
322050	Verwijderen inspectieputten 3,50 tot 4,00 m².	st	3,00V		
322060	Verwijderen putrand met deksel.	st	39,00V		
322070	Verwijderen putrand met deksel, selflevel.	st	2,00V		
323	Kolken opbreken				
323030	Verwijderen straatkolk	st	6,00V		
323080	Verwijderen trottoirkolk.	st	207,00V		
33	LEIDINGWERK AANBRENGEN C.A.				
331	Maatregelen tegen inkalven sleuf				
331010	Treffen van voorzieningen tegen het inkalven sleuf	EUR		N	
332	Vullen leidingwerk				
3321	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
332110	Maken video-opnamen vanuit betonriool.	m	47,00V		
332140	Aanbrengen schildmuur in betonriolen.	st	4,00V		
3322	<u>Vullen leidingwerk</u>				
332210	Vullen buitenwerk gestelde leiding, beton.	m	47,00V		
333	LEIDINGWERK BETON				
3331	<u>Aanbrengen betonbuizen</u>				
333120	Aanbrengen ongewapende betonbuis ø 400 mm.	m	145,00V		
333130	Aanbrengen ongewapende betonbuis ø 500 mm.	m	13,00V		
333160	Aanbrengen ongewapende betonbuis ø 800 mm.	m	78,00V		
333170	Aanbrengen ongewapende betonbuis ø 900 mm.	m	39,00V		
3332	<u>Aanbrengen passtukken uit betonbuis</u>				
333220	Maken passtuk ø 400 mm.	st	6,00V		
333230	Maken passtuk ø 500 mm.	st	1,00V		
333260	Maken passtuk ø 800 mm.	st	3,00V		
333270	Maken passtuk ø 900 mm.	st	2,00V		
334	LEIDINGWERK PVC EN PP				
3341	<u>Leidingwerk PVC aanbrengen</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, gemengd riool.	m	72,00V		
334120	Aanbrengen PVC-buis kolkaansluitingen ø 160 mm.	m	20,00V		
334150	Aanbrengen PVC-buis huisaansluitingen ø 160 mm.	m	100,00V		
334170	Aanbrengen PVC-buis kolkaansl. ø 125 mm.	m	1.100,00V		
3342	<u>Leidingwerk PP aanbrengen</u>				
334210	Aanbrengen PP-buis.	m	40,00V		
3343	<u>Hulpstukken PVC 160 mm aanbrengen</u>				
334310	Aanbr. PVC-hulpstuk, flex.stroom-T-stuk, ø 160 mm.	st	5,00V		
334320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 160 mm.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45° ø 160 mm.	st	12,00V		
334350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten, ø 160 mm.	st	10,00V		
334360	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 160 mm, zettingsmof.	st	12,00V		
3344	<u>Hulpstukken PVC 125 mm aanbrengen</u>				
334420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop naar ø 160 mm.	st	50,00V		
334440	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap ø 125 mm.	st	50,00V		
334460	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø 125 mm.	st	1.000,00V		
334470	Aanbr. PVC-hulpstuk, flex.stroom-T-stuk, ø 125 mm.	st	15,00V		
334480	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten, ø 125 mm.	st	100,00V		
334490	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø 125 mm, zettingsmof.	st	30,00V		
3345	<u>Inlaten in riool aanbrengen</u>				
334510	Aanbrengen inlaat in betonriool ø 160 mm.	st	6,00V		
334530	Aanbrengen inlaat in PP-riool ø 160 op ø 400 mm.	st	4,00V		
334540	Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 160 op ø 315 mm.	st	12,00V		
34	Putten aanbrengen				
343	INSPECTIEPUTTEN				
3431	<u>Inspectieputten aanbrengen</u>				
343110	Maken prefab inspectieput, 1000 x 1000 mm, DWA.	st	3,00V		
343120	Maken prefab inspectieput, 1000 x 1000 mm, HWA.	st	2,00V		
343130	Maken prefab inspectieput, 1500 x 1500 mm.	st	4,00V		
343140	Maken prefab inspectieput, 1250 x 1250 mm.	st	1,00V		
343150	Maken prefab kruisingsput, 1250 x 1250 mm.	st	1,00V		
343160	Maken prefab hondenhokput, 1000 x 1000 mm.	st	1,00V		
343170	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00V		
344	Putranden				
3441	<u>Putranden aanbrengen</u>				
344110	Aanbrengen putrand met deksel, gemengd.	st	2,00V		
344130	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.	st	4,00V		
344180	Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	36,00V		
344190	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00V		
345	Bijkomende werkzaamheden				
3451	<u>Maken aansluitingen op inspectieputten</u>				
345110	Nieuw riool aansluiten op bestaande put.	st	2,00V		
345120	Nieuw riool aansluiten op bestaande put.	st	1,00V		
345130	Bestaand riool aansluiten op nieuwe put.	st	15,00V		
3452	<u>Lossen inspectieputten</u>				
345210	Lossen en verv. put van geprefab. betonelementen.	st	12,00V		
35	Kolken aanbrengen				
351	Straatkolken				
3511	<u>Straatkolken aanbrengen</u>				
351110	Aanbrengen en leveren straatkolken STR 9736.	st	9,00V		
352	Trottoirkolken				
3521	<u>Trottoirkolken aanbrengen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352110	Aanbrengen en leveren trottoirkolken TM-128a.	st	13,00V		
352120	Aanbrengen en leveren trottoirkolken TRK-2020.	st	94,00V		
352130	Aanbrengen en leveren trottoirkolken TRK-2000.	st	108,00V		
36	Drainage aanbrengen				
3610	<u>Drainage in plantvakken</u>				
361010	Aanbr. drainage ø 80 mm t.b.v. drooghouden cunet.	m	245,00V		
39	Overige werkzaamheden				
3910	<u>Reiniging</u>				
391010	Reinigen kolken.	st	224,00V		
3920	<u>Revisie</u>				
392010	Inmeten en verwerken revisiegegevens nieuw riool.	EUR	N		
3921	<u>Diversen</u>				
392110	Toepassen tijdelijke afrastering	EUR	N		
392120	Aanbrengen schildmuur in betonriolen.	st	3,00V		
392130	Aanbrengen mantelbuizen VRI.	m	390,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	Opruimwerkzaamheden				
411	Verwijderen asfaltverhardingen				
4110	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
411010	Zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken; 220 mm.	m	475,00V		
411040	Zagen asfaltverharding t.b.v. frezen; 40 mm.	m	140,00V		
4111	<u>Frezen asfaltverharding</u>				
411110	Frezen teervrij asfalt, deklaag 35 mm.	m2	2.400,00V		
411190	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansl.	m3	6,00V		
4112	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
411210	Opbr. asfaltverh. (teervrij); 220 mm.	m2	7.170,00V		
411220	Opbr. asfaltverh. (teervrij); 120 mm.	m2	2.925,00V		
411230	Opbr. asfaltverh. (teerh.); 300 mm.	m2	500,00V		
411250	Opbr. strook asfaltverh. (teervrij); 220 mm.	m2	60,00V		
412	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
4120	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
412010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.185,00V		
412020	Opbr. betonstraatstenen, df.	m2	255,00V		
412030	Opbreken betonstraatstenen, kf.	m2	930,00V		
4123	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
412310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.160,00V		
412320	Opbreken straatbaksteen, df, rood > 3,0 m ¹ .	m2	45,00V		
412330	Opbreken straatbaksteen, kf, rood > 3,0 m ¹ .	m2	2.115,00V		
4125	<u>Opbreken betontegels</u>				
412510	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	9.522,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412520	Opbr. betontegels, 300x300 mm.	m2	7.010,00V		
412530	Opbr. betontegels, 300x300x80 mm.	m2	100,00V		
412540	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, tilrood.	m2	2.200,00V		
412550	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 80 mm, tilrood.	m2	110,00V		
412560	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 45 mm, zw/wit.	m2	8,00V		
412570	Opbr. betontegels, 150x300x80 mm.	m2	60,00V		
412580	Opbreken verkeerstepels, 500 x 500 x 80 mm.	m2	17,00V		
412590	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, geleidetegels.	m2	17,50V		
413	Opbreken kantopsluitingen en goten				
4130	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
413010	Opbreken betonbanden, 130/150x250 mm.	m	11,00V		
413020	Opbreken betonbanden, 180/200x250 mm.	m	5.985,00V		
4132	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
413210	Opbreken opsluitbanden, 80 x 200 mm.	m	2.210,00V		
413220	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	360,00V		
4133	<u>Opbreken goten c.a.</u>				
413310	Opbreken gootegel, 150 x 300 mm, langs asfalt.	m	735,00V		
413320	Opbreken kantopsluiting langs asfalt van bss, kf.	m	1.830,00V		
413330	Opbreken molgoot, sbs, keiformaat, 4-strek.	m	72,00V		
413340	Opbreken molgoot, bss, keiformaat, 5-strek.	m	3,00V		
414	Opbreken diverse elementen				
414010	Opbreken rotondebanden.	m	54,00V		
414020	Opbreken busperronbanden.	m	24,00V		
414030	Opbreken Leiconblokken.	m	150,00V		
414040	Opbreken puntblokken.	st	2,00V		
415	VERWIJDEREN BETONVERHARDING				
415010	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	85,00V		
416	Verwijderen funderingslagen				
4160	<u>Verwijderen fundering van hoogovenslakken</u>				
416010	Zagen van hoogovenslakken.	m	270,00V		
416020	Verwijderen hoogovenslakken, dik 350 mm.	m2	6.250,00V		
4161	<u>Verwijderen fundering van menggranulaat</u>				
416110	Verwijderen menggranulaat, dik 300 mm.	m2	2.550,00V		
42	Funderingslagen aanbrengen				
421	Vorbereidende werkzaamheden				
421010	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. funderingslaag.	m2	19.000,00V		
421020	Maken van gaten in slakkenfundering.	st	30,00V		
422	Aanbrengen straatlagen				
422010	Aanbrengen straatlaag, bomenzand	m2	930,00V		
422020	Aanbrengen straatlaag, drainagezand	m2	950,00V		
424	Menggranulaat aanbrengen				
424010	Aanbr. hydr. menggranulaat 0/45; 250 mm.	m2	11.200,00V		
424020	Aanbr. menggranulaat 0/31,5; 200 mm.	m2	6.610,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424030	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	160,00V		
43	Asfaltverhardingen aanbrengen				
431	Voorbereidende werkzaamheden				
431010	Schoonmaken asfaltverharding ZOAB-cleaning.	m2	3.500,00V		
431020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, fasering.	EUR	N		
431040	Profileren nieuwe funderingslaag.	m2	17.810,00V		
431080	Aanbr. kleeflaag 0,30 kg/m ² tussen asfaltlagen.	m2	34.650,00V		
431090	Aanbr. kleeflaag 0,40 kg/m ² op bestaand asfalt.	m2	2.487,00V		
431100	Aanbrengen sinusvormige drempels.	EUR	N		
432	Aanbrengen onderlagen				
432010	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B; 80 mm.	ton	1.500,00V		
432020	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B; 70 mm.	ton	355,00V		
432030	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-B; 50 mm.	ton	935,00V		
432050	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-A; 60 mm.	ton	765,00V		
432060	Aanbr. uitvullaag AC 16 base OL-B > 2,50 m.	ton	105,00V		
433	Aanbrengen tussenlagen				
433010	Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B; 45 mm.	ton	1.075,00V		
434	AANBRENGEN DEKLAGE				
434010	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B; 35 mm.	ton	545,00V		
434020	Aanbr. deklaag rode SMA-NL 11B; 35 mm.	ton	205,00V		
434030	Aanbr. deklaag rode AC 8 surf DL-A; 30 mm.	ton	390,00V		
434040	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	240,00V		
434070	Aanbr. gemod. deklaag SMA-NL-11B; 35 mm.	ton	60,00V		
44	BETONVERHARDINGEN AANBRENGEN				
443	Aanbrengen middengeleiders c.a.				
4430	<u>Overrijdbare geleiders</u>				
443010	Aanbr. betonverh. (midden)geleiders; 210 mm.	m2	95,00V		
4431	<u>Niet-overrijdbare geleiders</u>				
443110	Aanbr. betonverharding geleiders; 120 mm.	m2	80,00V		
4432	<u>Overrijdbare geleider creteprint</u>				
443210	Aanbr. gew. betonverharding geleiders; 210 mm.	m2	142,00V		
4433	<u>Voorzieningen seinen, lichtmasten en</u>				
443310	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm.	m	7,00V		
444	AANBRENGEN PREFAB BETONVERHARDING				
444010	Aanbrengen verharding van prefab betonplaten.	m2	950,00V		
444020	Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.	m	1.045,00V		
445	AANBRENGEN GESTORTE BANDEN				
445010	Aanbrengen rotondeband	m	255,00V		
445020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	50,00V		
45	ELEMENTENVERHARDINGEN AANBRENGEN				
452	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452010	Aanbr. vrijgek. bss rijbaan, kf, elleboog, > 3,0.	m2	125,00V		
452020	Aanbr. nieuwe bss pvak, kf, elleboog, 1,5 tot 2.	m2	630,00V		
452030	Aanbr. nieuwe bss pvak, kf, elleboog, > 3,0	m2	365,00V		
452040	Aanbr. nieuwe bss talud inrit kf grijs halfsteens.	m2	4,00V		
452050	Aanbr. nieuwe markering p-plaats kf wit 0,2-0,2.	m	280,00V		
452060	Aanbr. nieuwe lengtemarkering inval.inrit kf wit.	m	15,00V		
452070	Aanbr. nieuwe dubbelklinkers.	m2	900,00V		
453	Aanbrengen straatbakstenen				
453010	Aanbr. vrijgek. sbs kf rood keperverband > 3,0	m2	11,00V		
454	AANBRENGEN BETONTEGELS				
454010	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	930,00N		
454020	Aanbrengen nieuwe tegels 300x300x60 halfsteens.	m2	4.460,00V		
454040	Aanbr. nieuwe tegels 300 x 300 x 60 mm, zw/wit.	m2	7,20V		
454130	Aanbr. vrijgek tegels 300x300x60 geleidetegel.	m2	17,00V		
454140	Aanbr. nieuwe tegels 300x300x60, geleidetegel.	m2	119,00V		
46	Opsluitingen en molgoten aanbrengen				
461	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
461010	Aanbr. vrijgek trottoirbanden, 130/150x250, recht.	m	10,00V		
461020	Aanbr. nieuwe trottoirbanden, 180/200x250, recht.	m	245,00V		
461030	Aanbr. nieuwe trottoirbanden, 180/200x250, bocht.	m	30,00V		
461040	Aanbr. nieuwe trottoirbanden, 180/200x250, hulpst.	m	4,00V		
461050	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 110/220x250, recht.	m	2.600,00V		
461060	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 110/220x250, bocht.	m	192,00V		
461070	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 110/220x250, hulpst.	m	41,00V		
461080	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 340/450x250, recht.	m	750,00V		
461090	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 340/450x250, bocht.	m	87,00V		
461100	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, recht.	m	2.080,00V		
461110	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, bocht.	m	110,00V		
461120	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, hulpst.	m	80,00V		
461130	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 70/200x250, recht.	m	990,00V		
461140	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 70/200x250, bocht.	m	51,00V		
461150	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 70/200x250, hulpst.	m	4,00V		
462	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
462010	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	2.045,00V		
462020	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.	m	43,00V		
462030	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	295,00V		
462040	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.	m	52,00V		
462050	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.	m	9,00V		
463	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN MOLGOTEN				
463010	Aanbr. kantopsl. van betontegels 150x300x60 mm.	m	4.135,00V		
463020	Aanbr. nieuwe molgoten 5-streks, bss kf, grijs.	m	69,50V		
47	Diverse elementen aanbrengen				
470010	Aanbrengen vrijgek. busperronband.	m	24,00V		
470030	Aanbrengen inritbanden van beton, 800x180.	m	30,50V		
470040	Aanbrengen invalidenoprit.	st	2,00V		
48	Herstraten verhardingen				
486	HERSTRATEN DIVERSEN				
486010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	300,00N		
486020	Herstraten diverse bestratingsmaterialen.	m2	300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	Groenvoorzieningen				
51	Rooiwerkzaamheden				
512	Verwijderen stobben				
512010	Verwijderen stobben.	st	87,00V		
513	Verwijderen begroeiing				
513010	Maaien gewas.	are	100,00V		
513020	Frezen.	are	100,00V		
55	Bomen				
550010	Aanbrengen anti-maaischade palen	st	130,00V		
57	Zaaien gras en kruidachtigen				
570010	Eggen.	are	60,00V		
570020	Egaliseren.	are	60,00V		
570030	Zaaien.	are	60,00V		
6	Markering en bebakening				
61	Verwijderen markeringen				
611	Verwijderen thermoplast markering				
611010	Volledig verwijderen markering, frezen.	m2	350,00N		
611020	Volledig verwijderen markering, gritstralen.	m2	30,00N		
62	Aanbrengen markeringen				
621	Aanbrengen thermoplast markeringen				
621010	Aanbr. ononderbr. streep, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,54V		
621020	Aanbrengen streep, 1-3, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,36V		
621030	Aanbrengen streep, 1-3, br. 0,30 m, thermoplast.	km	0,21V		
621040	Aanbr. streep, 1-1, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,30V		
621050	Aanbr. streep, 0,50-0,50, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,19V		
621060	Aanbr. streep, 0,30-2,70, br. 0,10 m, thermoplast.	km	1,74V		
621080	Aanbrengen overige markering, ononderbroken 0,10m.	m2	6,00V		
621090	Aanbrengen overige markering, 0,5-0,5 breed 0,50m.	m2	23,00V		
621110	Aanbr. stopstreep, br. 0,20 m, thermoplast.	m2	6,00V		
621120	Aanbr. stopstreep, br. 0,30 m, thermoplast.	m2	19,50V		
621130	Aanbrengen haaiantanden, thermoplast.	m2	28,00V		
621140	Aanbrengen pijlmarkeringen, thermoplast.	m2	27,40V		
621150	Aanbrengen oversteekplaatsen, thermoplast.	m2	113,00V		
621160	Aanbrengen piano-markering drempel, thermoplast.	m2	15,80V		
621170	Aanbrengen fietssymbool, thermoplast.	m2	2,00V		
621180	Aanbrengen puntstukken, < 10 m², thermoplast.	m2	4,50V		
621190	Aanbrengen verdrijvingsstrepen, thermoplast.	m2	51,00V		
7	Terreininrichting				
71	Straatmeubilair				
711	Straatmeubilair opnemen				
711010	Opbreken stalen palen.	st	2,00V		
711020	Verwijderen voorwaarschuwingsssein.	st	1,00V		
712	Straatmeubilair aanbrengen				
712010	Verplaatsen brugseinen.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Werk van algemene aard				
81	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
810010	Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen.	EUR		N	
810020	Graven proefsleuven.	EUR		N	
82	Maatregelen t.b.v. bomen				
820010	Maatregelen t.b.v. bestaande bomen.	EUR		N	
83	Ter beschikking stellen van werknemers				
830010	Ter beschikking stellen grondwerker.	uur	40,00V		
830020	Ter beschikking stellen stratenmaker.	uur	40,00V		
84	Ter beschikking stellen van materieel				
840010	Ter beschikking stellen mobiele graafmachine.	uur	40,00V		
840020	Ter beschikking stellen vrachtauto.	uur	20,00V		
840030	Ter beschikking stellen wiellader.	uur	20,00V		
85	Overige werkzaamheden				
850010	Metingen t.b.v. hoeveelheden.	EUR		N	
850020	Specialistisch toezicht wegen - kernboringen.	st	37,00V		
850050	Coördinatie werken van derden	EUR		N	
850060	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	EUR		N	
850080	Toepassen GwwBestekAdministratie Online - Advanced	jaar	1,00V		
850090	GPI registratie	EUR		N	
850100	Huisvuilinzameling.	EUR		N	
850110	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
86	Directiebehoeften				
860050	Toepassen bouwboard	st	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van het werkterreij	EUR			
910020	Opruimen van het werkterrein	EUR			
910030	Aanv. V&G-plan, V&G-coördina	EUR			
910040	Melding Besluit bodemkwalite	EUR			
910140	Aanvullend onderzoek vrijk.	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	825,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				