



verslag

Verslag Marktconsultatie (Groot) Variabel Onderhoud
HWN WNN 2023-2025 t.b.v. Koploperaanpak Duurzame
Wegverharding

Omschrijving

Dit is het algemene verslag van de marktconsultatie over het (Groot) Variabel Onderhoud (hierna: (G)VO) HWN WNN 2023-2025 ten behoeve van de Koploperaanpak Duurzame Wegverharding.

De marktconsultatie is gestart met een schriftelijke ronde waarin marktpartijen middels het antwoordformulier een drietal vragen hebben beantwoord. Hiervan is het verslag op 26 april 2022 op TenderNed gepubliceerd. Daarna hebben er toelichtende gesprekken plaatsgevonden met de betrokken marktpartijen, met als doel de haalbaarheid en validatie van de ingediende MKI-waarden te bespreken.

Dit verslag geeft 1) de MKI-waarden weer van de contracteis die is voortgekomen uit de marktconsultatie ten behoeve van het project (G)VO HWN WNN 2023-2025, 2) de projectspecifieke MKI onder- en bovengrens t.b.v. het BPKV-criterium en 3) aanvullende informatie over het project (G)VO HWN WNN 2023-2025.

Ad1) MKI-waarden contracteis

Met de input van de marktconsultatie zijn de MKI-waarden van de verschillende asfalttypen van de contracteis SYS-1909, als volgt gewijzigd:

Asfalttype	MKI per ton asfalt (€/ton)
AC surf	5,24
AC surf met gemodificeerde rd bitumen	6,89
AC bin/base	2,90
AC bin/base met gemodificeerde rd bitumen	3,03
ZOAB regulier	7,81
DZOAB	7,21
2L-ZOAB toplaag met gemodificeerd bitumen	9,80
2L-ZOAB onderlaag	6,70
SMA 8-11	8,03
SMA 8-11 met gemodificeerde bitumen	9,00
SMA 5	9,42
Geluidsreducerende SMA deklaag (obv 8g+)	9,58

De MKI-waarden voor het asfalttype DGD volgens contracteis SYS-1909 zijn niet gewijzigd.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Ad2) MKI BPKV criterium (onder- en bovengrens)

Voor het MKI-BPKV criterium wordt het volgende in de Aanbestedingsleidraad opgenomen:

Datum
4 november 2022

'Bij een aangeboden MKI-waarde (aanbod) van € 185.000,00 (MKI-ondergrens) vindt een fictieve vermindering plaats van 7.000.000,00 euro. Bij een aangeboden MKI-waarde van € 335.000,00 (MKI-bovengrens) of meer vindt geen fictieve vermindering plaats.'

Ad 3) Aanvullende informatie project (G)VO HWN WNN 2023-2025

Hieronder een weergave van de huidige planning:

- Start aanbesteding: 1 maart 2023
- Sluiting marktbenadering (publicatie Nota van Inlichtingen) 22 juni 2023
- Datum opdracht: 7 november 2023
- Oplevering vaste scope (4 systeemdelen): 31 december 2024

Uiterlijk 60 werkdagen voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden dienen de asfaltmengsels gevalideerd te zijn en het bewijs ervan ter acceptatie te worden ingediend e.e.a. conform Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en technieken (WVG) V02 februari 2021.

Vervolg en evaluatie Koploperaanpak Duurzame Wegverharding

Rijkswaterstaat wil de markt informeren over de voortgang van de Koploperaanpak Duurzame Wegverharding en tevens de markt betrekken bij het evalueren van de aanpak. Daarom organiseert Rijkswaterstaat op:

- *10 november 2022*: een online sessie over de Koploperaanpak in het kader van de Marktdag op 17 november 2022.
- *Maart 2023*: uitgebreide evaluatiesessie met als doel de Koploperaanpak (los van de projecten waar deze nu op wordt toegepast) te verbeteren.

Tot slot

Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie uit dit verslag. Dit verslag is voor eenieder op TenderNed beschikbaar gesteld om eventueel opvolgende aanbestedings-procedures objectief, transparant en non-discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor enige partij). Naar de mening van Rijkswaterstaat is er door deelname van de partijen aan de gesprekken geen voorkennis opgedaan waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan of het level playing field voor (een) toekomstige aanbesteding(en) kan worden geschaad.