

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Omgevingvergunning
Project: Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf
Werknr.: 21002
Datum: 30-03-2022
Gewijzigd: 4-5-2022

Opgesteld door: RB
Gewijzigd door: CJ



code	besteksartikel	omschrijving		type	kleur	bijzonderheden
Vloeren						
vloer A1	48.43.10-a	Elastische vloerbedekking, Forbo Maroleum		Splash	3430 Salsa Verde	(42.31.10) zandcementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
vloer A2	48.43.10-b	Elastische vloerbedekking, Forbo Maroleum		impressa 19011	classic natural oak	(42.31.10) zandementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
Vloer B1	48.43.10-d	Kunststof vloetbaar; gietvloer; duracryl flex vloer		flex	kleurcode F17 (licht-groen)	(42.31.10) zandementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
Vloer C1	48.44.10-a	Zachte vloerbedekking; schoonloopmap emco		scratch2	40.11 zwart	(42.31.10) zandementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
Vloer D1	48.43.10-c	Sportvloer; Pulastic		bronze line	Dolphine grey	(42.31.10) zandementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
Vloer E1	46.33.71-a	Zandcementdekvloer voorzien van 2 componenten watergedragen epoxy		-	licht grijs	(42.31.10) zandementdekvloer (48.41.10-a) voorbehandeling ondergrond egaliseren
plint A	43.43.10-a	Kunststof plinten; Dolken 60 flex; hoogte 60mm		1012	Lichtgrijs	
plint B	48.43.10-d	kunststof vloetbaar; gietvloer plint 60mm		-	S2030-g50y	
buitenmat	15	emco schoonzone		original marchal 522SCB	zwart	verdiept aangebracht
Wanden						
wand A1	46.33.51-a	Sigma Pearclean satin (gehele wand) glasvles dekkend geschilderd	-		Ral 9010 Zuiver wit	(40.40.20) affilmen, laagdikte < 5 mm
wand A2	46.33.51-a	Sigma Pearclean satin (gehele wand) glasvles dekkend geschilderd	-		volgens NCS S3010-G20Y	(40.40.20) affilmen, laagdikte < 5 mm
wand B1	40.40.40-a	Spuitwerk	-		Ral 9010 Zuiver wit	(40.40.20) affilmen, laagdikte < 5 mm
wand C1	41.32.12-a	Wandtegelswerk gelijnd; keramische tegel	-	MOSA murals blend 30x60	31010	(41.71.10-a) voegwerk grijs
wand C2	41.32.12-b	Wandtegelswerk gelijnd; keramische tegel	-	MOSA lines 30x30	36010	(41.71.10-a) voegwerk grijs
wand D1	47.31.90-	achterwand pantry, HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white	-	F5286	Maximode Folkstone on white	(40.40.20) affilmen, laagdikte < 5 mm
wand E1	44.42.40-c	Sanitaire wanden, Leerlotte HPL SoftClose Junior sanitaire wanden totale hoogte 1600mm	-		middengrijs	
wand E2	44.42.40-b	Sanitaire wanden, Leerlotte HPL SoftClose Privacy volledige wand	-		middengrijs	
wand E3	44.42.40-a	Sanitaire wanden, Leerlotte HPL SoftClose Staand sanitaire wanden totale hoogte 2300mm	-		middengrijs	
wand F1	44.41.21-e	lambiserieng 1200mm Formica hpl afwerking	-	F7853	Ocean Grey	
wand F2	44.41.21-e	lambiserieng 1200mm Resopal hpl afwerking	-	HPL Resopal	4073 Essential Beech	
wand G1	44.41.21-f	lambiserieng op 1050mm 150m hoog Formica hpl afwerking	-		n.l.b.	
wand H1	43.31.20-a	wandruk 1,0 v. installaties	-		-	
wand I1	48.34.91-a	Bulletin board; Forbo	-		n.l.b.	
wand J1	48.58.10-a	Ophangrail; papergrip	-		-	
			-			
Plafonds						
plafond A1	44.31.10-a	systeemplafond, Plafondplaten van Rockfon		Rockfon Blanka 600x1200	Wit	
plafond A2	44.31.10-b	systeemplafond, Plafondplaten van Rockfon		Rockfon hydro 12 600x1200	Wit	
plafond B1	44.31.10-a - 4	systeemplafond; Aluminium plaat t.p.v. lbk filtervervanging		600x1200	Wit	
plafond C1	45.41.20-a	Akustisch gipsvezelplafond; Rigitone geperforeerde gipskartonplaten 12-20/66 balvast			RAL 9010 Zuiver wit	
plafond D1	40.40.40-a	Spuitwerk			Ral 9010 Zuiver wit	
plafond E1	31.40.90-a	Eboard afgewerkt met metselstrips - waalformaat metselwerk voegwerk grijs verband: halfsteens			creme wit gesinterd	
plafond F1	44.31.30-a	Heradesign plaat Fine		Fine	-	
koof 01	45.41.61-a	MDF; dekkend geschilderd			Ral 9010 Pure White	
-	44.31.10	kleur kantlatten	-		zwart	
Binnenkozijnen						
kozijn A1	30.32.11-a	houten/aluminium kozijn/pui			Ral 7040 venstergrijs	
kozijn A2	30.32.11-a	houten/aluminium kozijn/pui			volgens NCS S3010-G20Y	
kozijn A3	30.32.11-a	houten/aluminium kozijn/pui			Ral 9010 rijp wit	
kozijn B1	30.32.11-b	houten/aluminium brandwerende kozijnen			Ral 7040 venstergrijs	
kozijn B2	30.32.11-b	houten/aluminium brandwerende kozijnen			volgens NCS S3010-G20Y	
Buitenkozijnen						
kozijn A1	30.32.11-c	houten pui/kozijn			RAL 7038 Lichtgrijs	
vliesgevel A	30.51.12-a	Aluminium vliesgevel; Reynears CW50		CW 50	RAL 7038 Lichtgrijs	
Binnendeuren						
deur A1	30.33.11-c	kunststof deur; Reyneart deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur A2	30.33.11-c	kunststof deur; Reyneart deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten		HPL Formica	F7853 Ocean grey	
deur A3	30.33.11-c	kunststof deur; Reyneart deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten		HPL Formica	F1040 Alpino	
deur B1	30.33.11-a	kunststof deur; Reyneart deur ; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur C1	30.33.11-b	kunststof brandwerende deur; Reyneart brandwerende deur; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur D1		kunststof brandwerende deur; Reyneart brandwerende deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur E1	30.33.11-d	kunststof dubbele deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur F1	30.33.11-c	kunststof brandwerende dubbele deur met glasvulling; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten en glaslatten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur G	30.70.11-a	vuordeur aluminium, met maximale glasvulling conform tekening		Solarlux SL-45	Ral 7040 venstergrijs	
deur H	30.33.11-g	kunststof deur; Reyneart staldeur; Resopal hpl afwerking, incl. kopse kanten bamboe		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
deur I1	30.32.12-d	schuldeur aluminium kunststofdeur; Vari doors Solide standaard	-		Frame Ral 7040 venstergrijs	
deur I2	30.32.12-d	schuldeur aluminium kunststofdeur; Vari doors Solide 37 db geluiderend	-		Frame Ral 7040 venstergrijs	
deur I3	30.32.12-d	schuldeur aluminium kunststofdeur; Vari doors Solide 30 min brandwerend	-		Frame Ral 7040 venstergrijs	
Buitendeuren						
deur J1	30.33.11-f	houten deur met glasvulling			RAL 7038 Lichtgrijs	
deur K1	30.33.11-e	houten deur; bekleed met verduurzaamd hout; gevel syberisch larix; voor vergrijsd		Waxedwood	voor vergrijsd	
deur L1	30.32.12-e	Aluminium deur; Reynears SL 38 glasvulling HR++		SL38	RAL 7038 Lichtgrijs	
Ramen						
kozijn A1	30.34.11-a	houten ramen; draai kiep of valraam; glas gevuld; dekkend geschilderd	-		RAL 7038 Lichtgrijs	
kozijn A2	30.34.11-a	houten ramen; binnen glas gevuld; dekkend geschilderd	-		Ral 7040 venstergrijs	
raam B1	30.32.12-e	Aluminium raam; Reynears SL 38 glasvulling HR++		SL38	RAL 7038 Lichtgrijs	
Diverse						
diverse A	32.31.12-a	houten tribunetrap; staalconstructie voorzien van licht eiken transparant gelakt UV-beschermende lak		Tree-lyx Projectlak	mat	
diverse B	23.61.11-a	betonnen steektrap ++ bordes ; afwerking norament Startread norament® 925 satira glad	-		5114	
diverse C	80.11.10-a	Lift; Plataulift ; easylift A-5000 deur A-4	-		-	
diverse D	installatie bestek	Brandslanghaspel kast in kleur wand	-		-	
diverse E	46.32.24-a	Staal constructie; zichtwerk dekkend geschilderd		RAL 9010	Rijp wit	
diverse F	30.70.13-a	Panelenwand Espero, hpl afwerking Formica		Sonico 110	F7853 (Ocean Grey)	
diverse G	23.61.71-a/b	buitentrap beton; gladde structuur met ant slip strippen	-		licht grijs	
diverse H1	32.51.11-a	balustrade tussen tribune deel en trap deel; staal	-		RAL 7024 Grafietgrijs	
diverse H2	32.51.11-a	balustrade spijlenhekwerk boven aan trap; staal	-		RAL 7024 Grafietgrijs	
diverse I	32.52.10-a	leuningen binnen; staal	-		RAL 7024 Grafietgrijs	
diverse I	32.52.10-a	leuningen buiten; staal	-		RAL 7038 Lichtgrijs	
diverse J	23.30.41-a	Betonnen kolom; vlakke afwerking dekkend geschilderd		RAL 9010	Rijp wit	
diverse K	23.30.52-a	Betonnen latel; vlakke afwerking afgewerkt met afwerking conform wand	-		-	
diverse L	35.44.10-a	Kunststeen vensterbank; Holonite		15	Natura zwart	
diverse M	43.42.30-b	Hoek profiel; rvs	-		Natuurl	
diverse N	47.51.20-a	Bewegwijzering; Rondo				
Garderobe 01 - 06	47.33.10-a	Maatwerk garderobekasten volgens garderobetekening TO701; - Front, bovenblad, achterwanden zijpanelen: HPL Resopal 4073 Essential Beech		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Pantry 01	47.31.90-a	Pantry 01 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Pantry 02	47.31.90-b	Pantry 02 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Pantry 03	47.31.90-c	Pantry 03 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Pantry 04	47.31.90-d	Pantry 03 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Pantry 05	47.31.90-e	Pantry 03 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Kruiken 01	47.31.90-f	Kruiken 01 - Dengo - onderkasten en grootsteen - Front: HPL Resopal 4073 Essential Beech - Blad: HPL F1330 Calcium New - Pant HPL Resopal 4073 Essential Beech - Grepen: BG 710 500mm- Spoelbak: Reginox Colorado - Apparatuur: zie bestek - Achterwand: HPL Formica F5286 Maximode Folkstone on white		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Kast 01-04	47.31.13-a	Maatwerk kasten volgens garderobetekening TO701; - Front en zijpanelen: HPL Resopal 4073 Essential Beech		HPL Resopal	4073 Essential Beech	
Gevel						
gevelafwerking A	24.44.12-a	verduurzaamd hout; houten; gevel syberisch larix; voor vergrijsd		Waxedwood	voor vergrijsd	
gevelafwerking A	31.40.90-a	Eboard afgewerkt met metselstrips - waalformaat metselwerk voegwerk grijs verband: halfsteens		Sintra	creme geel gesinterd	
gevelafwerking B	31.40.90-a	Eboard afgewerkt met metselstrips - waalformaat metselwerk voegwerk grijs verband: staand metselwerk met een rij uitstijgend			creme geel gesinterd	
gevelafwerking C	43.41.20-a	Aluminium waterslag	-		RAL 7038 Lichtgrijs	
gevelafwerking D	33.38.11-a	Aluminium daktrim	-		RAL 7038 Lichtgrijs	
gevelafwerking E	24.44.12-b (-a)	verduurzaamd hout; houtenstroken; balustrade en daklichtkoepel; gevel syberisch larix; voor vergrijsd		Waxedwood	voor vergrijsd	
gevelafwerking F	47.31.20-a	Postkast unit - Oostwoud		1770 UWS	RAL 9006 Weissaluminium	
gevelafwerking G	38.30.20-a	Zonwering; elektrisch bedienbare screens schellekens		Type 85	Satiné 5500 - M45 - lichtgrijs/wit/zand	
gevelafwerking H	30.36.12-a	Gevelrooster; gepoedercoat in kleur			RAL 7038 Lichtgrijs	
gevelafwerking I	24.45.71-a	Paneelbekleding; Trespa Meteon satin zijkant daklicht en scherm installaties dak		Meteon satin	A35.4.0 CACTUS GREEN	
gevelafwerking J	43.42.30-a	Aluminium zetwerk in dagkant metselwerk op verschillende plekken	-		Groen	
gevelafwerking K	30.37.26-a	Getmailleerd glas; Colorbel glas bekleding	-		kleur 79	
gevelafwerking L	43.38.10	Gevelbelettering	-		RAL 7016 antraciet	
Dak						
Dakafwerking 01	33.36.20-a	Vegatatedak; mos	-		-	
Dakafwerking 02	33.33.11-a	aluminiumse dakafwerking	-		-	
Dakafwerking 03	installatie bestek	Zonnepanelen zie installatiebestek	-		-	
Dakafwerking 04	33.38.21-a	Tegels; Beton tegels 300x300mm	-		-	
Dakafwerking 05	33.38.91-a	Valbeveiliging	-		-	
Dakafwerking 06	30.43.20-a	Lichtstraat Daklichten; Velux daklicht incl zonwering	-		grijs	
Dakafwerking 07	30.43.10-a	Lichtkoepel koepellux ronde glas koepel	-		grijs	
Dakafwerking 08	24.45.71-a	Paneelbekleding; Trespa Meteon satin zijkant daklicht en scherm installaties dak		Meteon satin	A35.4.0 CACTUS GREEN	
Dakafwerking 09	30.44.10-a	Dakluk; Gorter	-	RHT	-	
Dakafwerking 10	33.37.12-a	Tegels; DNS nivelleringsstelsysteem met betontegels	-		grijs	