

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen 18/05/2022

18-5-2022

Behorende bij bestek 2022-WEE142-RO-01: Kolken reinigen 2023-2026

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aantallen	De hoeveelheden in stuks en lengtemeters zoals in deel 2.2. zijn opgenomen zijn gebaseerd op de verwachte afname voor de contractduur van 2 jaar. Het lijkt er op dat u bij enkele posten de aantallen in 8 jaar vermeldt, of Bijlage 2 geeft te weinig aantallen. Bijv. (12500+14500+6500 per jaar) x 2 =67.000, u geeft 260.000 aan. Ook het totaal aangegeven aantal mtrs. lijngoten is dan veel te hoog.	De hoeveelheden zijn over de gehele contractperiode, inclusief maximale verlenging. Zie aangepaste paragraaf 03 in deel 2.1 van het contract
2	kolken algemeen	Op welke wijze dienen wij aan te tonen dat de kolken geledigd zijn?	Oprachtgever gaat ervan uit dat de aannemer zijn werk conform contract uit voert. Namens de opdrachtgever zullen de werkzaamheden steekproefgewijs worden gecontroleerd.
3	Lijngoten	Zijn alle lijngoten en zandvangere bereikbaar en toegankelijk? Binnen 10 m1 van het voertuig? Of dienen we rekening te houden met langere afstanden? Zo ja hoeveel lijngoten betreft dit?	Gemeente Echt-Susteren: Ja Gemeente Peel en Maas: Ja, deze zijn allen toegankelijk Gemeente Roermond: Nee, een gedeelte van de lijngoten/zandvangere liggen op grotere afstand, dan 10m1. Het betreft ongeveer 75m.
4	Lijngoten algemeen	Dienen de lijngoten op bepaalde dagen en uren gereinigd te worden. (bijvoorbeeld in winkelstraten). zoja, welke dagen en met welke hoeveelheden, van het geheel, dienen wij dan rekening te houden?	Gemeente Echt-Susteren: Nee, er dient wel rekening te worden gehouden met evenementen Gemeente Peel en Maas: Geen specifieke wensen - bij planning werkzaamheden rekening houden met evenementen (in overleg met gemeente - zie gemeentelijke website voor mogelijke evenementen). Gemeente Roermond: Het betreft ongeveer 1580m, ong. 80% van de lengte, welke in het centrum/binnestad liggen. Deze moeten op de maandagochtend uitgevoerd worden tussen 7:00-12:00u.
5	Echt Susteren	Met hoeveel locaties lijngoot in Echt Susteren dienen wij rekening te houden?	5 locaties
6	Peel en Maas	Met hoeveel locaties lijngoot In Peel en Maas dienen wij rekening te houden?	ca. 20 locaties
7	Roermond	Met hoeveel locaties lijngoot in Roermond dienen wij rekening te houden?	Roostergoten/zandvangere ong. 40 locaties. Lijngoten: ong. 30 locaties
8	deelgebieden in Roermond	Het betreft slechts een gedeelte van de kolken gelegen in Roermond welke gereinigd dienen te worden. De rest van de kolken worden door de eigen kolkenzuiger van Roermond gereinigd. De kolken kunnen verdeeld door Roermond liggen. Kunt u aangeven om welke gebieden het gaat?	Kolkenzuigen door de eigen dienst van de gemeente Roermond geschiedt in aaneengesloten gebieden. Deze gebieden kunnen per contractjaar verschillen. Inschrijver dient ervan uit te gaan dat de gebieden binnen de deelopdrachten verspreid liggen over de gehele gemeente Roermond.
9	kolken Roermond	Het betreft slechts een gedeelte van de kolken gelegen in Roermond welke gereinigd dienen te worden. De rest van de kolken worden door de eigen kolkenzuiger van Roermond gereinigd. De kolken kunnen verdeeld door Roermond liggen. Kunnen wij ervanuit gaan dat de aantallen in een aaneengesloten gebied liggen. zoniet, kunt u dan een post toevoegen waar de reisafstand tussen de gebieden kan worden verrekend?	Inschrijver kan ervan uitgaan dat de eigen dienst in aaneengesloten gebieden kolken zuigt. Dat betekent dat ook de overgebleven kolken in aaneengesloten gebieden zijn gelegen.
10	01.26.01 SROI	3% van de deelopdracht wordt, t.b.v. de SROI, bij de aannemer in rekening gebracht. Kan hiervoor een post (Korting) worden opgenomen zodat e.e.a. transparant en overzichtelijk is.	Nee, SROI wordt niet als een korting opgenomen. Conform de aanbestedingsleidraad is een korting niet toegestaan.
11	01 21 05 verstrekken deelopdracht	U geeft aan dat de mogelijkheid daar is dat de 3 gemeentes gelijktijdig deelopdrachten uitgeeft en de aannemer voldoende materieel tot zijn beschikking moet hebben om gelijktijdig deze opdrachten te kunnen uitvoeren. Hoe en waar moet dit worden aangetoond?	Er is niet gevraagd om dit aan te tonen. Inschrijver dient de benodigde capaciteit en arbeid in dat geval aan te kunnen, anders blijft deze in gebreke.
12	01 20 07	Aanwezigheidsregistratie, kunnen wij hiervanuit gaan dat deze registratie niet van toepassing is op de, in het bestek, genoemde werkzaamheden. registratie van de te reinigen objecten (waardoor aanwezigheid is bepaald) wordt reeds verlangd.	Objecten dienen te worden ingemeten, waarmee de registratie ook geregeld is. Niet bezochte objecten hebben geen inmeting en zijn derhalve voor de directie dan ook niet uitgevoerd.
13	deel 3	kolken indien nodig afvullen met water? Met welk percentage dienen wij rekening te houden voor het afvullen met water? Kan hier een aparte post voor opgenomen worden?	Er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen. Hiervoor wordt geen aparte post voor opgenomen.

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen 18/05/2022

18-5-2022

Behorende bij bestek 2022-WEE142-RO-01: Kolken reinigen 2023-2026

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
14	algemeen	zijn de lijngoten bereikbaar met hogedrukwagen en vacuümwagen zwaarder dan 20 ton per voertuig?	Het contract vermeld geen gewicht van voertuigen. De werkzaamheden uitvoeren zodat geen schade aan de omgeving ontstaat.
15	algemeen	zijn de lijngoten te bereiken en te reinigen vanuit een ontstoppingsput voor de lijngoot	Gemeente Echt-Susteren: Ja Gemeente Peel en Maas: vrijwel alle lijngoten zijn te reinigen en bereiken en hebben een ontstoppingsput Gemeente Roermond: Dit is onbekend
16	algemeen	kunt u aangeven wat de langste lengte is van de te reinigen lijnafwatering in de verschillende gemeenten	Gemeente Echt-Susteren: 4m Gemeente Peel en Maas: 174m Gemeente Roermond: Lijngoot 225m Roostergoot/zandvang: 10m
17	algemeen	kunt u aangeven wat de kortste lengte is van de lijnafwatering in de verschillende gemeenten?	Gemeente Echt-Susteren: 7m Gemeente Peel en Maas: 4m. Gemeente Roermond: Lijngoot 3,5m Roostergoot/zandvang: 1m
18	algemeen	met welk percentage terug te hangen stankschermen dienen wij rekening te houden?	Er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen.
19	algemeen	is dagelijks storten verplicht? (e.e.a. om een duidelijke afvalstroom te garanderen)	Nee, er is geen verplichting voor dagelijks storten. Er dient te worden voldaan aan het gestelde in het contract.
20	Indicatie hoeveelheid kolken per jaar gemeente Roermond	In bijlage 2 staat bij de gemeente Roermond een aantal van 6.500 stuks kolken welke machinaal gereinigd dienen te worden op jaarbasis. Is het aantal wel juist of is het gebaseerd op een bepaald gebied in Roermond?	Een deel van de kolken worden door de eigen dienst behandeld. De aantallen die in de raamovereenkomst zijn opgenomen zijn correct.