

Nota van Inlichtingen d.d. 18 mei 2022

Aanbesteding ANPR camera's gemeente Barendrecht - TenderNed kenmerk: 355457

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Eis D-E04	Begrijpen wij het goed dat er voor iedere ANPR camera ook een UPS voorziening dient te zijn ter opvang van stroomuitval? Zo ja, begrijpen wij het goed dat deze UPS ervoor moet zorgen dat de ANPR camera ten minste 48 uur blijft functioneren op de UPS, één en ander gerelateerd aan eis 27/28?	Ja, dat klopt. Of deze UPS voorziening op iedere camera aanwezig is danwel per cluster van camera's is aan de leverancier.
2	Inhoud	Eis D-E07b	Het lijkt erop dat deze eis betrekking heeft op gebruik van ANPR in een mobiel voertuig, klopt deze eis?	Nee, dat klopt niet. Het gaat niet over een mobiel voertuig. Deze eis heeft betrekking op de aansluiting op locatie voor een adequate stroomvoorziening.
3	Inhoud	Datacommunicatie	Levert OG de simkaarten aan van een bepaalde provider of dient ON hiervoor zorg te dragen?	Opdrachtnemer mag een keuze maken voor een bepaalde provider. Opdrachtnemer dient de simkaarten aan te leveren. Het abonnement (en de abonnementskosten) wordt door de leverancier verzorgd.
4	Inhoud	Digitale ondergronden ten behoeve van o.a. revisietekeningen	Aan de leverancier wordt gevraagd: Het verzorgen en ter beschikking stellen van handleidingen, projectie - en revisietekeningen (as-built). Levert OG de digitale ondergronden aan?	De digitale ondergronden voor de IJsselmondse Knoop kunnen desgewenst worden aangeleverd in DWG format (autocat).
5	Inhoud	Voedingsvoorziening	Aan de leverancier wordt gevraagd; Het verzorgen van de aansluiting van de systemen op netstroom. Betreft dit alleen de coördinatie die opdrachtnemer dient te verzorgen voor het realiseren van de voedingen? Komen de kosten voor het realiseren van de voedingsvoorziening en de energiekosten voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever?	Opdrachtnemer kan op beide locaties gebruik maken van reeds aanwezige gemeentelijke VRI kasten: bij de kruising Dierensteinweg/Veilingweg staat 1 VRI kast en bij de Kilweg 2 VRI kasten. Aan beiden kanten van de snelweg staat 1 VRI kast. Het leggen van bekabeling naar de feitelijke locaties komt voor rekening van opdrachtnemer. De energiekosten komen voor rekening van de gemeente/opdrachtgever.
6	Inhoud	Chinese camera's	Naar aanleiding van recente berichten in de media betreft het toepassen van (omstreden) chinese camerastystemen in de NL markt (waaronder de merken Dahua en Hikvision) hebben wij de vraag of u ten aanzien van dit onderwerp aanvullende eisen stelt aan eventueel in te zetten camerastystemen? Of heeft u er geen probleem mee indien er dergelijke camerastystemen worden toegepast?	Ja, we stellen aanvullende eisen. Omdat de chinese camerastystemen omstreden zijn, zullen we chinese camerastystemen niet toestaan.
7	Proces	Leidraad par. 2.3	Wordt er door opdrachtgever een stroomaansluitpunt verzorgd nabij de te plaatsen ANPR-camera's?	Nee, dit moet door de opdrachtnemer worden verzorgd.
8	Contract	Leidraad par. 2.3	Zijn de aanlegkosten van de stroomaansluiting bij de netbeheerder, en de kosten van het jaarlijkse stroomverbruik voor rekening van Opdrachtgever?	Er zijn geen aanlegkosten want er staan VRI kasten. De kosten van het stroomverbruik komen voor rekening van de gemeente/opdrachtgever.
9	Uitvoering	Leidraad par. 2.4.2	De IJsselmondse knoop bestaat uit 5 wegen. Op welke van deze wegen moeten ANPR-registraties worden gedaan?	De prioriteit ligt op het inkomende verkeer vanaf de A15 en de IJsselmondse randweg richting de Dierensteinweg, de VerenAmbachtseweg en de Verbindingsweg. Het is wel van meerwaarde om ook het uitgaande verkeer naar de A15 en de IJsselmondse Randweg te kunnen registreren.
10	Uitvoering	Leidraad par. 2.4.2	De prioriteit wordt gelegd bij het inkomende verkeer. Is het wel of niet geëist dat uitgaand verkeer geregistreerd wordt?	Nee, het is geen eis dat het uitgaande verkeer geregistreerd wordt.
11	Uitvoering	Leidraad par. 2.4.2	Heeft Opdrachtgever een voorkeur voor locaties op de Kilweg? Dient dit nabij de A29 te zijn?	Opdrachtgever wil het verkeer kunnen registreren dat vanaf de A29 de Kilweg links of rechts oprijdt richting de Barendrechtse woonwijken. De aangegeven locaties zijn bij benadering, maar heeft wel onze voorkeur.
12	Uitvoering	Leidraad par. 2.4.2	Kunnen de camera's geplaatst worden aan bestaande masten? Zo niet, dient opdrachtnemer ook masten te leveren?	Voor de IJsselmondse Knoop wordt dit nog nagevraagd bij het Waterschap. Voor de Kilweg dient opdrachtnemer zelf masten te leveren.

13	Uitvoering	Leidraad par. 2.4.2	Kunnen de camera's geplaatst worden op bestaande portalen?	Voor de IJsselmondse Knoop wordt dit nog nagevraagd bij het Waterschap. Voor nu dient opdrachtnemer er vanuit te gaan dat zij zelf masten moet leveren. Voor de Kilweg dient opdrachtnemer zelf masten te leveren en kunnen camera's niet worden geplaatst op bestaande portalen.
14	Contract	Leidraad par. 3.4	Wordt het budget voor jaarlijkse kosten ook geïndexeerd volgens par. 3.3.2?	Paragraaf 3.3.2. betreft de jaarlijkse indexering op de onderhoudsovereenkomst. Dit staat los van het gestelde budget.
15	Uitvoering	Leidraad par. 3.4	Dient de cameradata via 4/5G verstuurd te worden met door opdrachtnemer te verzorgen SIM-kaarten?	Ja, de 4G kaarten en het data abonnement dienen door opdrachtnemer te worden verzorgd.
16	Inhoud	Leidraad par. 5.2.3	Door kerncompetentie-eis 2 beperkt u het aantal gegadigden tot alleen de huidige leveranciers aan de politie. Kan de gemeente ook een koppelvak met het openbaar ministerie als competentie accepteren?	Nee, dat kan niet als referentie worden geaccepteerd.
17	Proces	Leidraad H6	Kunt u aangeven wie er in de beoordelingscommissie zitten?	Aanbestedende dienst wenst geen mededelingen te doen omtrent de functionarissen van de beoordelingscommissie zodat deze ook niet benaderd kunnen worden door inschrijvers om invloed op de uitkomst van deze aanbesteding uit te oefenen. Inschrijvende partijen mogen er vanuit gaan dat de beoordelingscommissie een terzake kundig oordeel velt op de ontvangen inschrijvingen.
18	Uitvoering	Bijlage 6 - PvE	D-E 04: bedoelt u dat bij (korte) stroomuitval het systeem een shutdown moet uitvoeren, waarbij geen data verloren gaat?	Ja, dit wordt bedoelt.
19	Uitvoering	Bijlage 7 - Kwaliteitseisen	Begrijpen we uit eis 7 correct dat er geen brom- en snorfietsen hoeven te worden geregistreerd?	Ja, dit klopt. Er hoeven geen brom- en snorfietsen te worden geregistreerd.
20	Proces	Leidraad par. 5.2.3	Door kerncompetentie-eis 2 beperkt u het aantal gegadigden tot alleen de huidige leveranciers aan de politie. Kan Opdrachtgever ook een referentie accepteren waarbij een koppelvak toegepast is met de ANPR-server van een gemeente?	Nee, dat kan niet als referentie worden geaccepteerd.
21	Proces	Aanbestedingsleidraad ANPR camera's 2.5 / 2.3.3	Eenzijds wordt gesteld dat er geen sprake is van opdeling in percelen, anderzijds moet bij vragen 'duidelijk vermeld worden over welk perceel de vraag gaat'. Wat wordt bedoeld?	Dit betreft een textuele omissie in paragraaf 3.2.2. in de aanbestedingsleidraad. Er zijn geen percelen in deze aanbesteding, dus hoeft er ook bij de vragen voor de Nota van Inlichtingen niet te worden aangegeven om welk perceel het gaat. Aanbestedende dienst neemt aan dat vraagsteller paragraaf 3.2.2. bedoelt in plaats van 2.3.3.
22	Inhoud	Bijlage 7 – eisen 1, 2 en verder, Bijlage A	Er wordt gesproken over 'alle voertuigen' en 'alle typen voertuigen'. Volgens artikel 1 van RVV 1990 zijn voertuigen gedefinieerd als: 'fietsen, bromfietsen, gehandicapten-voertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens' Mag aangenomen worden dat overall waar voertuig staat motorvoertuig bedoeld wordt (d.w.z. geen bromfietsen en snorfietsen)?	Ja, dit klopt. Zie antwoord vraag 19.
23	Inhoud	Bijlage 7 – eis 6	Mogen we aannemen dat de lux-waarde hier niet relevant is?	Ja, deze aanname is correct. De IP66 eis is hier wel relevant.
24	Inhoud	Bijlage 7 – eis 7	Mogen we aannemen dat IP-66 hier niet relevant is?	Ja, eze aanname is correct. De eis over de lichtsterkte is hier wel relevant.
25	Inhoud	Bijlage 7 – eis 11	Mogen we aannemen dat alleen de rij 'Stilstaand' in de tabel relevant is en dat we de andere rijen kunnen negeren?	Ja, dat is correct.
26	Inhoud	Bijlage 7 – eisen 13 en 14	Kunt u aangeven wat het verschil is tussen eis 13 en eis 14?	Het verschil betreft de Europese landen (eis 13) versus alle landen van herkomst (eis 14)

27	Inhoud	Bijlage 7 – eis 15 t/m 19	Als op het overzichtsbeeld het kenteken van het voertuig leesbaar moet worden weergegeven (eis 17) en het overzichtsbeeld overdag als kleurenfoto moet worden geleverd (eis 16), wat is dan de reden dat de kentekenuitsnede gebaseerd moet zijn op de infrarood-foto (eis 19)? Als overdag zowel kleurenfoto's (overzicht) als infraroodfoto's (kentekenuitsnede) geleverd moeten worden, impliceert dat twee camera's die in staat zijn om de kentekens van voertuigen die met 250 km/u passeren vast te leggen met een resolutie die hoog genoeg is om het kenteken op beide foto's te kunnen lezen. Wij zouden graag één camera gebruiken en de kentekenuitsnede overdag baseren op de kleurenfoto. Is dat toegestaan?	Het werkproces van politie vereist infrarood beelden voor de kentekenuitsnede. Opdrachtgever houdt vast aan deze eis.
28	Inhoud	Bijlage 6 - A-E04	De ISSO-publicaties hebben vooral betrekking op de inrichting en het beheer en onderhoud van gebouwen. Op welk van de 126 ISSO-publicatie doelt u in verband met het installeren en onderhouden van ANPR-camera's?	De opdrachtgever weet niet hoe de door Inschrijvers aan te bieden producten worden ontworpen, vervaardigd, geïnstalleerd en onderhouden. Derhalve dient Inschrijver zelf te bepalen op welke onderdelen de ISSO-publicaties van toepassing zijn bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties van haar geleverde producten en diensten.
29	Uitvoering	Bijlage 6 - A-E04	Bij de aanbesteding 'Europese Aanbesteding ANPR Politie' uit 2020, zijn door diverse partijen vragen gesteld over ISO4500-certificering en VCA-certificering, waarop geantwoord werd: "De grondslag voor deze eis is een systematisch beleid voor gezond en veilig werken op, langs of bij de weg. Daarom mag de Inschrijver er voor kiezen een certificering van ISO 45000 (NEN/ISO 45001:2018 certificering) of een ander certificaat van een vergelijkbare norm die de eisen aangeeft voor de wijze waarop een organisatie zelf systematisch een beleid voor gezond en veilig werken (G&VW) ontwikkelt en uitvoert. De certificering geldt voor de Opdrachtnemer of de betreffende onder-aannemer van deze Opdrachtnemer die werkzaamheden boven/langs de weg uitvoert." Is dit bij deze aanbesteding ook zo. Of is een certificering ISO 45000 (NEN/ISO 45001:2018) een verplichting?	Ja, dat is bij deze aanbesteding ook zo. De ISO 45000 is geen verplichting.
30	Inhoud	Bijlage 6 - D-E 01	Geëist wordt dat 'de te leveren ANPR-camera's kunnen geopend worden met één sleutel'. De camera's die wij leveren zijn zeer vochtbestendig en kunnen niet op locatie worden geopend omdat openen de IP-klasse zou corrumperen. Er is ook geen reden om de camera op locatie te openen. Bij eventuele storingen wordt de gehele camera vervangen. Is deze oplossing akkoord?	Ja, deze oplossing is akkoord.
31	Inhoud	Bijlage 6 - D-E 04	Er wordt verwezen naar de kwaliteitseisen 27 en 28 in Bijlage I. De tekst lijkt gekopieerd te zijn uit het document 'Bijlage B (I en II) PvE Perceel 1 ANPR-camera's v1.0' dat onderdeel uitmaakte van de 'Europese Aanbesteding ANPR Politie'. Wellicht wordt hier bijlage 7 bedoeld?	Ja, dat is juist.
32	Uitvoering	Bijlage 6 – D-E 07	Wat wordt bedoeld met de "(losse) voedingskabels voor aansluiting op een 220V- en/of op 12V-aansluiting"? Het is toch de bedoeling dat er vast opgestelde ANPR-camera's geleverd worden die met vaste bekabeling worden aangesloten op 220V?	Zie antwoord op vraag 2. Mogelijk leidt de formulering 'losse voedingskabels' tot verwarring. Het gaat er inderdaad om dat vast opgestelde ANPR-camera's geleverd worden die met vaste bekabeling worden aangesloten op 220V.
33	Inhoud	Bijlage 6 – D-E 07	Er wordt verwezen naar Bijlage 3, maar daar is geen relevante informatie te vinden. Wordt wellicht Bijlage 9 bedoeld, hoewel de relevantie met betrekking tot de te leveren snoeren niet helder is?	Ja, dat is correct.
34	Uitvoering	Bijlage 6 – D-E 08	Bij de aanbesteding 'Europese Aanbesteding ANPR Politie' uit 2020, zijn door divers partijen vragen gesteld over de eis te voldoen aan de standaard MIL-STD-810G. Er is toen geantwoord: "De Politie beschouwt de IEC 60068-2-6 (vibration) en IEC 60068-2-27 (shock) vergelijkbaar aan de gestelde eis met betrekking tot MIL-STD-810G. Andere vergelijkbare of hogere eisen worden ook geaccepteerd." Is dit bij deze aanbesteding ook zo, of worden alleen tests conform MIL-STD-810G geaccepteerd?	Ja, dat is bij deze aanbesteding ook zo.
35	Inhoud	Bijlage 6 – D-E 10	Er wordt verwezen naar Bijlage 1, maar dat kan niet correct zijn. Wordt wellicht Bijlage 7 bedoeld?	Ja, bijlage 7 wordt bedoeld.
36	Uitvoering	Bijlage 6 – D-E 10	Bestendigheid tegen eigen opwarming en zonne-instraling kan niet worden aangetoond "middels de juiste IP66-certificering". De IP-codering geeft een indicatie van de beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen (het eerste cijfer) en van de beschermingsgraad tegen vocht (tweede cijfer). Wat wordt bedoeld?	Opdrachtnemer moet aantonen dat de camera onder normale Nederlandse weersituaties blijft functioneren. Onder normale weersomstandigheden wordt uitgegaan van een heldere dag met een temperatuur van 40 graden celsius.

37	Inhoud	Bijlage 6 – I-E 03	Er wordt verwezen naar Bijlage 3. Wordt wellicht Bijlage 9 bedoeld?	Ja, bijlage 9 wordt bedoeld.
38	Uitvoering	Bijlage 6 – IP-E 06“	De ANPR-camera dient te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals WBP. Bij ons weten is de Wbp per 25 mei 2018 vervallen. Mogen we aannemen dat de UAVG en BIO bedoeld worden?	Ja, dat mag u aannemen.
39	Inhoud	Bijlage 9 – 4.2	Bij punt 3 staat: “Fout! Verwijzingsbron niet gevonden”.	Dit betreft een omissie. Inschrijver mag deze tekst negeren.
40	Inhoud	Bijlage 9 – 4.2	Bij punt 4 staan in de formules vraagtekens, zodat niet duidelijk is wat met Indicator_1 en Indicator_2 bedoeld wordt.	Indicator 1 is de proportie herkende kentekenplaten ten opzicht van het aantal zichtbare kentekenplaten. Indicator 2 is de proportie Correct gelezen kentekenplaten (Correct gelezen) ten opzichte van de correcte kenteken platen (Correcte plaat). De formules zijn correct.
41	Inhoud	Bijlage 9 – 5.1 / Bijlage 6 - D-E 03	In Bijlage 6 - D-E 03 wordt geëist dat correctief onderhoud alleen kan worden uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Barendrecht. Mag aangenomen worden dat de ‘call-to-fix time’ ingaat op het moment dat deze schriftelijke toestemming is gegeven? Of wordt dit bedoeld met ‘exclusief vergunningsaanvraag’?	De eis van schriftelijke toestemming vervalt. Er wordt verwacht dat er bij signalering van een defect direct wordt overgegaan tot herstel conform het afgesloten onderhoudscontract. Het binnenkomen van de storingsmelding is de call to fix.
42	Inhoud	Algemeen	Bij de aanbesteding ‘Europese Aanbesteding ANPR Politie’ uit 2020, waren veel eisen identiek geformuleerd. Vragen die toen gesteld zijn, zijn nu dus ook van toepassing. Mogen we aannemen dat (waar van toepassing) dezelfde antwoorden gelden, dit om te voorkomen dat een groot deel van de 328 vragen die bij die aanbesteding zijn gesteld opnieuw gesteld moeten worden ?	Nee, dat mag u niet zonder meer aannemen.
43	Inhoud	Aanbestedingsle idraad, paragraaf 2.4.2	Het is op de overzichtsfoto en de beschrijving niet helemaal duidelijk op welke rijstroken er vertuigen geregistreerd moeten worden. Kunt u dit verduidelijken, bijvoorbeeld door met lijnen op doorsnedeniveau aan te geven welke rijstroken er bemeten dienen te worden?	We verwijzen naar de beantwoording van vraag 9, 10 en 11.
44	Inhoud	Aanbestedingsle idraad, paragraaf 2.3	Kunt u aangeven of er gebruik gemaakt mag worden van bestaande masten en/of portalen?	Voor de IJsselmondse Knoop wordt nog nagevraagd bij het Waterschap of dit mogelijk is. Voor de Kilweg is dit niet mogelijk. Zie ook beantwoording vraag 12 en 13.
45	Inhoud	Aanbestedingsle idraad, paragraaf 2.3	Bij de omschrijving van de opdracht geeft u aan dat er een aansluiting op het netstroom gerealiseerd dient te worden. Kunt u aangeven of bij de reconstructie van de IJsselmondse Knoop rekening is gehouden met stroompunten voor de ANPR camera's? Zo ja, waar bevinden zich deze?	Ja, hier is rekening mee gehouden. Zie beantwoording vraag 5.
46	Inhoud	Aanbestedingsle idraad, paragraaf 2.3	Bij de omschrijving van de opdracht geeft u aan dat de benodigde verbindingen dienen te worden opgeleverd. Kunt u dit nader toelichten? 1. Wat dient er exact door Inschrijver aangeboden te worden? Betreft dit de router en (mobiele) dataverbinding, eventuele simkaart/data-abonnement? 2. Wat voor soort verbinding dient dit te zijn? Mag ervanuit gegaan worden dat dit enkel een mobiele (4G/5G) dataverbinding mag betreffen?	1. Inschrijver dient een 4G verbinding te worden aangeleverd inclusief sim-kaart en (data)abonnement. 2. Zie antwoord hierboven.