

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			PERCEEL 2 - SPORTPARKEN ZUID/WEST				
							
25			TERREININRICHTING				
							
259			AANBRENGEN KANTPLANKEN				
							
259010	103199		Lev. en aanbr. gerecyclede kunstgras kantplank, hekwerken.	m	5.200,00	V	
			Situering: langs hekwerk en ballenvanger				
			Betreft: aanbrengen van gerecyclede kunstgras				
			kantplank				
			Doel: voorkomen uitspoelen infill en				
			microplastics buiten het veld				
			De exacte locatie van de kantplanken in het werk				
			bepalen				
			Bevestigen op staanders hekwerk m.b.v. U-beugel	st			2.080,00 L
			set voorzien van 2 slobgaten 24 mm en 2 bouten				
			M8x65 bouten met zelfborgende moeren of				
			gelijkwaardig systeem elke klem borgen aan de				
			staander				
			Alle stalen onderdelen thermisch verzinkt volgens				
			NEN 1275				
			Vervaardigd uit gerecycled kunstgras van				
			versleten kunstgrasvelden, geen productieafval				
			Kantplank is glasvezelversterkt en UV-resistent.				
			Na einde levensduur is deze 100% recyclebaar				
			Planken plaatsen in aluminium onderprofiel met				
			rubberen strip				
			Planken koppelen dmv overmaats koppelstuk van				
			gerecycled kunstgras met dilatatie ruimte				
			Kleur: donkergroen				
			Uitvoering: één zijde glad en één zijde				
			geprofileerd				
			Afmetingen. Plank 200x47x3950 mm HxDxL	m			5.200,00 L
			* Uitvoering: één zijde glad en de andere zijde				
			is geprofileerd				
			* Gewicht ca. 40 kg				
			* Glasvezelversterkt				
			* UV-resistent				
			* Dikte minimaal 47 mm				
			* Hoogte kunststof plank minimaal 200 mm				
			* verwachte levensduur minimaal 50 jaar				
			* einde levensduur recyclebaar				
			* levering inclusief garantieverklaring				
			grondstoffen, REACH statement en ZZS rapportage				
			Planken aaneengesloten aanbrengen met				
			inachtneming van de dilatatie ruimte				
			2 weken voor start werkzaamheden dient de				
			opdrachtnemer een monster met				
			productspecificaties aan te bieden bij de				
			opdrachtgever ter acceptatie				
259020	712299		Aanbrengen aluminium onderprofiel, hekwerken.	m	5.200,00	V	
			Situering: langs hekwerk en ballenvanger				
			Betreft: Aanbrengen aluminium onderprofiel met				
			t-slot voorzien van rubberen afdichtingstrip				
			Doel: het dichten van de naad tussen onderzijde				
			profiel en het straatwerk				
			Afmetingen aluminium onderprofiel 15x55x15x2 mm	m			5.200,00 L
			Lengte profiel: 4000 mm				
			Inclusief levering van de benodigde				
			bevestigingsmiddelen				
			2 weken voor start werkzaamheden dient de				
			opdrachtnemer een monster met				
			productspecificaties aan te bieden bij de				
			opdrachtgever ter acceptatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
259030	712299		Lev. en aanbr. gerecyclede kunstgras kantplank, poorten.	m	100,00	V	
			Situering: langs looppoorten, loopsluizen, onderhoudspoorten en schuifpoorten				
			Betreft: aanbrengen van gerecyclede kunstgras kantplank				
259030	712299		Doel: voorkomen uitspoelen infill en microplastics buiten het veld				
			De exacte locatie van de kantplanken in het werk bepalen				
			Bevestigen op poorten m.b.v. U-beugel set	st			40,00 L
			voorzien van 2 slobgaten 24 mm en 2 bouten M8x65				
			bouten met zelfborgende moeren of gelijkwaardig systeem elke klem borgen aan de poort				
			Alle stalen onderdelen thermisch verzinkt volgens NEN 1275				
			Vervaardigd uit gerecycled kunstgras van versleten kunstgrasvelden, geen productieafval				
			Kantplank is glasvezelversterkt en UV-resistent				
			Na einde levensduur is deze 100% recyclebaar				
			Planken plaatsen in aluminium onderprofiel met rubberen strip				
			Planken koppelen dmv overmaats koppelstuk van gerecycled kunstgras met dilatatie ruimte				
			Kleur: donkergroen				
			Uitvoering: één zijde glad en één zijde geprofileerd				
			Afmetingen. Plank 200x47x3950 mm HxDxL	m			100,00 L
			* Uitvoering: één zijde glad en de andere zijde is geprofileerd				
			* Gewicht ca. 40 kg				
			* Glasvezelversterkt				
			* UV-resistent				
			* Dikte minimaal 47 mm				
			* Hoogte kunststof plank minimaal 200 mm				
			* verwachte levensduur minimaal 50 jaar				
			* einde levensduur recyclebaar				
			* levering inclusief garantieverklaring				
			grondstoffen, REACH statement en ZZS rapportage				
			Planken aaneengesloten aanbrengen met inachtneming van de dilatatie ruimte				
			2 weken voor start werkzaamheden dient de opdrachtnemer een monster met				
			productspecificaties aan te bieden bij de opdrachtgever ter acceptatie				
259040	712299		Pasmaken gerecyclede kunstgras kantplank.	st	55,00	V	
			Situering: pasmaken kantplank t.b.v. loop-, werkpoorten, schuifpoorten en loopsluizen				
			Betreft: pasmaken van de kantplanken zodat deze op doorloop- en werkpoorten past, incl. daarvoor				
			benodigd materiaal				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
							
							
802			Ter beschikking stellen werknemers				
							
							
802010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V	
			Betreft: diverse bestratingswerkzaamheden				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers: stratenmaker inclusief opperman				
							
802020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V	
			Betreft: ter beschikking stellen werknemers voor				
			werkzaamheden aan hekwerken en				
			speelveldonderdelen.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers: montageploeg				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	1.500,00	V	
			Betreft: stelpost Perceel 2				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden				
							

Behoort bij: AI 2021-0216 PERCEEL 2

AI 2021-0216

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: AI 2021-0216 PERCEEL 2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2021-0216 PERCEEL 2

AI 2021-0216

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2 - SPORTPARKEN ZUID/WEST				
25	TERREININRICHTING				
259	AANBRENGEN KANTPLANKEN				
259010	Lev. en aanbr. gerecyclede kunstgras kantplank, hekwerken.	m	5.200,00V		
259020	Aanbrengen aluminium onderprofiel, hekwerken.	m	5.200,00V		
259030	Lev. en aanbr. gerecyclede kunstgras kantplank, poorten.	m	100,00V		
259040	Pasmaken gerecyclede kunstgras kantplank.	st	55,00V		
8	Overige werkzaamheden				
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802010	Inzetten van werknemer. (stratenmaker inclusief opperman)	uur	16,00V		
802020	Inzetten van werknemer. (montageploeg)	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	1.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				