

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 11817664

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

1. De werkzaamheden kunnen starten op:
Veld en tegels start op dinsdag 12 april 2022;
Inrichten werkterrein en depot kan starten direct na opdracht.
2. De eerste oplevering vindt plaats na goedkeuring van het kunstgrasveld,
Het kunstgrasveld dient uiterlijk op vrijdag 13 mei 2022 te worden opgeleverd;

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,--) per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr.:	datum:	omschrijving:
21121-OT-01A	07-02-2022	Opruimtekening
21121-OT-02	17-01-2022	Opruimtekening details en profielen
21121-OT-03A	07-02-2022	Transportroute tekening
21121-UT-01	17-01-2022	Uitvoeringstekening
21121-UT-02	17-01-2022	Uitvoeringstekening details en profielen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
112030								hoeveelheid gewijzigd		
112030	103111							Verwijderen afrastering. Situering: aan de zuidzijde van veld 3 en noord- en zuidzijde van het korfbalveld Betreft: opnemen leunhekwerk t.b.v. tijdelijke bouwweg Stalen palen met horizontale buis v.v. dubbelstaafmat Stijlen met 1 horizontale buis Afstand palen h.o.h. tot 3 m Hoogte tot 1,25 m 4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 161050 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot - leunbuis - hele draadstaafmatten - kantplank (alleen veld 3) opnemen volgens bestekspostnr. 112010 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	15,00 V
		8								
			1							
				1						
					1					
						4				
112050								hoeveelheid gewijzigd Hekwerk vervoeren naar een depot		
112050	103111							Verwijderen afrastering. Situering: aan de noord- en zuidzijde van de wei Betreft: opnemen hekwerk t.b.v. tijdelijke bouwweg Houten palen met draad Stijlen met 3 horizontale planken 2 schrikdraden (band) oprollen Afstand palen h.o.h. tot 3 m Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op het werk.	m	60,00 V
		1								
			9							
				1						
					2					
						3				
112060	103111							Verwijderen afrastering. Situering: aan de zuidzijde van het korfbalveld Betreft: opnemen ballenvanger ca. 5 meter hoog t.b.v. tijdelijke bouwweg Stalen palen met horizontale buis v.v. dubbelstaafmat en net Stijlen met 1 horizontale buis Afstand palen h.o.h. tot 3 m Hoogte 2,5 m of meer 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op het werk: - bovenbuis - dubbelstaafmat De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	5,00 V
		8								
			1							
				1						
					3					
						6				
117								GROENVOORZIENING		
117010								bestekspost toegevoegd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
117010	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen begroeiing t.b.v. werkingang Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer Bovengrondse deel zodanig verwijderen dat er met rijplaten over gereden heen kan worden. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	2,00	V	
117020								bestekspost toegevoegd				
117020	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien t.b.v. werkingang. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)	are	14,00	V	
117030								bestekspost toegevoegd				
117030	222107							Frezen. Situering: frezen na maaien tbv werkingang. Betreft: loswerken ondergrond Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	14,00	V	
117040								bestekspost toegevoegd				
117040	220411							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: werkingang. Betreft: gelijkmatig verdichten van de ondergrond Grondsoort: zandige grond Wijze verdichten: ter keuze aannemer	m2	1.400,00	V	
117050								bestekspost toegevoegd				
117050	221131							Egaliseren. Situering: werkingang. Betreft: egaliseren t.b.v. rijplaten Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	14,00	V	
143210								70 mm i.p.v. 45 mm dik.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
143210	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: pad noordzijde Betreft: aanbrengen vrijgekomen betontegels Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 70 mm, vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 114030 te kort bijgeleverd volgens bestekspostnr(s). 143220 en 143230 1 Afstrooien met zand voor zandbed	m2	454,00 V		
		3										
			1									
				1								
					9				st		4.518,00	I
									st		522,00	L
151040								Materiaal en tonnage toegevoegd				
151040	712199							Leveren sporttechnische laag Betreft: leveren sporttechnische laag aanvulling t.b.v. de stabilisatie van de aanwezige sporttechnische laag van E-bodemas. E-bodemas conform de norm NOCNSF-M40.b	ton	30,00 V		
									ton		30,00	L
161050								hoeveelheid gewijzigd				
161050	103199							Aanbrengen leunhekwerk, hoogte 1,10m vrijgekomen Situering: aan de zuidzijde van veld 3 en noord- en zuidzijde van het korfbalveld Betreft: leunhekwerk met dubbelstaafmat - Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m - RAL: 6009 (dennengroen) Staanders: h.o.h. ca. 2,58 m - buisprofiel diam.: 60,3 mm - wanddikte: 2,80 mm - lengte: 2,10 m - v.v. aluminium afdekkap - doorvoer t.b.v. leunbuis - v.v. stelring vastzetten met verzinkte parker en afdekplaat Ø100mm. - staander pneumatisch in de grond drijven tot 100 cm -mv Staaformat vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 112020 en 112030: - zonder doorstekende verticale staven. - hoogte 1,00m - maaswijdte: 50 x 200 mm - dubbele horizontale staven diam.: 8 mm - enkele verticale staven diam.: 6 mm - dubbelstaafmatpanelen aan de staanders bevestigen middels 4 langlipbeugels per staander. bevestigingen 5cm boven maaiveld. Leunbuis vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 112020 en 112030: - buitendiam.: 41.5 mm - wanddikte: 2 mm Kantplank - aluminium (alleen veld 3) Incl. hoekpalen en bevestigen aan bestaand hekwerk.	m	15,00 V		
									m		15,00	I
									st		8,00	L
									st		15,00	I
									m		15,00	I
161080								hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
161080	103199						Aanbrengen hekwerk Situering: weide Betreft: hekwerk vrijgekomen bij bestekspostnr. 112050 - Totale hoogte boven maaiveld: 1,25 - 1,50 m Staanders: h.o.h. ca. 2,00 m - houten paal diam.: 80 mm - lengte: 2,50 m Stijlen met 3 horizontale planken Schrikdraad bevestigen	m	60,00	V		
								m			60,00	I
								st			30,00	I
161090							bestekspost toegevoegd					
161090	103199						Aanbrengen ballenvanger Situering: aan de zuidzijde van het korfbalveld Betreft: ballenvanger 5 meter hoog met dubbelstaafmat en net vrijgekomen bij bestekspostnr. 112060 - Totale hoogte boven maaiveld: 5, m - RAL: 6009 (dennengroen) Staanders: h.o.h. ca. 2,5 m Buisprofiel diam.: 60,3 mm - wanddikte: 2,80 mm - lengte: 3,0 m - staander pneumatisch in de grond drijven tot 1,00 m -mv - v.v. aluminium afdekkap - doorvoer t.b.v. leunbuis - v.v stelring vastzetten met verzinkte parker en afdekplaat Buisprofiel diam.: 89 mm - wanddikte: 3,25 mm - lengte: 6,5 m - staander pneumatisch in de grond drijven tot 1,50 m -mv - v.v. aluminium afdekkap - doorvoer t.b.v. leunbuis - v.v stelring vastzetten met verzinkte parker en afdekplaat Staafmat - hoogte 2,00m - maaswijdte: 50 x 200 mm - dubbelstaafmatpanelen aan de staanders bevestigen middels 7 langlipbeugels per staander. - Bevestigingen 5cm boven maaiveld. Bovenbuis Incl. bevestigen aan bestaand hekwerk.	m	5,00	V		
								m			5,00	I
								st			1,00	L
								st			1,00	L
								st			21,00	L
163060							Draagstaven 30 x 3 mmi.p.v. 40 x 3 mm					
163060	639999						Lev. en aanbr. schoonloop borstelmat rooster 1000 x 1500 mm Situering: oost- en zuidzijde veld 3 Betreft: ruimte voor vuilvang Thermisch verzinkt persrooster v.v. draagstaven Maaswijdte: 33,3 x 33,3 mm Draagstaven: 30 x 3 mm Hoogte: 30 mm Totale constructie afm.: 1000x 1500 mm Plaatsen op verharding aangebracht volgens bestekspostnr. 163050	st	4,00	V		
								st			4,00	L
163070							Aluminium T-profiel i.p.v. staal					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
163070	639999							Aanbrengen borstelmat	st	4,00 V
								Situering: oost- en zuidzijde veld 3		
								Betreft: borstelmat met T-profiel	st	4,00 L
								Fabrikant: Jobo Borstelfabriek B.V. o.g.		
								Materiaal: gerecycled kunststof v.v. nylon borstelharen en een aluminium t-profiel		
								Borstelrichting: haaks op de langste zijde		
								Afmeting: 1000 x 1500 mm		
								Totale hoogte: ca. 110 mm		
								Kleur borstelharen: rood-zwart		
								Plaatsen op rooster aangebracht volgens bestekspostnr. 163060		
								Bovenzijde borstelmat op gelijke hoogte met naastgelegen elementenverharding aanleggen.		