

Pomptype: Onderwaterpomp
Media: Afvalwater

Pompgegevens

Diameter persopening 40 mm
Waaier type: Versnijdend
Waaierdiameter 150 mm
Aanbevolen min. capaciteit 0.5 l/s (2 m³/h)
Gewicht 49 kg

Motor


Netaansluiting: 50Hz – 3 fasen
As vermogen (P2) 2.6 kW
Elektrisch vermogen (P1) 3.5 kW
Nominale toerental 2800 opm
Motorrendement 74 %
Vermogensfactor (cos phi) 0.91
Beschermklaas IP 68
Isolatieklasse F (155°C)
Max. watertemperatuur 40°C
Standaard kabellengte 10 m

Materialen

Pomphuis: Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier: Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Versnijdend: Gehard chroomstaal
Motorhuis delen: Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Pompas: RVS 431 (X20 CrNi 17 2)
Alt: RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten: RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Rubber onderdelen: Nitriël (NBR) of neopreen (CR)
Alt: viton (FPM)
Elektrische kabel: Neopreen (CR)
Smering dichtingen: Olie
Dichting pompzijde: Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde: Kool - keramiek
Coating: Twee componenten polyurethaan

Opstelling mogelijkheden

Bovenwaterkoppeling BWK 050
Onderwater koppeling OWK 050
Vrijstaande opstelling (VRS) 50 mm of 75 mm slangaansluiting of G 2" draadaansluiting




Opties

- Explosie veilige uitvoering
Standaard volgens: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb
Met frequentie aansturing: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb
- Thermoschakelaars in motorwikkeling
(standaard bij explosie veilige uitvoering)
- Kabelbeschermingslang (RVS316)
- Watervoeler in motor en olikamer
Bij explosie veilige uitvoering met een externe kabel

Aansluitgegevens

		aantal kabels x aantal aders x aderdoorsnede [mm ²]					
spanning	stroom	met motorbeveiliging en/of watervoeler				explosie veilige uitvoering	
[V]*	[A]	directe start	Ster-driehoek start	directe start	Ster-driehoek start	directe start	Ster-driehoek start
230	9.7	4G1.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
400	5.6	4G1.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
500	4.5	4G1.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
aanloopstroom directe start: 4.6 x I nominaal							
aanloopstroom ster-driehoek start: 1.5x I nominaal						* andere spanningen op aanvraag	

P2 ISO 9906 klasse 2



Afmetingen mm

