

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

AI 2022-0059

RAW-raamovereenkomst voor  
Boomonderhoud 2022-2023  
in de gemeente Amsterdam.

**0.01 Aanbesteder**

geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.02 Procedure**

geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.03 Inlichtingen**

geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.04 Inschrijving**

De bij de RAW-raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

**0.05 Inschrijvingsstaat**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.06 Aanbesteding**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.07 Opdracht**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

## Inhoudsopgave

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                              | <b>3</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                | 4         |
| 02 Directie                                     | 4         |
| 03 Locatie                                      | 4         |
| 04 Algemene beschrijving                        | 4         |
| 05 Tijdsbepaling                                | 4         |
| 06 Onderhoudstermijn                            | 4         |
| 07 Kwaliteitsborging                            | 4         |
| 08 Prestatie meten                              | 4         |
| <b>2. Beschrijving</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                    | <b>5</b>  |
| 01 Tekeningen                                   | 6         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                    | 6         |
| 03 Kwaliteitsborging                            | 6         |
| 04 Bijlagen                                     | 6         |
| 05 Werkterrein                                  | 6         |
| 06 Beheerders/Locaties                          | 6         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                  | <b>7</b>  |
| 803 <b>Bestekspost 803 wordt toegevoegd</b>     | 8         |
| 803 <b>Ter beschikking stellingen.</b>          | 8         |
| 8031 <u>Bestekspost 8031 wordt toegevoegd</u>   | 8         |
| 8031 <u>Inzetten werknemer en materieel</u>     | 8         |
| 804 <b>Bestekspost 804 wordt toegevoegd</b>     | 9         |
| 804 <b>Communicatie.</b>                        | 9         |
| 8041 <u>Bestekspost 8041 wordt toegevoegd</u>   | 9         |
| 8041 <u>Klachten en meldingen</u>               | 9         |
| <b>3. Bepalingen</b>                            | <b>10</b> |
| 01 Algemeen en administratief                   | 11        |
| 01 10 Vergunningen                              | 11        |
| 01 11 Verband met andere werken                 | 11        |
| 01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer | 11        |
| 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten       | 11        |
| 10 WERK ALGEMENE AARD                           | 12        |
| 10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen    | 12        |
| 10 17 Meet- en verrekenmethoden                 | 12        |
| 51 GROENVOORZIENINGEN                           | 13        |
| 51 4 Beplantingen                               | 13        |
| 51 42 Eisen en uitvoering                       | 13        |

## **1. A l g e m e e n**

PAR

- 01 Opdrachtgever**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**  
Wijziging:  
"Perceel 2: Zuid, Zuid-Oost en Amsterdamse Bos, per 01-01-2023 wordt Weesp toegevoegd" wordt  
"Perceel 2: Zuid, Zuid-Oost en Amsterdamse Bos"
- 04 Algemene beschrijving**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

- 
- 01 Tekeningen**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**  
De volgende bijlage wordt toegevoegd:  
- 20220511TransportroutesEnBruggenkaart, behorende bij perceel 2, Amsterdamse Bos.
- 05 Werkterrein**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Beheerders/Locaties**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 803                         |                 | . . . . .                         | <b>Bestekspost 803 wordt toegevoegd</b><br>Bestekspost 803 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 803                         |                 | . . . . .                         | <b>Ter beschikking stellingen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |  |
| 8031                        |                 | . . . . .                         | <u>Bestekspost 8031 wordt toegevoegd</u><br>Bestekspost 8031 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 8031                        |                 | . . . . .                         | <u>Inzetten. werknemer en materieel</u><br>Inzetten. werknemer en materieel                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 803110                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803110 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803110                      | 100501          | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.9. . . . Medewerker groen: gecertificeerde European Tree<br>Worker                                                                                                                             | uur          | 40,00                                       | F                                 |  |
| 803120                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803120 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803120                      | 100501          | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.1. . . . Werknemers: grondman                                                                                                                                                                  | uur          | 40,00                                       | F                                 |  |
| 803130                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803130 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803130                      | 100516          | . . . . .                         | Inzetten van een vrachtauto.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.2. . . . Hydraulisch kipbaar<br>.1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting<br>. . .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van<br>de Standaard RAW Bepalingen) | uur          | 80,00                                       | F                                 |  |
| 803140                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803140 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803140                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten hoogwerker (<24 m.)<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Hoogwerker <24 m.<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01<br>van de Standaard RAW                                                                                          | uur          | 40,00                                       | F                                 |  |
| 803150                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803150 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803150                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten telekraan<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Telekraan 60 ton.<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van<br>de Standaard RAW                                                                                                    | uur          | 40,00                                       | F                                 |  |
| 803160                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803160 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 803160                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten: Mobiele bandenkraan met zaagkop en<br>bomenklem<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Mobiele bandenkraan met zaagkop en bomenklem<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van<br>de Standaard RAW                                  | uur          | 40,00                                       | F                                 |  |
| 803170                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 803170 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                            |              |                                             |                                   |
| 803170                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten auto met opvangbak en versnipperunit              | uur          | 40,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Auto met opvangbak en versnipperunit, waarvan de           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | bakinhoud ten minste 15 m3 en invoermaat ten minste        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | 40 cm. is.                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | van de Standaard RAW                                       |              |                                             |                                   |
| 804                         |                 | . . . . .                         | <b>Bestekspost 804 wordt toegevoegd</b>                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost 804 wordt toegevoegd                           |              |                                             |                                   |
| 804                         |                 | . . . . .                         | <b>Communicatie.</b>                                       |              |                                             |                                   |
| 8041                        |                 | . . . . .                         | <u>Bestekspost 8041 wordt toegevoegd</u>                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestekspost 8041 wordt toegevoegd                          |              |                                             |                                   |
| 8041                        |                 | . . . . .                         | <u>Klachten en meldingen</u>                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Klachten en meldingen                                      |              |                                             |                                   |
| 804110                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 804110 wordt toegevoegd                      |              |                                             |                                   |
| 804110                      | 100599          | . . . . .                         | Afhandelen van klachten en meldingen (4 uur)               | keer         | 20,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van het afhandelen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | van klachten en meldingen aan bomen                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inzet van een bomenploeg met minimaal een ETW'er en        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | hoogwerker 24 meter.                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: dagdeel (maximaal 4 uur)                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW                                           |              |                                             |                                   |
| 804120                      |                 | . . . . .                         | Bestekspostnr 804120 wordt toegevoegd                      |              |                                             |                                   |
| 804120                      | 100599          | . . . . .                         | Afhandelen van klachten en meldingen (dag)                 | keer         | 50,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van het afhandelen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | van klachten en meldingen aan bomen                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inzet van een bomenploeg met minimaal een ETW'er en        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | hoogwerker 24 meter.                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: dag (maximaal 8 uur)                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW                                           |              |                                             |                                   |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 10 Vergunningen**

**01 10 03 Toevoegen lid 5**

- 05 De aannemer dient tijdens de werkzaamheden in het bezit te zijn van een toestemming voor toegang van het Amsterdamse Bos voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en voertuigen. De toestemming dient door de aannemer te worden aangevraagd via <https://www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/toestemming-voertuigen-aanvragen/voorw-toest-voert/>, minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De toestemming dient na verlening te worden opgehaald in de Boswinkel.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door lid 1**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- de stadsecoloog gelegenheid bieden flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
  - werkzaamheden van eigen bomendienst (stadsdeel Centrum & Amsterdamse Bos ), Pantar en werkzaamheden volgens lopende RAW-raamovereenkomst inkoop bomen;
  - diverse bouw- en verkeersprojecten.
  - Op- en afbouw evenementen, zie [www.amsterdamsebos.nl/boskalender](http://www.amsterdamsebos.nl/boskalender)

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 09 Toevoegen: Bepalingen Amsterdamse Bos**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de maximale asdrukbelastingen van de bruggen, wegen en paden in het Amsterdamse bos zoals aangegeven op de brugkaart en op de tekening VKL 30. Voor de bruggen die niet op de brugkaarten staan aangegeven, dient de aannemer ervan uit te gaan dat deze niet gebruikt mogen worden.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met de maximale belastingen van waterkeringen zoals aangegeven door Hoogheemraadschap van Rijnland op: <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/>

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

**01 22 01 Uitvoering werkzaamheden**

- 01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door lid 01
- In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard dient "goedgekeurde gedragscode" gewijzigd te worden in "goedgekeurde gedragscode soortbescherming Gemeenten en aanvullend de Amsterdamse gedragscode Flora en Fauna".

HFD PAR ART LID

**10 WERK ALGEMENE AARD**

**10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen**

**10 17 Meet- en verrekenmethoden**

**10 17 02 Toevoegen: Inzetten werknemers en/of materieel buiten normale werktijden**

- 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf.
- 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN**

**51 4 Beplantingen**

**51 42 Eisen en uitvoering**

**51 42 03 Toevoegen: Insporingsdiepte Amsterdamse Bos**

- 01 Buiten het gebied 'Verkeersklasse 30', conform de tekening uit de bijlage bij dit bestek (20220511TransportroutesEnBruggenkaart), bedraagt op verharde paden de maximale aslast 4 Ton.
- 02 De maximale bodemdruk op onverhard terrein bedraagt 0,65 kg/cm<sup>2</sup>. Dit is te realiseren door de inzet van een Trax-hoogwerker.
- 03 De insporingsdiepte van de bosbodem mag maximaal 30 mm bedragen.
- 04 Op onverharde paden mag geen insporing plaatsvinden, met uitzondering van ruitervaden zoals in lid 05 omschreven.
- 05 Op ruitervaden mag de insporingsdiepte van de bodem maximaal 100 mm bedragen.

## MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

### VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

## Vragen AANNEMERS

### Vraag 1:

Betreft: Deel 3 01 21 09 lid 01 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie:

De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 150.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen. Vraag: Opdrachtgever geeft een omzetgarantie van €150.000,- en een maximale waarde van de raamovereenkomst van €5.000.000,00 voor 1 jaar. Is de maximale waarde een opsomming van de 3 percelen? Kan opdrachtgever de verwachte omzet waarde benoemen per perceel? Voor Inschrijver is het met de gedeelde waarden niet in te schatten wat de mogelijke omvang van het werk zal zijn.

### Antwoord:

De maximale waarde van de percelen gezamenlijk bedraagt € 5.000.000,-.

De omzetgarantie van € 150.000 geldt per perceel. De verwachte omzet is voor ieder perceel naar verwachting min of meer gelijk.

### Vraag 2:

Betreft: Deel 3; 01 12 08 lid 03; Eisen aan het in te zetten personeel

De inzet van de verkeersregelaars dient te zijn opgenomen in de prijs per eenheid. Wij verzoeken opdrachtgever om de inzet van de gecertificeerde verkeersregelaars op te nemen als een aparte bestekspost. De inzet is project specifiek en daarom niet op te nemen in de prijs per eenheid.

### Antwoord:

Niet akkoord.

Voor inzet van verkeersregelaars wordt gebruik gemaakt van de raamovereenkomst verkeersmaatregelen.

Voor incidentele inzet geldt bepaling 01 12 08, lid 01

### Vraag 3:

Betreft: Deel 3; 01 12 07 lid 02; Eisen aan het in te zetten materieel

De kosten voor de materialen zoals benoemd in lid 01 en het waar nodig toepassen van de materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn opgenomen. Kan opdrachtgever toelichten waarom er gekozen is om geen verkeersmaatregelen toe te voegen aan het bestek? Hoe dient opdrachtnemer om te gaan met wegafzettingen conform CROW-Handboek Werk in Uitvoering 96b - 2020. Dit betreffen project specifieke werkzaamheden die vooraf niet zijn in te schatten en daardoor niet op te nemen zijn in de prijs per eenheid. Wij verzoeken opdrachtgever de diverse verkeersmaatregelen conform CROW-Handboek Werk in Uitvoering 96b - 2020 op te nemen als bestekpost.

### Antwoord:

Opdrachtgever heeft enkele besteksposten t.b.v. dynamische verkeersmaatregelen toegevoegd door middel van deze nota van inlichtingen.

Verder dient de bomenploeg klein materieel voor verkeersafzettingen bij zich te hebben en waar nodig in te zetten. Indien meer verkeersmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld bij werkzaamheden langs hoofdwegen, zal Opdrachtgever de benodigde verkeersmaatregelen verzorgen

### Vraag 4:

Betreft: Deel 3; 01 01 14 lid 07

07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Kan opdrachtgever de term 'werkterrein' nader specificeren? En toelichten welke verkeersvoorzieningen van opdrachtnemer worden verwacht?

### Antwoord:

Met werkterrein wordt bedoeld de directe omgeving rondom de boom. De verkeersvoorzieningen betreffen het materieel als opgenomen in Deel 3; 01 12 07. Voor de overige verkeersvoorzieningen, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5:

Betreft: Bestekspost 801 Inventarisatie Flora en Fauna  
Kan opdrachtgever een bestekspost toevoegen voor het inventariseren van Flora&Fauna? Het markeren van fauna rust en verblijfplaatsen en groeiplaats of zaadbank kan namelijk enkel plaats vinden na inventarisatie van Flora en Fauna.

Antwoord:

Niet akkoord. De inventarisatie van Flora en Fauna is wettelijk verplicht voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is aan de inschrijver om deze kosten te verwerken in een van de reeds beschikbare besteksposten.

Vraag 6:

Betreft: Informatie bodemkwaliteit  
In de aanbesteding lijkt niet te staan vermeld hoe informatie over bodemkwaliteit voorafgaand aan werkzaamheden wordt verzorgd. U heeft voor het bepalen van de veiligheidsklasse voor graafwerkzaamheden (CROW400) en milieumeldingen in het kader van de Wet bodembescherming een lopend raamcontract. Mogen wij ervan uitgaan dat u voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden in het kader van boomonderhoud informatie over bodemkwaliteit via het lopende raamcontract aanvraagt en daarna aanlevert bij de opdrachtnemer van het RAW-raamovereenkomst Boomonderhoud 2022-2023?

Antwoord:

Dat is juist. Voor de prijsvorming dient uit te worden gegaan van basishygiëne

Vraag 7:

Betreft: Deel 2.2  
In bestekpost 1611 verwijderen stobben staat incl. klcmelding.  
Kunt u een aparte bestekpost toevoegen voor het aanvragen van een klcmelding?  
Dit is namelijk niet kosten homogeen.  
Bij het fictieve aantal aangeven stobben in het bestek weet men van te voren niet of dit bv. 20 stobben in 1 straat betreft (1 klcmelding nodig) of 20 stobben op diverse locaties in een wijk (20 klcmeldingen nodig).

Antwoord:

Niet akkoord, er wordt geen aparte bestekspost ingevoegd. Uitgangspunt is dat er voor het verwijderen van iedere stobbe een separate klcmelding wordt gedaan.

Vraag 8:

Betreft: Deel 2.2  
Besteksposten verkeerstechnische maatregelen.  
Deze posten ontbreken in het bestek.  
In deel 3 lid 01 12 07 wordt omschreven dat elk voertuig voor inzet van snoeiwerkzaamheden (niet velwerkzaamheden) dient voorzien te zijn van de benodigde verkeersmaatregelen en dat het toepassen van deze materialen in de eenheidsprijs dient te worden opgenomen.  
Dit is niet kostenhomogeen, in een drukke stad als Amsterdam is dit vaak niet afdoende.  
Kunt u posten toevoegen m.b.t. verkeerstechnische maatregelen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vragen 2 en 3.

Vraag 9:

Betreft: Deel 2.2  
Bestekpost 163.  
Alle snoei en vel bestekposten worden herleid naar bestekpost 163  
(Takhout versnipperen en vervoeren volgens bestekpostnrs. 163)  
Bestekpost 163010 en 16320 wordt alleen aangegeven het vervoeren van de houtsnippers en niet het versnipperen van de houtsnippers. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Het versnipperen van takhout maakt onderdeel uit van de besteksposten betreffende het snoeien en vellen. Na versnipperen wordt het versnipperde takhout vervoerd conform bestekspost 163.

Vraag 10:

Betreft: Deel 1 bewijsstukken  
Deel 1 0.04 lid 3b Bewijsstukken.  
De bewijsstukken m.b.t. de referentie technische bekwaamheid dienen binnen 7 dagen worden overlegd na het gedane verzoek door opdrachtgever. Kunt u hiervoor een standaard (Amsterdams) referentie formulier toevoegen bij de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

Er is geen standaardformulier beschikbaar, er mag een eigen format worden gebruikt. De verklaring dient te voldoen aan het gestelde in 0.04 lid 3b van het bestek

**BIJLAGEN**

- inschrijvingsstaat perceel 1, perceel 2 en perceel 3 behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 11-05-2022.
- 20220511 TransportroutesEnBruggenkaart

