



Goed voor grondstoffen

Europese aanbesteding
Transport en verwerking afvalstromen milieustraten

<u>Inhoud:</u>	
Tab 1:	Omvang opdracht
Tab 2:	Definities
Tab 3:	Overzicht afvalstromen
Tab 3:	Transport en verwerking van afvalstromen
Tab 4:	Transport en verwerking
Tab 5:	Afgewerkte olie
Tab 6:	Banden
Tab 7:	Dakafval
Tab 8:	EPS
Tab 9:	Plant aardige en dierlijke Frituurvet/ - olie
Tab 10:	Gemengd puin (schoon en vuil)
Tab 11:	Grond
Tab 12:	Gips
	Harde kunststoffen
	Hout A/B
	Hout C
	Matrassen
Tab 13:	Metalen
Tab 14:	Veegvuil
Tab 15:	Gasflessen drukhouders
	Gasontladingslampen
Tab 16:	KCA (overig)
Tab 17:	Batterijen
	Loodaccu's
	Perceel KGA 1
	Perceel 1
	Perceel 2
	Perceel 3
	Perceel 4
	Perceel 5
	Perceel 5
	Perceel 6
	Perceel 7
	Perceel 8
	Perceel 8
	Perceel 9
	Perceel 10
	Perceel 11
	Perceel KGA 3
	Perceel KGA 4
	Perceel KGA 5
	Perceel KGA 2
	Perceel KGA 6

Nr.	T1 Omvang opdracht			
	Omvang dienstverlening	Aantal bezoekers Barendrecht Albrandswaard		Openingsuren per week
			2020	
OMV-1	Beschikbaar stellen inzamelmiddelen en -voorzieningen (zoals containers)	BD: 77.000 AW: 22.000		Barendrecht: Maandag t/m vrijdag van 07:30 t/m 16:00 Zaterdag van 08:30 tot 15:00 Albrandswaard: Maandag t/m zaterdag van 08:30 tot 15:30.
OMV-2	Aftransport van bepaalde afvalstromen			
OMV-3	Verwerking van bepaalde afvalstromen			

Bijlage 03 - Programma van eisen Tab 2: Definities		
Nr.	Definitie	Betekenis
D-1	Afval of afvalstoffen	Al het tot de scope behorende afval (grof en fijn) waar inwoners zich binnen de gemeente van ontdoen. Al het in de gemeente, tot de scope behorende, vrijkomende afval (de verschillende afvalstromen) worden gezamenlijk aangeduid met 'afval' of 'afvalstoffen'.
D-2	Afvalaanbiedstation	Het afvalaanbiedstation van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard. Op de afvalaanbiedstation kunnen inwoners van Albrandswaard en Barendrecht zich ontdoen van verschillende afvalstromen.
D-3	Afvalhiërarchie / stappen uit de afvalhiërarchie	In de Wet milieubeheer (artikel 10.4 lid 1) is een prioriteitsvolgorde opgenomen m.b.t. de preventie en het beheer van afvalstoffen (afvalhiërarchie). Deze afvalhiërarchie is verder gedefinieerd in LAP3 als: a) Preventie; b) Voorbereiding voor hergebruik; c) Recycling : c1: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing; c2: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare toepassing; c3: chemische recycling; d) Andere nuttige toepassing, waaronder energie terugwinning; e) Verwijdering: e1: verbranden als vorm van verwijdering; e2: storten of lozen.
D-4	Afvalstroom	Een stroom aan afvalstoffen die als één afvalfractie is ingezameld.
D-5	AW	Het afvalaanbiedstation in Albrandswaard, gelegen aan het adres: Nijverheidsweg 3 in Rhoon.
D-6	BD	Het afvalaanbiedstation in Barendrecht, gelegen aan het adres: London 15 in Barendrecht
D-7	Behandelen (behandeling)	Het inzamelen, opslaan, overslaan, transporteren, sorteren en/of verwerken van het tot de scope behorende afval wordt gezamenlijk aangeduid met 'behandelen'.
D-8	Beleid	Relevant beleid van opdrachtgever, zoals bijv. het beleid rondom inzameling van afvalstoffen, grondstoffen beleid, etc.
D-9	Deelstroom	Afvalstroom waarin (bewust) meerdere materiaalsoorten voorkomen met het oog op een specifieke toepassing of vervolgsortering. Deelstromen zijn geschikt voor verdere sortering in materialen die apart voor recycling geschikt gemaakt kunnen worden.
D-10	Feestdagen	Als de onderstaande feestdagen op een maandag t/m zaterdag vallen is het afvalbrengstation gesloten: - Nieuwjaarsdag; - Goede Vrijdag; - 2 ^e Paasdag; - Bevrijdingsdag; D22 - Hemelvaartsdag; - 2 ^e Pinksterdag; - 1 ^{ste} en 2 ^e Kerstdag. In uitzonderlijke situaties kan de opdrachtgever hier van afwijken en zal deze uitzonderingen jaarlijks met de inschrijver opnemen.
D-11	Fijn afval	Afval dat wordt kan worden aangeboden in een minicontainer (maximaal 240 liter), een restafvalzak (max. 60 liter) of een verzamelcontainer met een beperkte opening (maximaal ca. 60 liter).
D-12	Gescheiden inzameling	Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.
D-13	Glas	Holglas/leeg afvalglas dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal. Het glas wordt aangeboden in verzamelcontainers, overeenkomstig de plaatselijke afvalstoffenverordening. Euralcode: 20.01.02
D-14	Grof afval	Afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden.
D-15	HRA	Mengsel van naar aard en samenstelling verschillende onderdelen van huishoudelijk afval, nadat afzonderlijke deelstromen (keukenafval, papier/karton, glas, PMD, enz.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden zijn afgevoerd. Euralcode: 20.03.01
D-16	Inhaaldagen	Circa zes dagen per jaar waarop inzameling buiten de inzameltijden uitgevoerd wordt. Jaarlijks worden de inhaaldagen vastgesteld door opdrachtgever en gecommuniceerd aan inschrijver.
D-17	Inschrijver	De partij die een inschrijving heeft uitgebracht en de opdracht gegund heeft gekregen.
D-18	Inzameleenheid	De combinatie van een inzamelvoertuig met bijbehorend personeel.
D-19	Inzameling	Beroepsmatige actieve handeling waarbij een dienst of bedrijf houder wordt van afval dat door een ontdoener is aangeboden.
D-20	Inzamelmiddel	Alle mogelijke middelen (zoals een verzamelcontainer, transport-containers, rolcontainers, zakken, etc.) waarin afval (ter inzameling) kan worden aangeboden.
D-21	Kantoortijden	Op maandag tot met vrijdag, m.u.v. in Nederland erkende feestdagen van 09:00 tot 17:30 uur.
D-22	LAP3	Het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, inclusief de daartoe behorende sectorplannen. Indien het LAP3 opgevolgd wordt door een nieuw landelijk afvalbeheerplan of circulair materialenplan, dient het nieuwe landelijke afvalbeheerplan of circulair materialenplan op de plek waar 'LAP3' staat gelezen te worden.

Bijlage 03 - Programma van eisen		
Tab 2: Definities		
Nr.	Definitie	Betekenis
D-23	Minimumstandaard voor verwerking	De minimum verwerkingsstandaard die voor de betreffende afvalstroom, deelstroom of afvalstof is vastgesteld in LAP3.
D-24	Monostroom	Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten).
D-25	Ontvangstlocatie	Een (vaste) eerste ontvangstlocatie waar ingezamelde afvalstromen worden aangeboden aan de verwerker. Dit kan enkel een ontvangstlocatie (bijv. een overslaglocatie, waarna er op-, overslag en (vervolg) transport wordt toegepast) of een sorteer-/verwerkingslocatie zijn. Op de ontvangstlocatie vindt eigendomsoverdracht van de aangeboden afvalstoffen van opdrachtgever naar de verwerker plaats.
D-26	Opdrachtgever	N.V. BAR-Afvalbeheer
D-27	Overeenkomst	De overeenkomst die afgesloten wordt met de inschrijver t.b.v. de uitvoering van deze opdracht.
D-28	Perscontainer	Een verzamelcontainer die het ingeworpen afval perst.
D-29	Rolcontainer	Twee- en/of vierwiel verzamelcontainer van kunststof of staal.
D-30	Vervolgtransport	Het transport dat inschrijver uitvoert t.b.v. het verwerkingsproces nadat de afvalstoffen door hem ontvangen (op de ontvangstlocatie) en geaccepteerd zijn.
D-31	Vervuilingpercentage	De maximale toegestane hoeveelheid niet-productgebonden vervuiling in één vracht. Het betreft een gewichtpercentage t.o.v. het totale gewicht van de betreffende vracht.
D-32	Verwerken (verwerking, verwerkingsproces, etc.)	De verschillende handelingen en bewerkingen die nodig zijn om een bepaalde afvalstroom passend te kunnen verwerken (incl. bijv. sorteren, scheiden, wassen, etc.). De verschillende handelingen/activiteiten die onderdeel zijn van het be-/verwerkingsproces (indien van toepassing incl. de afzet) worden gezamenlijk aangeduid met 'verwerken'.
D-33	Verwerkingslocatie	Locatie waar verwerking van afvalstoffen (en/of delen daarvan) plaatst vindt.
D-34	Verzamelcontainer	Een container (eventueel met toegangscontrole) waar (meerdere) ontdoeners (inwoners) gebruik van kunnen maken voor een bepaalde afvalstroom. Dit kan een perscontainer of rolcontainer zijn.
D-35	VIHB en VIHB-lijst	Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar. De VIHB-lijst is een lijst (beheerd door NIWO) waarop bedrijven staan die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen in bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen.
D-36	Vracht	De als één afvalstroom aangeboden afvalstoffen op de ontvangstlocatie in de zin van in één inzamelvoertuig en/of één transport-/wisselcontainer. Als de afvalstroom middels combitransport van twee transport-/wisselcontainers wordt aangeboden, betreft het dus twee vrachten van de betreffende afvalstroom.
D-37	WBM	De afvalstoffenbelasting (zijnde wet belastingen op milieugrondslag) die vanuit de Rijksoverheid opgelegd wordt (ook wel verbrandingsbelasting genoemd).
D-38	WHA	Woonhuisaansluiting of woonhuisaansluitingen
D-39	WM	De Wet Milieubeheer

1. Afvalstromen			Historische gegevens				Historische gegevens				Minimale vereisten inzamelmiddelen gedurende de uitvoering van de opdracht		Uitvoering gedurende de opdracht / binnen scope van de		
nr.	Afval-/reststroom	Euralcode	Tonnage 2019 Barendrecht	Tonnage 2019 Albrandswaard	Tonnage 2020 Barendrecht	Tonnage 2020 Albrandswaard	aantal containers vrachten 2019 Barendrecht	aantal containers vrachten 2019 Albrandswaard	aantal containers vrachten 2020 Barendrecht	aantal containers vrachten 2020 Albrandswaard	Type inzamelmiddel inclusief volume / massa in te zetten inzamelmiddelen	inzamelmiddel eigenschappen	Beschikbaar stellen van het inzamelmiddel	Transport naar verwerker	Verwerking
1	Afgewerkte olie	20.01.26* afgewerkte olie (niet onder 20.01.25 vallende oliën en vetten).	4,040	1,440	1,940	1,180	4	2	2	1	1100 liter	Leegzuigen met tankauto	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver	Inschrijver
2	Banden van voertuigen (auto en bestelauto of gelijkwaardig) met en zonder velg	16.01.03 Niet elders genoemd afval	25,660	4,400	20,080	6,310	5	2	7	2	25 m ³ 20 ft	Magazijncontainer met deuren voor banden	Inschrijver	Inschrijver	Inschrijver
3	Batterijen	20.01.33* Onder 16.06.02, 16.06.03, 16.06.04 of 16.06.05 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten.	2,670	0,710	2,051	1,056					120 liter vat	UN gekeurd vaten	Inschrijver	Inschrijver	Inschrijver
4	Dakafval	• De Euralcode is 17.03.03* koofteer en met teer behandelde producten. • De Euralcode is 17.03.01* c: Bitumineuze mengsels die koofteer bevatten. • De Euralcode is 17.03.02 c: Niet onder 17.03.01 vallende bitumineuze mengsels.	20,980	11,240	36,540	19,020	3	3	5	4	AW: 20 m ³ haakamcontainer BD: 25 m ³ met deksel	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
5	EPS	20.01.39, 19.12.04, 02.01.04	7,200	1,520	7,380	0,900	50	12	52	8	•EPS-onvangstzakken van ong. 2 m ³ , BD: 30 m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht /optioneel	Inschrijver
6	Frituurvet	20.01.25 Spijsolie en -vetten	7,661	1,529	10,545	1,777	9	7	12	9	240 liter 1100 liter	AW: minimaal 5 stuks 2 wiel 240 liter rolcontainers BD: minimaal 6 stuks 4 wielcontainers	Inschrijver	Inschrijver	Inschrijver
7	Gastflessen, brandblussers en overige drukhouders	•15.01.11* Metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders •16.01.16 Tanks voor vloeibaar gas •16.05.04* Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten •16.05.05 Niet onder 16.05.04 vallende gassen in drukhouders	5,988	1,996	7,722	2,509	8	18	10	20	Gaasbox		Buiten scope van de opdracht	Inschrijver	Inschrijver
8	Gasontladinglampen	•20.01.21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval •20.01.35* Niet onder 20.01.21 en 20.01.23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (6) bevat •20.01.36 Niet onder 20.01.21, 20.01.23 en 20.01.35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1,619	0,300	0,900	0,442	10	5	5	4	Kunststofbox	De kunststofbox biedt ruimte voor TL-lampen tot een lengte van 2200 mm / 1100 mm <kiezen voor lange of korte variant>	Inschrijver	Inschrijver	Inschrijver
9	Gemengd puin (schoon)	17.01.07c Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	2440,5	728,340	2581,820	763,660	162	84	186	81	12 m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
10	Gemengd puin (vuil)	17.01.07c Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		67,980		87,180		12		14	35 m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
11	Gips en gasbeton	17.08.02 Niet onder 17.08.01 vallend gipshoudend materiaal	109,610	31,720	116,480	26,600	14	5	14	4	30 m ³	Container met deksel	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
12	Grond (schoon)	•17.05.04 Niet onder 17.05.03 vallende grond en stenen •20.02.02 Grond en stenen	903,480		905,600		37		39		20 m ³ en stortvak	Container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
13	Harde kunststoffen	20.01.39 kunststoffen	121,140	46,340	135,060	19,700	47	38	63	37	25 m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
14	Hout A/B	17.02.01c Hout	1969,600	754,800	2089,820	875,920	300	107	335	123	35 m ³ 25m ³ en 30m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver
15	Hout C	17.02.04c* Hout dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is	134,560	26,000	193,380	21,400	42	9	31	13	BD: 35 m ³ AW: 25 m ³	Open container	Buiten scope van de opdracht	Buiten scope van de opdracht	Inschrijver

T4 Eisen Transport en verwerking	
Nr.	Uitgangspunten
A-1	Het afvalaanbiedstation is gelegen aan het adres: Nijverheidsweg 3 in Rhoon en London 15 in Barendrecht, opdrachtgever beheert en exploiteert het afvalaanbiedstation. Het afvalaanbiedstation in Rhoon is toegankelijk voor inwoners (particuliere houthoudens) van gemeente Albrandswaard. Het afvalaanbiedstation in Barendrecht is toegankelijk voor inwoners (particuliere houthoudens) van gemeente Barendrecht. In totaal kunnen 19.045 aansluitingen in Barendrecht en 10.209 aansluitingen in Albrandswaard gebruik maken van de afvalaanbiedstation (peiljaar 2020). In 2020 resulteerde dit in 77.000 bezoeken voor de afvalaanbiedstation in Barendrecht en 22.000 bezoeken in Albrandswaard. De betreffende afvalstromen zijn beschreven in het eerste tabblad "T3 Overzicht Afvalstromen" en meer specifiek in de betreffende tabbladen per afvalstroom van dit Programma van Eisen. Voor bepaalde specifieke afvalstromen geldt dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het (af)transport van de volle containers en de verwerking van het afval. In de meeste gevallen dient inschrijver ook de inzamelmiddelen ter beschikking te stellen.
Algemeen	
A-2	De opdrachtgever laat de contacten met de inschrijver lopen via een vast aanspreekpunt en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens de inschrijver op te treden.
A-3	Naast de in de vorige eis genoemde contactpersoon wil de opdrachtgever een contactpersoon die als aanspreekpunt fungeert voor de operationele werkzaamheden en die zowel pro- als reactief inspeelt op dagelijkse situaties en eventuele problemen. Deze perso(o)n(en) voert daarbij de volgende werkzaamheden nauwgezet en tijdig uit: - Maken, uitvoeren en opvolgen van de transportplanning t.b.v. het aftransporteren van de afvalstromen; - Actief melden van afwijkingen, opvallende zaken en / of verbetermogelijkheden.
A-4	De inschrijver kan geen aanspraak maken op een gegarandeerd volume / massa / aantal dat door de opdrachtgever wordt aangeboden. De in de aanbestedingsdocumenten van opdrachtgever genoemde aantallen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
A-5	Inschrijver moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden die onderdeel zijn van de uit te voeren opdracht voldoen aan alle relevante wetgeving, vigerende regels en voorschriften die op de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.
A-6	De inschrijver is bekend en conformeert zich aan het meest recente Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en Afvalstoffenverordening van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard (zie https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barendrecht/654488/CVDR654488_1.html en http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Albrandswaard/CVDR646783.html) waar de afvalaanbiedstation is gevestigd en staat in voor de naleving van de aldaar gegeven voorschriften voor zover betrekking hebbend op haar dienstverlening.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A-7	Inschrijver zal opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.
A-8	Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst m.b.t. de betreffende afvalstroom te ontbinden c.q. te beëindigen. De overeenkomst wordt voorts ontbonden c.q. beëindigd, indien wetgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. De inschrijver heeft in geval van een dergelijke ontbinding c.q. beëindiging geen recht op schadevergoeding ten gevolge van deze beëindiging van de overeenkomst.
A-9	Wijzigingen van wet- en regelgeving ten aanzien van de inzameling, aftransport en verwerking van afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de activiteiten met betrekking tot de verwerking en aftransport van de onderhavige dienstverlening. De verwerking en aftransport moet altijd conform wet- en regelgeving en de vigerende milieuv vergunning van de opdrachtgever uitgevoerd worden. De inschrijver verleent volledig medewerking bij het voldoen aan wet- en regelgeving en beleid.
A-10	Alleen het afvalaanbiedstation van Albrandswaard is 6 dagen per week geopend. De reguliere openingstijden zijn: Barendrecht: Maandag t/m vrijdag van 07:30 t/m 16:00 en zaterdag van 08:30 tot 15:00. Zie ook: https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalaanbiedstation-barendrecht . Albrandswaard: Maandag t/m zaterdag van 08:30 tot 15:30. Zie ook: https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalaanbiedstation-albrandswaard . Mocht de opdrachtgever in de toekomst besluiten de openingstijden te wijzigen, zal de inschrijver hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Hier mogen geen meerkosten voor in rekening worden gebracht.
A-11	Het afvalaanbiedstation is gesloten op algemeen in Nederland erkende feestdagen. Opdrachtgever kan besluiten tot aangepaste openingstijden op bepaalde dagen of tot sluiting van het afvalaanbiedstation op bepaalde dagen. Hiervan wordt inschrijver tijdig op de hoogte gesteld.
A-12	De inschrijver dient de werkzaamheden op het afvalaanbiedstation zodanig uit te voeren dat het operationele proces niet verstoord wordt.
A-13	In de Tabbladen "T5 tot en met T16" van dit Programma van eisen, staan per bepaalde afvalstroom specifieke eisen opgenomen. Indien deze eisen afwijkend zijn van de in dit tabblad opgenomen (algemene) eisen, gaan deze specifieke eisen voor op de (algemene) eisen op dit tabblad.
De door inschrijver beschikbaar gestelde inzamelmiddelen	
A-14	De door inschrijver beschikbaar gestelde inzamelmiddelen dienen deugdelijk en veilig te zijn en een nette uitstraling te hebben. Opdrachtgever heeft het recht om het door inschrijver beschikbaar gestelde inzamelmiddel af te wijzen en door inschrijver te laten wisselen.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A-15	De door inschrijver ter beschikking gestelde containers en/of opslagmiddelen dienen gebruiksvriendelijk te zijn en mogen qua gebruiksvriendelijkheid in ieder geval niet onder doen voor de bestaande situatie voorafgaand aan de onderhavige te sluiten overeenkomst. Tevens dienen de containers en andere inzamelmiddelen geschikt te zijn voor inzameling en opslag van de betreffende afvalsoort. Inschrijver dient te allen tijde te zorgen voor voldoende innamecapaciteit op de afvalaanbiedstation voor alle afvalstromen.
Aftransport	
A-16	De inschrijver zet zoveel mogelijk vaste personen in voor het aftransport voor opdrachtgever. Toelichting: De opdrachtgever wil graag één of twee vaste chauffeurs waarmee een goede verstandhouding wordt verkregen, duidelijke afspraken mee te maken zijn en die na verloop van tijd de wensen voor de opdrachtgever voor het rangeerwerk en het aftransport naar verwerkers goed voor ogen heeft. Personen die genoeg hebben aan een half woord en die zich betrokken voelen bij het team van de opdrachtgever.
A-17	Inschrijver dient opgenomen te zijn op de VIHB-lijst en zelfstandig te beschikken over een vervoersvergunning.
A-18	De verantwoordelijkheid voor een correct aftransport en verwerking van de afvalstromen gaat over naar de inschrijver op het moment van de start van de werkzaamheden op de afvalaanbiedstation.
A-19	Het aftransport van en naar het afvalaanbiedstation moet tijdens werkdagen plaatsvinden binnen de openingstijden van de afvalaanbiedstations, zie eis A-10 .
A-20	Indien inschrijver gebruikt maakt van EBA of dit in gebruik gaat nemen, zoekt inschrijver afstemming met opdrachtgever.
A-21	Gedurende de in de vorige eis genoemde venstertijden voor logistiek, dient de inschrijver te zorgen voor het ophalen van een container nadat opdrachtgever de voorafgaande werkdag tussen 14:00 uur en 15:00 uur een e-mail met het verzoek tot aftransport voor een bepaalde afvalstroom aan inschrijver heeft verzonden.
A-22	De opdrachtgever stelt de volle containers beschikbaar voor aftransport op het afvalaanbiedstation. De inschrijver draagt zorg voor het afnetten of afdekken van de af te voeren containers. Er is geen voorziening t.b.v. het afnetten op het afvalaanbiedstation aanwezig. Incidenteel zullen containers niet helemaal vol zijn. Inschrijver past containers met (klap-)netten of transportvoertuigen met automatische afnetsystemen voor (volume) containers toe bij het transport. De containers dienen op een veilige en arbotechnisch verantwoorde wijze afgenet te worden.
A-23	De containers zijn van het type haakarm (met uitzondering van de portaalarmcontainer). De haakhoogte is 1,47 m. Er is gelegenheid om de containers te schouwen i.v.m. bijvoorbeeld het systeem van borgen van de containers.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A-24	De door inschrijver te transporteren afvalstromen worden steeds op een zodanige wijze opgehaald dat de operationele gang van zaken op het afvalaanbiedstation, waaronder de inzameling van afvalstoffen van bezoekers van het afvalaanbiedstation, niet wordt gefrustreerd en de veiligheid van de bezoekers en personeel niet in gevaar wordt gebracht. Het uitgangspunt is dat de afvalstromen buiten de openingstijden van het afvalaanbiedstation en binnen de genoemde venstertijden (eis A-19) door de inschrijver afgevoerd worden. Indien onverhoopt toch afvoer tijdens de openingstijden van het afvalaanbiedstation benodigd blijkt te zijn, moet dit zo min mogelijk overlast voor de bezoekers veroorzaken. De inschrijver houdt de instructies ten aanzien van de veiligheid op het afvalaanbiedstation in acht (bijvoorbeeld niet in de container lopen).
A-25	De inschrijver dient als goed huisvader voor de ter beschikking gestelde (pers-)container(s) en overige faciliteiten zorg te dragen. Eventueel veroorzaakte schades aan deze containers en overige faciliteiten zullen op inschrijver worden verhaald. De container wordt na lediging geplaatst op een door de beheerder van het afvalaanbiedstation aangegeven plek.
A-26	In overleg met de aanwezige toezichthouder/beheerder van het afvalaanbiedstation, dient de inschrijver een op het afvalaanbiedstation aanwezige reservecontainer op de plaats van de volle container te plaatsen. De volle container wordt na lediging geplaatst op een door de toezichthouder/beheerder aangegeven plek. De kosten voor deze wisseling zijn inbegrepen in de transportkosten.
A-27	Het personeel dat op het afvalaanbiedstation werkzaamheden verricht en waar de medewerkers van de opdrachtgever mee moeten communiceren, spreekt de Nederlandse taal goed.
A-28	De afvalstromen worden bij de overslag- of verwerkingslocatie gewogen. Eventueel aanwezige vervuilingen en toevoegingen (bv. regenwater) zijn niet verrekenbaar. Het massaverschil zoals op de weegbrug na in- en uitwegen is vastgesteld, is bepalend. De chauffeurs die het aftransport uitvoeren, ontvangen een weegbon. Deze weegbonnen zijn leidend voor de te factureren afvalstroomhoeveelheden. De inschrijver verzorgt en overlegt wekelijks de weeggegevens aan de opdrachtgever, in digitale vorm, uiterlijk de tweede werkdag na afloop van de voorgaande week.
A-29	De inschrijver draagt zorg voor de afvalstroomnummers. De inschrijver past voor het afvoeren van de stroom een begeleidingsbrief toe met het juiste afvalstroomnummer en verzorgt de (digitale) geleide-/ transportdocumenten. Het is niet toegestaan handmatig afvalstroomnummers te veranderen.
A-30	Het aftransport door de inschrijver vanaf het afvalaanbiedstation van de opdrachtgever naar de overslag- of verwerkingslocatie voldoet aan alle relevante wetgeving en vigerende regels en voorschriften aangaande het onderhavige aftransport.
A-31	Voor de uitvoering van het aftransport worden voertuigen ingezet die minimaal voldoen aan Euro VI (of hoger). Indien meer dan 1% van de aftransporten wordt uitgevoerd met voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen, wordt per aftransport boven de 1% een boete van € 500 aan inschrijver in rekening gebracht. De inschrijver overlegt bij de managementrapportages de ingezette voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A-32	De containers van de opdrachtgever mogen uitsluitend aangewend worden voor aftransport van de afvalstromen van de opdrachtgever.
A-33	Verrekening van het aftransport vindt plaats per eenheid (per container). Extra (wacht)tijden op de loslocatie voor het wegen, ledigen of anderszins, kunnen niet doorbelast worden aan de opdrachtgever. Ook (extra) kosten door verkeersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld file, congestie of wegopbrekingen) zijn niet verrekenbaar.
A-34	De inschrijver dient te voldoen aan de voorschriften en wet- en regelgeving die gelden op de loslocatie.
A-35	Tijdens de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, mogen de inzamelmiddelen en transportvoertuigen die ingezet worden, zonder toestemming van de opdrachtgever(s), geen afvalstoffen van derden (niet zijnde de inwoners van de gemeenten Albrandswaard of Barendrecht) of fracties gemixt inzamelen of afvoeren. Indien inschrijver zonder toestemming toch afvalstoffen van derden toevoegt of afvoert tijdens de werkzaamheden voor de opdrachtgever, is opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding. Bedrijfsmatig afval dient strikt gescheiden te worden gehouden qua inzameling, handeling en afvoer en kan niet via het milieupark worden toegepast. De enige uitzondering hierop vormt KCA, banden en afgewerkte olie.
Verwerking	
A36	De opdrachtgever stelt bepaalde specifieke ingezamelde afvalstromen conform het Tabblad "T3 Overzicht afvalstromen" ter verwerking beschikbaar voor de inschrijver. De afvalstromen moeten volgens de bepalingen uit het LAP3 of de opvolger daarvan en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt of toegepast worden. De te verwerken afvalstroom moet altijd tenminste verwerkt worden conform de minimumstandaard overeenkomstig de afvalhiërarchie zoals vastgelegd in het LAP3 of de opvolger daarvan conform het op de afvalstroom van toepassing zijnde sectorplan van het LAP3 of de opvolger daarvan.
A36	Voor alle stromen die voor hergebruik in aanmerking komen kan nog een stap van sorteren en scheiden bij de verwerking nodig zijn. De inschrijver moet echter garanderen dat tenminste (ook bij overmachtsituaties) aan de minimumstandaard wordt voldaan en daarover periodiek aan de opdrachtgever rapporteren.
A37	Uiterlijk 1 maand vóór de aanvang van de werkzaamheden, dient de inschrijver te verklaren dat een geldige omgevingsvergunning aanwezig is voor de verwerkingsinrichting of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Uit deze verklaring moet blijken dat deze vergunning toereikend is voor de hoeveelheid afval van de opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De inschrijver biedt de mogelijkheid om deze vergunning in te zien indien opdrachtgever daaraan behoefte heeft en om inzage verzoekt.
A38	De in de inzamelmiddelen aanwezige afvalstoffen gaan in eigendom en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname en acceptatie bij de ontvangst door de inschrijver op de ontvangstlocatie.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A39	Controle van de vervuilingsgraad van de afvalstromen vindt plaats bij de inschrijver. Wanneer verwerking op grond van de kwaliteit van het aangeboden afval niet mogelijk is (de verwerker accepteert het afval niet), wordt dit direct aan de opdrachtgever gemeld. De niet geaccepteerde partij wordt op aanwijzing en voor rekening van de opdrachtgever geschikt gemaakt voor verdere verwerking, als restafval verwerkt of teruggenomen. De inschrijver heeft 0,50 uur na inname door de inschrijver van de afvalstroom de mogelijkheid om de afvalstroom af te keuren en eventuele schade via de opdrachtgever te verhalen. De inschrijver is verplicht aan te tonen dat de afvalstof niet is vermengd, niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden en herleid kan worden naar de door de opdrachtgever aangeleverde afvalstroom.
A40	Voor alle stromen die voor hergebruik in aanmerking komen kan nog een stap van sorteren en scheiden bij de verwerking nodig zijn. De inschrijver moet echter garanderen dat tenminste (ook bij overmachtsituaties) aan de minimumstandaard wordt voldaan en daar periodiek aan de opdrachtgever over rapporteren.
Rapportage en overleg	
A-41	De inschrijver stelt aan de opdrachtgever maandelijks een overzicht ter beschikking van de afgetransporteerde en/of verwerkte afvalstromen van de afgelopen maand. Dit ter vergelijking van de eigen administratie. Dit document is ingericht volgens de Euralcode en wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever (Excel), uiterlijk binnen 7 werkdagen na afloop van de betreffende maand.
A-42	Minimaal eenmaal per jaar, doch zo vaak als nodig wordt geacht door partijen, vindt overleg plaats tussen de opdrachtgever en inschrijver over de uitvoering van deze overeenkomst. Gedurende het eerste contractjaar wordt dit overleg na één kwartaal gehouden en aan het einde van het eerste contractjaar. Vervolgoverleggen zullen 1 x per jaar plaatsvinden. In dit overleg wordt de dienstverlening geëvalueerd. Tevens worden relevante ontwikkelingen besproken, zowel bij de inschrijver als bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wenst proactief geïnformeerd en geadviseerd te worden over bijvoorbeeld de marktontwikkelingen en hoe om te gaan met de afvalstromen.
Prijzen en facturatie	
A-43	Verrekening van het aftransport vindt plaats per container o.b.v. de weegfrequenties/-gegevens uitgevoerd op de ontvangstlocatie. Extra kosten door verkeersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld file, congestie of wegopbrekingen) zijn niet verrekenbaar.
A-44	De verrekening van de verwerking vindt uitsluitend per uitgaande ton (massa) plaats.

T4 Eisen Transport en verwerking	
A-45	De facturatie vindt maandelijks uiterlijk per de 15e van de daaropvolgende maand - per e-mail (zenden naar: crediteuren@bar-afvalbeheer.nl) - per perceel c.q. per overeenkomst plaats, conform wet- en regelgeving onder vermelding van routingnummer 650080. De factuur dient in ieder geval onderverdeeld te zijn op de volgende wijze: 1. (Af)Transportkosten 2. Verwerkingskosten en/of -opbrengsten 3. Kostenvergoeding beschikbaar stellen van de containers 4. Overige kosten (bijvoorbeeld een afgekeurde vracht), gespecificeerd met een opgave van de kosten en hoeveelheden per: - Herkomstadres - Afleveradres (locatie acceptatie of verwerking) - Euralcode - Afvalstroom - Bruto-, netto-, en tarragewicht per container of vracht - Aantal containers De definitieve opzet van de factuur, met inachtneming van de in deze eis opgenomen voorwaarden, wordt tijdens het verificatieoverleg vastgesteld.
A-46	De betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen na de ontvangst van een onbetwiste factuur.
A-47	Opdrachtgever accepteert geen opslag op de tarieven in de vorm van afvalstoffenbelasting of CO ₂ -belasting.

	T5. Eisen - Afgewerkte olie
Nr.	Algemeen
Olie-1	Opdrachtgever neemt afgewerkte olie in de verpakking van de burgers in. De afgewerkte olie wordt door de opdrachtgever vanuit de verpakking geledigd in de opslagcontainer voor afgewerkte olie.
Olie-2	Het betreft hier afgewerkte olie categorie 1 en 2 (overige afgewerkte olie conform sectorplan 56) 1. Afgewerkte olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenvverbindingen en die niet vermengd is met andere stoffen, behalve lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie waarbij het verontreinigd mag zijn met water of sediment. 2. Afgewerkte olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenvverbindingen, en die na bewerking nog als een brandstof kan worden ingezet.
	Aftransport
Olie-3	Opdrachtgever geeft aan wanneer de opslagcontainer voor afgewerkte olie voor 80% vol is per mail/app aan de inschrijver.
Olie-4	Inschrijver ledigt binnen 2 werkdagen na aanmelding de opslagcontainer voor afgewerkte olie.
Olie-5	Inschrijver voldoet aan de regelgeving conform Deel 4.B van LAP 3.
Olie-6	Inschrijver beschikt over een vergunning volgens het Bia voor afgewerkte olie; zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/inzamelen-afval/overzicht-inzamelaars-bia

	T6. Eisen - Banden
	Banden zonder en met velg
Nr.	Algemeen
Bnd-1	De banden betreffen personenautobanden zonder en met velg.
Bnd-2	De banden worden door inschrijver ontdaan van de velg. De banden worden daarna aangeleverd voor acceptatie en afvoer als band zonder velg. .
Bnd-3	De inschrijver voldoet aan het Besluit beheer autobanden (Bba) en verwerkt de autobanden bij een BEM-gecertificeerde verwerker of gelijkwaardig.

	T7. Eisen - Dakafval
Nr.	Algemeen
	Aftransport
DAK-1	Als zich een (structurele) wijziging van verwerkingslocatie voordoet wordt de nieuwe reistijd conform eis DAK-2 vastgesteld. Als de reistijd voor inschrijver (vanaf de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie) afwijkt t.o.v. de huidige situatie, gaan inschrijver en opdrachtgever in overleg over de consequenties en de financiële gevolgen. Een eventuele herberekening van de prijs (per rit) voor transport zal plaats vinden aan de hand van het door inschrijver, bij inschrijving (middels het prijsinvulformulier), opgegeven uurtarief voor transport. De meer-/minder reistijd zal dan o.b.v. het betreffende uurtarief verrekend worden in een nieuwe prijs per ton voor transport.
DAK-2	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.

	T8. Eisen - EPS
Nr.	Algemeen
EPS-1	EPS met grafiet (Neopor, Isomotherm) wordt niet door de opdrachtgever geaccepteerd.
EPS-2	Het aangeboden EPS wordt in EPS-ontvangstzakken ingezameld. Deze zakken zijn bevestigd op een frame (beugel). De bezoekers kunnen het EPS eenvoudig in de zakken deponeren.
EPS-3	Volle EPS-zakken worden door inschrijver verzameld en lege zakken weer op de beugel aangebracht. De volle EPS zakken worden op de afvalaanbiedstation opgeslagen zodat zij niet kunnen verwaaien.
	Verwerking
EPS-4	De verwerking van EPS voldoet aan de voorschriften van Nedvang voor EPS, DKR-340.
EPS-5	De verwerkende partij conformeert zich aan de Stybenex methodieken voor het recyclen van EPS.

	T9 Eisen - Plantaardige en dierlijke frituurvet en -olie
Nr.	Algemeen
Vet-1	De afvalstroom frituurvet bevat ook (defecte) frituurpannen met vet.

	T10. Eisen - (Gemengd) puin
Nr.	Algemeen
Pui-1	Het aangeleverde puin betreft maximaal Puin P02: Bouw- en slooppuin met max. 10% zand en max. 1% nevenbestanddelen. Zacht puin (gasbeton) maakt geen onderdeel uit van het aangeleverde puin.
	Verwerking
Pui-2	De inschrijver dient gecertificeerd te zijn conform Beoordelingsrichtlijn 2506 of een gelijkwaardig systeem waarmee de inschrijver aantoont te voldoen aan de eisen uit de BRL 2506.

T11. Eisen - Grond (schoon)	
Nr.	Algemeen
Grond-1	De opdrachtgever heeft geen schone grond verklaring bij de grond.
Grond-2	Opdrachtgever zal in de toekomst ook op het afvalaanbiedstation Albrandswaard een voorziening treffen om grond in te nemen. Inschrijver dient hier rekening mee te houden.
Grond-3	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.

T12. Eisen - Gips	
Nr.	Algemeen
Afransport	
GIPS-1	Als zich een (structurele) wijziging van verwerkingslocatie voordoet wordt de nieuwe reistijd conform eis GIPS-2 vastgesteld. Als de reistijd voor inschrijver (vanaf de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie) afwijkt t.o.v. de huidige situatie, gaan inschrijver en opdrachtgever in overleg over de consequenties en de financiële gevolgen. Een eventuele herberekening van de prijs (per rit) voor transport zal plaats vinden aan de hand van het door inschrijver, bij inschrijving (middels het prijsinvulformulier), opgegeven uurtarief voor transport. De meer-/minder reistijd zal dan o.b.v. het betreffende uurtarief verrekend worden in een nieuwe prijs per ton voor transport.
GIPS-2	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.

	T13 Eisen - Metalen
Nr.	Algemeen
Met-1	Het is inschrijver niet toegestaan delen van deze afvalstroom te vervreemden op straffe van een dwangsom van € 10.000 per incident. Opdrachtgever kan een bewakingssysteem/camerasysteem toepassen.
Met-2	Inschrijver verleent tijdens openingstijden medewerking aan inwoners die metalen komen aanbieden en (fysiek) moeite hebben met het deponeren van de metalen in de daarvoor bestemde container.
	Aftransport
Met-5	De containers worden leeg en schoon weer teruggeplaatst op de afvalaanbiedstation.
Met-6	Transport van de geaccepteerde metalen vanaf de milieustraten mogen uitsluitend en alleen naar de ontvangst- en/of verwerkingslocatie van de betreffende verwerker (hierna: verwerkingslocatie) en door inschrijver worden uitgevoerd.
	Verwerking
Met-7	De inschrijver dient te voldoen aan de Erkenningregeling MRF-Keurmerk of een vergelijkbaar systeem waarmee de inschrijver aantoont te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Met-8	Het door inschrijver gehanteerde tarief dient gebaseerd te zijn op het tarief voor gruisijzer conform Vraag& Aanbod (zie https://www.vraagenaanbod.nl/prijzen/knipijzer/), met daarbij een door Inschrijver aan te geven vaste op- of afslag.
Met-9	De volgende Prijsindexatie verwerkingskosten metalen (volgens Vraag&Aanbod gruisijzer) is van toepassing: De prijzen worden per kwartaal geïndexeerd, voor het eerst per Q2 2022, op basis van de op www.vraagenaanbod.nl gepubliceerde Schrootprijzen voor Gruisijzer. Voor het referentiekader van de inschrijfprijs wordt het gemiddelde van de maand voorafgaande aan de inschrijving aangehouden. Voor de aanpassing van de prijs per ton per kwartaal wordt het gemiddelde van de 3 maanden uit het voorgaande kwartaal aangehouden ten opzichte van de maandprijs voorafgaande aan de inschrijfdatum. De prijzen op het prijsinvulformulier gelden voor Q1 2022. In Q2 2022 (en verder) neemt de prijs evenveel toe en af als het gemiddelde van de gepubliceerde prijs voor Gruisijzer op www.vraagenaanbod.nl voor het voorgaande jaar. (zie https://www.vraagenaanbod.nl/marktprijzen/index.php?cid=73). Indien een maand niet wordt gepubliceerd wordt deze maand geïnterpoleerd. Samenvattend: opdrachtgever wenst een opbrengst die de marktprijs Gruisijzer volgens Vraag&Aanbod volgt.

T14. Eisen - Veegvuil	
Nr.	Algemeen
Veeg-1	Verwerking dient te geschieden conform BRL 7500 en Protocol 7510, resp. BRL 9335
Veeg-2	De minimumstandaard voor Veegvuil is afscheiden van de inerte fractie en de inerte fractie vervolgens verwerken volgens de minimumstandaard van sectorplan 39 "grond"; de restfractie die overblijft na afscheiden van de inerte fractie wordt verbrand. Het storten van delen of fracties van deze stroom is niet toegestaan.
Veeg-3	De uit het Veegvuil gesorteerde monostromen/substromen moeten vervolgens door inschrijver, passend en conform de betreffende minimumstandaard (uit LAP3) verwerkt (gerecycled dan wel hergebruikt) worden. De mate van recycling en/of hergebruik dient zo goed mogelijk gelijkwaardig te zijn aan wat zou zijn bereikt wanneer de betreffende substromen/monostromen wel vanaf het moment van aanbieden door de primaire ontdoener gescheiden zouden zijn gehouden. Inschrijver garandeert dat hieromtrent tenminste aan de minimumstandaard, per uitgesorteerde substroom/monochroom wordt voldaan.
Veeg-4	Minimaal 10% van het aangeboden afval moet middels voorscheiding niet ter verbranding worden aangeboden, maximaal 90% mag worden verbrand.
Veeg-5	Inschrijver dient te rapporteren over de behaalde scheidingsresultaten en dit periodiek aan te tonen middels de jaarlijkse rapportage.
Aftransport	
Veeg-6	Als zich een (structurele) wijziging van verwerkingslocatie voordoet wordt de nieuwe reistijd conform eis Veeg-7 vastgesteld. Als de reistijd voor inschrijver (vanaf de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie) afwijkt t.o.v. de huidige situatie, gaan inschrijver en opdrachtgever in overleg over de consequenties en de financiële gevolgen. Een eventuele herberekening van de prijs (per rit) voor transport zal plaats vinden aan de hand van het door inschrijver, bij inschrijving (middels het prijsinvulformulier), opgegeven uurtarief voor transport. De meer-/minder reistijd zal dan o.b.v. het betreffende uurtarief verrekend worden in een nieuwe prijs per ton voor transport.

Veeg-7	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.
--------	--

	T15. Eisen - Gasflessen / drukhouders
Nr.	Algemeen
GAS-1	Inschrijver verzorgt het overladen van de gasflessen/drukhouders.

	T16. Eisen - Klein Chemisch Afval (KCA)
Nr.	Algemeen
KCA-1	De Euralcode is 20.01.13 t/m 20.01.21 en 20.01.25 t/m 20.01.34.
KCA-2	Tot het KCA behoren de conform de Europese afvalstoffenlijst aangemerkte gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden gescheiden vrijkomen. Gegeven de verscheidenheid aan afvalstoffen die als KCA kunnen worden aangeboden is het niet mogelijk een gelimiteerd overzicht van Euralcodes te vermelden.
KCA-3	Opdrachtgever stelt zelf één (1) KCA-inzamelstation / KCA-depot op het afvalaanbiedstation ter beschikking t.b.v. het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA). Het beheren van deze depots en de inhoud daarvan wordt verzorgd door de opdrachtgever. Het beschikbaar stellen van de benodigde emballage en het transport naar de verwerkingslocatie en de verwerking van deze afvalstroom moet worden verzorgd door de inschrijver. Tevens splitst de inschrijver de tarieven uit.
KCA-4	De volgende afvalstoffen worden aangemerkt als KCA: - Oliefilters - Oliehoudend afval - Vetten, autowaxen en grafiet - Ammoniakoplossing - Bestrijdingsmiddelen afval vloeibaar - Koelvloeistof / anti- vries - Brandblussers - Brandblussers met halongas - Lijmen, kitten, harsen, gemengd - Oplosmiddelen, gemengd, halogeenarm - Oplosmiddelen, gemengd, halogeenhoudend - Nikkel - cadmium batterijen - Verfresten in kunststof / stalen verpakking - Afgewerkte motorolie - Loodaccu's - Spuitbussen - Batterijen - Anorganische vloeistoffen - Cartridges - Bestrijdingsmiddelen - Latex - Lijm gas / patronen - Medicijnen - Kwikthermometers - Injectienaalden - Kwikschakelaars
KCA-5	De inschrijver splitst de tarieven binnen het KCA uit. Zie voor de samenstelling van het KCA Tabblad "T3 Overzicht afvalstromen".
	Aftransport en verwerking
KCA-6	De inschrijver draagt zorg voor het transport van de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie en de verwerking van het KCA.
KCA-7	Onderdeel van de opdracht is eveneens: - levering van verpakkingsmaterialen en overige emballage, geschikt en afgestemd voor de specifieke mogelijkheden en vereisten van het betreffende KCA; - het geven van adviezen, informatie en toelichting over KCA inzameling aan de opdrachtgever en haar medewerkers;
KCA-8	Het KCA moet door de medewerker van de opdrachtgever overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden gesorteerd, verpakt en worden opgeslagen. De inschrijver verzorgt dan het transport.

KCA-9	Inzameling vanaf de afvalaanbiedstation: Het KCA wordt op de afvalaanbiedstation opgeslagen in depots. Opdrachtgever moet de door de ontdoener bij afgifte bijgeleverde emballage (niet zijnde KCA en/of KCA-boxen zoals bijv. kartonnen dozen en plastic tassen) in de daarvoor bestemde containers van de inschrijver kunnen deponeren. Dit zodat de KCA stromen niet onnodig groot zijn. Uitsluitend KCA dat door medewerkers van opdrachtgever, die daar vooraf voor zijn aangewezen, aangeboden wordt (en zich in het KCA depot bevindt) mag worden meegenomen c.q. worden ingezameld. Inschrijver moet de KCA depots zelf leeg maken en het KCA zelf laden op het transportvoertuig.
KCA-10	Inschrijver verstrekt de benodigde emballage in handzame verpakkingsmaterialen conform de ADR-voorschriften. De aangeleverde verpakkingen en emballage moeten deugdelijk en schoon zijn en geschikt voor het doel.
KCA-11	De inschrijver draagt zorg voor de begeleidingsbrieven van de tot het KCA behorende deelstromen, de afvalstroomnummers (per deelstroom) en de weegbonnen (per deelstroom en per inzamelmethode).
KCA-12	De inschrijver is verplicht om te komen tot een efficiënte en structurele regeling van de afvoer van de betreffende afvalstoffen. Dit houdt ten minste in dat de door de inschrijver te transporteren afvalstromen steeds door hem op een zodanige wijze worden afgehaald dat de operationele gang van zaken op de afvalaanbiedstation, waaronder de inzameling van afvalstoffen van bezoekers van de afvalaanbiedstation niet wordt gefrustreerd en de veiligheid van de bezoekers en personeel niet in gevaar wordt gebracht. Het uitgangspunt is dat de afvalstromen buiten de openingstijden van de afvalaanbiedstation door de inschrijver afgevoerd worden.
KCA-13	Inschrijver verwerkt de volledige hoeveelheid KCA (en alle deelstromen) die ingezameld is.
KCA-14	De afvalstroom moet door de inschrijver conform de bepalingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan LAP3 of de opvolger daarvan, sectorplan 1 en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt worden. De verwerking moet hierbij altijd tenminste voldoen aan de minimumstandaard conform de afvalhiërarchie (zoals vastgelegd in het LAP3) overeenkomstig het toepasselijke sectorplan van LAP3 of de opvolger daarvan.
KCA-15	Het KCA moet door inschrijver overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden gesorteerd, opgeslagen, getransporteerd en verwerkt. Voor de verwerking van KCA dient recuperatie (metalen, glas en olie), recyclage tot substitutiebrandstof of verbranding met energierecuperatie te worden toegepast, conform de vigerende regelgeving.
KCA-16	Inschrijver moet streven naar een maximale vorm van hergebruik per deelstroom van het ingezamelde KCA.
KCA-17	Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de werkzaamheden moet inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting(en) en/of de locatie(s) waar delen van de verwerking plaats vindt overleggen aan opdrachtgever. Uit deze vergunning(en) moet duidelijk blijken dat de jaarlijks door opdrachtgever voor verwerken aan te bieden hoeveelheid afval past binnen de vigerende vergunning.
KCA-18	Inschrijver geeft bij de inschrijving (in het prijzenblad) aan op welke locatie (naam, adres, postcode en plaats) de verwerking plaatsvindt, alsmede de wijze van verwerken, rekening houdend met de indeling in het LAP3 (afvalhiërarchie). Van de bij inschrijving aangeboden verwerkingslocatie, kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever. De nieuwe verwerkingslocatie moet eveneens aan alle eisen uit dit programma van eisen voldoen. Voordat de nieuwe verwerkingslocatie in gebruik genomen wordt, moet inschrijver aantonen dat aan alle eisen uit dit programma van eisen voldaan wordt (inclusief een geldige omgevingsvergunning overleggen). Wijziging door de inschrijver van de verwerkingslocatie zal niet leiden tot verhoging van de prijzen.
KCA-19	De maximale hoeveelheid van het van opdrachtgever afkomstige KCA moet gescheiden worden (gehouden) en conform de eigen minimumstandaard verwerkt worden. Hiervoor moet inschrijver alle noodzakelijke toepassingen uitvoeren als onderdeel van de door hem uit te voeren verwerkingsproces. Onderdeel hiervan is dat inschrijver waar dat nodig en/of mogelijk is sortering en scheiding toepast op het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden KCA. Het doel van deze behandeling is om een zo groot mogelijk deel van het KCA passend te kunnen verwerken. Inschrijver moet garanderen dat er, voor de verschillende deelstromen die onderdeel zijn van de totale hoeveelheid KCA altijd tenminste aan de minimumstandaard wordt voldaan. Inschrijver dient te rapporteren over de in dit kader behaalde resultaten. Inschrijver moet deze rapportage, jaarlijks aan opdrachtgever verstrekken. Deze rapportage heeft betrekking op de resultaten van de gehele verwerkingsinstallatie(s) die inschrijver voor uitvoering van deze opdracht inzet.
KCA-20	Delen van het KCA die na scheiding geen KCA blijken te zijn, moeten door inschrijver als restafval verwerkt worden.
KCA-21	Als een deel van de deelstromen van het te verwerken KCA, na de uitgevoerde behandelingen alleen nog maar geschikt is voor verbranding, zal dit KCA worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie die voldoet aan de R1-status conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA).
KCA-22	Als een deelstroom van het te verwerken KCA geschikt is voor vermarkting, moet inschrijver dit deel van het KCA, als onderdeel van deze opdracht vermarkten.

KCA-23	Voor afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van sectorplan18 (KCA, KCA) is geen minimumstandaard voor verwerking aangegeven gezien de grote diversiteit aan afvalstromen. De gescheiden gehouden afvalstromen moeten conform de eigen minimumstandaarden (zie elders in het LAP3 of de opvolger daarvan) worden verwerkt.
Registratie, wegen en eigendom	
KCA-24	Het aangeboden KCA gaat in eigendom, beheer en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname van het aangeboden KCA (op het moment van inname). Inschrijver wordt hierbij eigenaar van de afvalstoffen.
KCA-25	Acceptatie van de afvalstromen vindt plaats op de eerste overslaglocatie/verwerkingslocatie.
KCA-26	Weging vindt plaats, per deelstroom , middels een geijkte weeginstallatie, bij de inname.
Facturatie (additioneel)	
KCA-27	Inschrijver voert inzameling (incl. vet. op-, overslag en transport) en verwerking (incl. afzet) uit onafhankelijk van het aangeboden volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend o.b.v. de vaste eenheidsprijzen (bijv. per kg voor verwerking, etc.) plaatsvindt. De opgegeven hoeveelheden KCA in tabblad T3 "Overzicht afvalstromen" zijn indicatief. De inschrijver gaat hiermee akkoord en voor afwijkingen van deze (indicatieve) hoeveelheden gelden gelijkblijvende eenheidsprijzen.
KCA-28	De prijzen voor aftransport en verwerking zijn vaste all-in eenheidsprijzen. In deze vaste prijzen moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die voortkomen uit dit programma van eisen inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend): - uitvoeren van het aftransport; - het leveren van verpakkingsmateriaal en/of emballage; - de activiteiten samenhangend met de informatievoorziening naar opdrachtgever; - inname, wegen, controleren, accepteren en registreren van het afval; - verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - het bewaren en toegankelijk stellen van alle weeggegevens; - eventueel op-, overslag en/of transport van het geaccepteerde afval; - het verwerken van al het ingezamelde afval en de emballage; - verzorgen van rapportages en facturen; - deelnemen aan periodieke gesprekken met opdrachtgever.

	T17. Eisen - Batterijen
Nr.	Algemeen
Bat-1	Batterijen vallen onder KCA. Het PvE van KCA is van toepassing, voor zover relevant.
Bat-1	Inschrijver moet streven naar een maximale vorm van hergebruik per deelstroom van de ingezamelde batterijen.