

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Onderhoud en renovatie openbaar groen 2022

Perceel 1 Spijkenisse Noord

Besteksnummer: CZINK21-11-055A

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen

1.02 DIRECTIE

Geen wijzigingen

1.03 LOCATIE

Geen wijzigingen

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen

1.05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen

1.07 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

De bestekstekeningen zijn gewijzigd

Tekeningnr.:

C ZINK 21-11-055 Perceel Noord Kader 1

C ZINK 21-11-055 Perceel Noord Kader 2

C ZINK 21-11-055 Perceel Noord Kader 3

C ZINK 21-11-055 Perceel Noord Kader 4

C ZINK 21-11-055 Perceel Noord Overzichtstekening

Datum:

21-01-2022

21-01-2022

21-01-2022

21-01-2022

21-01-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

04 BIJLAGEN

Geen wijzigingen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	--	-----------------------------------

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2											
21							ONDERHOUD BEPLANTING				
210010							ALGEMEEN				
210010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
210010	501171						Verwijderen zwerfafval. inclusief verwijderen takken in beplantingsvakken Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk	are	5.448,00	V	
			2								
				3							
					1						
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950030				
23							HAGEN				
231							LIJNHAGEN				
2311							<u>Onkruidvrij maken</u>				
231110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet lijnhagen NB. Bij lijnhagen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot en met een breedte van 0,1 m vanaf de rand van de beplanting tot het gras Haagvoet van blokhagen; totaal 9.829 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	78.630,00	V	
						1					
						2					
231120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 231110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	78.630,00	V	
						2					
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2312							<u>Knippen hagen</u>				
231210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231210	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: lijnhagen Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot 1,75 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	48.923,00	V	
			4								
				2							
					9						
						2					
232							BLOKHAGEN				
2321							<u>Onkruidvrij maken</u>				
232110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet blokhagen NB. Bij blokhagen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot en met een breedte van 0,1 m vanaf de rand van de beplanting tot het gras Haagvoet van blokhagen; totaal 6.357 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	50.854,00	V	
						1					
						2					
232120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 232110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	50.854,00	V	
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2322			<u>Knippen hagen</u>			
232210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
232210	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: tot 1,75 m. Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	21.578,00	V
24			HEESTERS			
242			LAGE HEESTERS			
2422			<u>Snoeien</u>			
242210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
242210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand vakken lage heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	17.555,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
25							ROZEN				
251							BOTANISCHE ROZEN				
2511							<u>Onkruidvrij maken</u>				
251110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
251110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: botanische rozen Grondsoort: klei / veen NB. Bij rozen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot en met een breedte van 0,1 m vanaf de rand van de beplanting tot het gras Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	45.317,00	V	
251120			2				Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
251120	514407				1		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken botanische rozen volgens bestekspostnr. 251110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	45.317,00	V	
			2		2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.				
2512							<u>Snoeien</u>				
251210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
251210	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand botanische rozen Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	4.768,00	V	
			1								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
251220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
251220	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten botanische rozen incl. verwijderen wildopslag op aanwijzing van de directie jaarlijks ca. 33% van de percelen in zijn geheel terugzetten op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,1 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	1.869,00	V
3								ONDERHOUD GAZONS			
300010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. NB. Zode afsteken en verwijderen tot en met een breedte van 0,1 m gerekend vanaf de rand van de beplanting. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden	m	9.930,00	V
300020								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in week 40 t/m 45 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	9.930,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							RENOVATIE BEPLANTING EN GRAS De directie levert tekeningen en plantlijsten van te renoveren beplantingen en gras aan bij de aannemer. Gerekend is met 1% van het totale areaal.				
42							GRONDWERK				
421							GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN				
421010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
421010	220101						Grond ontgraven uit beplantingsvak Betreft: plantvakken sierplantsoen Grondsoort: diverse grondsoort Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m Taluds 1 : 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	102,00	V	
		2									
			1								
				1							
					1						
						1					
421020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
421020	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren Grondsoort: diverse soorten Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 421010 Vervoeren naar: Depot Maaswijkgweg Spijkenisse Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 421010	m3	102,00	V	
		1									
			2								
				1							
422							VERWIJDEREN TOPLAAG GAZONS EN BERMEN				
422020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
422020	222107						Frezen. Betreft: stukfrezen bestaande grasmat tbv verwijderen gazon. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	are	41,00	V	
		1									
			1								
				3							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
423								GROND BEWERKEN				
423010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
423010	222107							Frezen.	are	7,00	V	
		1						Betreft: frezen beplantingsvak				
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
					4			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
								Frezen met de rijrichting mee				
423020								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
423020	222104							Diepspitten.	are	41,00	V	
		1						Betreft: doorspitten stukgefreesde grasmat				
			9					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				2				Horizontaal of flauwer dan 1:3				
					1	4		Spitten zonder open put				
								Bewerkingsdiepte: 0,70 m				
424								GROND AANBRENGEN/AANVULLEN				
424010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
424010	220301							Grond verwerken in beplantingsvak	m3	204,00	V	
								Betreft: aanvullen beplantingsvak				
								Grondsoort: teelgrond.	m3			204,00
								Een deel van de benodigde grond wordt door de directie ter beschikking gesteld op het depot Maaswijkgweg Spijkenisse				
								De rest van de grond wordt door de aannemer geleverd conform bestekspostnummer 611010.				
		5						Hoogte 0,30 m				
			1					Taluds 1 : 3				
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
425							GROND EGALISEREN EN PROFILEREN				
425010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
425010	222105						Spitten of ploegen. Betreft: spitten t.b.v. menging nieuwe bovenlaag conform besteksposten 424 met bestaande ondergrond. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	7,00	V	
		1									
			1								
425020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
425020	221131						Egaliseren. Betreft: egaliseren van gefreesde ondergrond bestaande grasmat, volgens bestekpostnr. 422020 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	41,00	V	
		1									
			1								
				2							
					1						
425030							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
425030	221131						Egaliseren. Betreft: egaliseren teelgrond in aanvulling Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	7,00	V	
		1									
			1								
				2							
					1						
425040							Bestekspost verwijderd				
43							AANBRENGEN BEPLANTING				
431							LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4311								<u>Laden, transporteren en lossen</u>				
431110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431110	514201							Laden en transporteren plantmateriaal.	st	77,00	V	
								Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf				
								incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie				
		4						Sierplantsoen, wortelgoed	st			77,00 T
431120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431120	514201							Laden en transporteren plantmateriaal.	st	306,00	V	
								Plaats van ter beschikking stellen: locatie gemeente				
								Sierplantsoen, kluitgoed	st			306,00 T
431130								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431130	514201							Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.149,00	V	
								Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf				
								incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie				
		9						Sierplantsoen, containergoed	st			1.149,00 T
431140								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431140	514201							Laden en transporteren plantmateriaal.	st	809,00	V	
								Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf				
								incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie				
		9						Haagplantsoen	st			809,00 T
433								PLANTEN SIERPLANTSOEN				
433010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
433010	514206							Planten van sierplantsoen.	st	77,00	V	
		1						Sierplantsoen/heesters zonder kluit	st			77,00 T
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit				
								hoofdstuk 423 en 425.				
					9			Plantafstand in overleg met de directie.				
					2			Plantverband: driehoeksverband				
								Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de				
								afstand tussen de rijen.				
					2			Exclusief nazorg en plantgarantie				
433020								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
433020	514206							Planten van sierplantsoen.	st	306,00	V	
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit	st			306,00 T
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit				
								hoofdstuk 423 en 425.				
					9			Plantafstand in overleg met de directie.				
					2			Plantverband: driehoeksverband				
								Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de				
								afstand tussen de rijen.				
					2			Exclusief nazorg en plantgarantie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
433030								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
433030	514206	3						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container . Container verwijderen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425. Plantafstand in overleg met de directie. Plantverband: driehoeksverband Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen. 2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st st	1.149,00	V	1.149,00	T
434								PLANTEN HAAGPLANTSOEN					
4341								<u>Planten</u>					
434110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
434110	510304	1						Maken plantsleuf. Betreft: hagen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte plantsleuf: 0,30 m Diepte plantsleuf: 0,30 m 1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	50,00	V		
434120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
434120	514208	1						Planten van haagplantsoen. Betreft: hagen en blokhagen Plantmateriaal: haagplantsoen wortelgoed In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425. 1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond tot de hoogte van het aangrenzende maaiveld LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond te leveren volgens bestekspostnummer 620010 3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond 2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st st m3	809,00	V	809,00	T
												5,20	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4342							<u>Aanbrengen afrasting in haag</u> Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming van de nieuw aangeplante haag tegen het doorlopen ervan door voetgangers.				
434210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434210	610399						Aanbrengen afrastering Situering: langs nieuw geplante hagen volgens bestekspost 434120.	m	50,00	V	
434211							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434211	103101						Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen tussen de rijen nieuw haagplantsoen	st			27,00 I
		1					Paal van hout: europees naaldhout diameter: 70-80 mm; lengte: 1,75 m.	st			27,00 L
			1				Schoorpaal van hout: 1 per eindpaal en 2 per hoekpaal	st			11,00 L
				2			Paalafstand: 2 m h.o.h.				
					1		Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m				
						1	Palen te lood aanbrengen				
434212							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434212	103103						Aanbrengen spandraad op de palen inclusief leveren en aanbrengen draadspanners	m			50,00 I
		1					1 spandraad; boven op de kop van de paal vastmaken	m			50,00 L
4343							<u>Knippen haag na aanplant</u>				
434310							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434310	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag aangeplant volgens bestekspostnr. 434120 Plantsoort van de haag: diversen zie plantlijst Aantal beurten: 1 direct na aanplant, hoogte in overleg met de directie	m2	162,00	V	
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
44								ZAAIEN GAZONS EN BERMEN				
440010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
440010	512101							Zaaïen. Betreft: inzaaïen van te renoveren gazon Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	41,00	V	
		1						Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Parken 1 Advanta of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			82,00 L
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
5								INBOET BEPLANTING+HERSTEL GAZONS/BERMEN				
51								INBOET SIERPLANTSOEN				
510010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510010	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, wortelgoed In beplantingsvak	st	77,00	V	
		1						De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			77,00 T
510020								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510020	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, kluitgoed verteerbaar kluitnetje losknippen en laten zitten In beplantingsvak	st	306,00	V	
		2						De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			306,00 T
510030								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510030	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, kluitgoed in container, container verwijderen en afvoeren In beplantingsvak	st	1.149,00	V	
		2						De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			1.149,00 T
			1									
							6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
52							INBOET HAGEN				
520010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
520010	514452						Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte lijnhagen en blokhagen	st	809,00	V	
		9					Haagplantsoen, wortelgoed Incl. terugknippen haag in overleg met de directie. LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond te leveren volgens bestekspostnummer 620010 In hagen	st			809,00 T
			3				6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				