

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								ONDERHOUD BEPLANTING				
21								ALGEMEEN				
210010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
210010	501171							Verwijderen zwerfafval. inclusief verwijderen takken in beplantingsvakken Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk	are	14.996,00	V	
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950030				
			3									
				1								
					1							
23								HAGEN				
231								LIJNHAGEN				
2311								<u>Onkruidvrij maken</u>				
231110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet lijnhagen NB. Bij hagen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Haagvoet van blokhagen; totaal 15.625 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	125.000,00	V	
					1							
					2							
231120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231120	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 231110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	125.000,00	V	
					2							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2312							<u>Knippen hagen</u>				
231210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231210	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: lijnhagen Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot 1,75 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	81.991,00	V	
			4								
				2							
				9							
					2						
						1					
231220							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
231220	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: lijnhagen Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: 1,75 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	11.085,00	V	
			4								
				2							
				9							
					2						
						1					
232							BLOKHAGEN				
2321							<u>Onkruidvrij maken</u>				
232110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet blokhagen NB. Bij blokhagen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Haagvoet van blokhagen; totaal 20.379 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	163.035,00	V	
						1					
					2						
232120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 232110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	163.035,00	V	
			2								
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2322								<u>Knippen hagen</u>				
232210								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232210	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: tot 1,75 m. Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	63.151,00	V	
		4										
			1									
				4								
					9							
						2						
							1					
232220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
232220	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: 1,75 m of hoger Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	1.947,00	V	
		4										
			1									
				4								
					9							
						2						
							1					
24								HEESTERS				
241								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
2411								<u>Onkruidvrij maken</u>				
241110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
241110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Grondsoort: klei / veen NB. Bij bodembedekkende heesters langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	22.969,00	V	
		4										
			1									
				2								
241120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
241120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken bodembedekkende heesters volgens bestekspostnr. 241110. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	22.969,00	V	
		4										
				2								
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2412								<u>Snoeien</u>				
241210								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
241210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien alle randen van de vakken bodembedekkende heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen 4 Betreft: bodembedekkende heesters 2 Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	2.752,00	V	
241220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
241220	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei bodembedekkende heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 5 Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 Snoeiregime: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	574,00	V	
242								LAGE HEESTERS.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2421								<u>Onkruidvrij maken</u>				
242110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
242110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: lage heesters Grondsoort: klei / veen NB. Bij lage heesters langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	712.230,00	V	
		2				1						
						2						
242120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
242120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken lage heesters volgens bestekspostnr 242110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	712.230,00	V	
		2				2						
						1						
2422								<u>Snoeien</u>				
242210								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
242210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand vakken lage heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	44.215,00	V	
		2				2						
						1						
242220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
242220	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien gehele vakken lage heesters Verjongingssnoei lage heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	17.806,00	V	
		1				6						
						5						
						1						
						1						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
243							HOGE HEESTERS				
2431							<u>Onkruidvrij maken</u>				
243110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
243110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: hoge heesters Grondsoort: klei / veen NB. Bij hoge heesters langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	235.300,00	V	
			2								
				1							
					2						
243120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
243120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruid vrij maken hoge heesters volgens bestekspostnr. 243110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	235.300,00	V	
			2								
					2						
						1					
2432							<u>Snoeien</u>				
243220							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
243220	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei hoge heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	5.883,00	V	
			1								
				6							
					3						
						1					
						1					
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
25							ROZEN				
253							HEESTERROZEN				
2531							<u>Onkruidvrij maken</u>				
253110							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
253110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Grondsoort: klei / veen NB. Bij rozen langs gras moet onkruidvrij worden gemaakt tot 0,5 m vanaf de eerste plantrij tot de rand van het gras. Betreft: bodembedekkende heesters	m2	96.219,00	V	
			4				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1							
					2						
253120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
253120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken bodembedekkende heesters volgens bestekspostnr. 253110. Betreft: bodembedekkende heesters	m2	96.219,00	V	
			4				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.				
				1							
2532							<u>Snoeien</u>				
253210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
253210	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien alle randen heesterrozen Gerekend is met 2 beurten per jaar. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien vakken Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen	m	5.222,00	V	
			4				Betreft: bodembedekkende heesters				
					2		Takken verwijderen tot 0,30 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d.				
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
253220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
253220	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten heesterrozen incl. verwijderen van wilddopslag jaarlijks ca. 33% van de percelen in zijn geheel terugzetten op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,1 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	3.969,00	V	
3		1						ONDERHOUD GAZONS				
300010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
300010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. NB. Zode afsteken en verwijderen tot en met een breedte van 0,1 m gerekend vanaf de rand van de beplanting. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in week 18 t/m 22. Gelijktijdig uitvoeren met beurt onkruidvrij maken beplanting volgens bestekspostnummers 231110, 232110, 241110 , 242110, 243110, 251110, 252110 en 253110 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	21.177,00	V	
300020								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
300020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in week 40 t/m 45 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	21.177,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
4							RENOVATIE BEPLANTING EN GRAS De directie levert tekeningen en plantlijsten van te renoveren beplantingen en gras aan bij de aannemer. Gerekend is met 1% van het totale areaal.				
43							AANBRENGEN BEPLANTING				
431							LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				
4311							<u>Laden, transporteren en lossen</u>				
431120							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431120	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie	st	797,00	V	
		5					Sierplantsoen, kluitgoed	st			797,00 T
431130							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431130	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie	st	2.987,00	V	
		9					Sierplantsoen, containergoed	st			2.987,00 T
431140							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
431140	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie	st	1.800,00	V	
		9					Haagplantsoen	st			1.800,00 T
433							PLANTEN SIERPLANTSOEN				
433010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
433010	514206						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters zonder kluit	st st	200,00	V	200,00 T
		1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1					In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.				
			9				Plantafstand in overleg met de directie.				
			2				Plantverband: driehoeksverband				
							Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen.				
			2				Exclusief nazorg en plantgarantie				
433020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
433020	514206						Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit	st st	797,00	V	797,00 T
		2					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1					In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.				
			9				Plantafstand in overleg met de directie.				
			2				Plantverband: driehoeksverband				
							Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen.				
			2				Exclusief nazorg en plantgarantie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
433030								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
433030	514206							Planten van sierplantsoen.	st	2.987,00	V	
		3						Sierplantsoen/heesters met kluit in container . Container verwijderen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			2.987,00 T
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorberewkte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.				
					9			Plantafstand in overleg met de directie.				
						2		Plantverband: driehoeksverband				
								Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen.				
						2		Exclusief nazorg en plantgarantie				
434								PLANTEN HAAGPLANTSOEN				
4341								<u>Planten</u>				
434110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434110	510304							Maken plantsleuf.	m	78,00	V	
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1					Breedte plantsleuf: 0,30 m				
				1				Diepte plantsleuf: 0,30 m				
					1	1		Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren				
434120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434120	514208							Planten van haagplantsoen.	st	1.800,00	V	
								Plantmateriaal: haagplantsoen wortelgoed	st			1.800,00 T
		1						In voorberewkte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.				
				1				Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond tot de hoogte van het aangrenzende maaiveld				
								LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond	m3			5,00 I
						3		De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						2		Exclusief nazorg en plantgarantie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4342							<u>Aanbrengen afrasting in haag</u> Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming van de nieuw aangeplante haag tegen het doorlopen ervan door voetgangers.				
434210							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434210	610399						Aanbrengen afrastering Situering: langs nieuw geplante hagen volgens bestekspost 434120.	m	84,00	V	
434211							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434211	103101						Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen tussen de rijen nieuw haagplantsoen	st			86,00 I
		1					Paal van hout: europees naaldhout diameter: 70-80 mm; lengte: 1,75 m.	st			42,00 L
			1				Schoorpaal van hout: 1 per eindpaal en 2 per hoekpaal	st			42,00 L
				2			Paalafstand: 2 m h.o.h.				
					1		Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m				
						1	Palen te lood aanbrengen				
434212							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434212	103103						Aanbrengen spandraad op de palen inclusief leveren en aanbrengen draadspanners	m			84,00 I
		1					1 spandraad; boven op de kop van de paal vastmaken	m			84,00 L
4343							<u>Knippen haag na aanplant</u>				
434310							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
434310	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag aangeplant volgens bestekspostnr. 434120 Plantsoort van de haag: diversen zie plantlijst Aantal beurten: 1 direct na aanplant, hoogte in overleg met de directie	m2	360,00	V	
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
5							INBOET BEPLANTING				
51							INBOET SIERPLANTSOEN				
510010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510010	514452						Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, wortelgoed In beplantingsvak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	V	
			1			1		st			200,00 T
510020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510020	514452						Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, kluitgoed verteerbaar kluitnetje losknippen en laten zitten In beplantingsvak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	797,00	V	
			2			1		st			797,00 T
510030							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
510030	514452						Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen Heesters, kluitgoed in container, container verwijderen en afvoeren In beplantingsvak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2.987,00	V	
			2			1		st			2.987,00 T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
52							INBOET HAGEN				
520010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
520010	514452						Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte lijnhagen en blokhagen	st	1.800,00	V	
		9					Haagplantsoen, wortelgoed Incl. terugknippen haag in overleg met de directie. LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond te leveren volgens bestekspostnummer 620010 In hagen	st			1.800,00 T
			3				6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				