

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Onderhoud en renovatie openbaar groen 2022

Perceel 3 Spijkenisse West

Besteksnummer: CZINK21-11-055C

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen

1.02 DIRECTIE

Geen wijzigingen

1.03 LOCATIE

Geen wijzigingen

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen

1.05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen

1.07 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.:

C ZINK 21-11-055 Perceel West Kader 1

C ZINK 21-11-055 Perceel West Kader 2

C ZINK 21-11-055 Perceel West Kader 3

C ZINK 21-11-055 Perceel West Overzichtstekening

Datum:

21-01-2022

21-01-2022

21-01-2022

21-01-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

04 BIJLAGEN

Geen wijzigingen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD BEPLANTING			
21			ALGEMEEN			
210010			Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
210010	501171		Verwijderen zwerfafval. inclusief verwijderen takken in beplantingsvakken Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk	are	11.331,00	V
		2				
		3				
		1				
			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950030			
23			HAGEN			
231			LIJNHAGEN			
2311			<u>Onkruidvrij maken</u>			
231110			Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
231110	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet lijnhagen NB. De haagvoet langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Haagvoet van blokhagen; totaal 7.485 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	59.878,00	V
		1				
		2				
231120			Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
231120	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 231110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	59.878,00	V
		2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2312								<u>Knippen hagen</u>				
231210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
231210	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: lijnhagen Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot 1,75 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	38.712,00	V	
		4										
			2									
				9								
					2							
						1						
232								BLOKHAGEN				
2321								<u>Onkruidvrij maken</u>				
232110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
232110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken gehele haagvoet blokhagen NB. De haagvoet langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Haagvoet van blokhagen; totaal 32.040 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	256.318,00	V	
						1						
							2					
232120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
232120	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken haagvoet volgens bestekspostnr. 232110 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	256.318,00	V	
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2322								<u>Knippen hagen</u>				
232210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
232210	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: tot 1,75 m. Aantal beurten: 2 per jaar. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	103.478,00	V	
		4										
			1									
				4								
					9							
						2						
							1					
24								HEESTERS				
241								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
2411								<u>Onkruidvrij maken</u>				
241110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
241110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Grondsoort: klei / veen NB. De bodembedekkende heesters langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	6.099,00	V	
		4										
			1									
				2								
241120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
241120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken bodembedekkende heesters volgens bestekspostnr. 241110. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	6.099,00	V	
		4										
				2								
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2412								<u>Snoeien</u>				
241210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
241210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien alle randen van de vakken bodembedekkende heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	622,00	V	
241220								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
241220	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei bodembedekkende heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	152,00	V	
242								LAGE HEESTERS				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2421								<u>Onkruidvrij maken</u>				
242110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
242110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: lage heesters Grondsoort: klei / veen NB. De lage heesters langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	575.968,00	V	
		2				1						
						2						
242120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
242120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken lage heesters volgens bestekspostnr 242110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	575.968,00	V	
		2				2						
						1						
2422								<u>Snoeien</u>				
242210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
242210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand vakken lage heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	37.761,00	V	
		2				2						
						1						
242220								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
242220	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien gehele vakken lage heesters Verjongingssnoei lage heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	14.399,00	V	
		1				6						
						5						
						1						
						1						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
243								HOGE HEESTERS				
2431								<u>Onkruidvrij maken</u>				
243110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
243110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: hoge heesters Grondsoort: klei / veen NB. De hoge heesters langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	117.272,00	V	
		2										
			1									
				2								
243120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
243120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruid vrij maken hoge heesters volgens bestekspostnr. 243110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	117.272,00	V	
		2										
				2								
					1							
2432								<u>Snoeien</u>				
243210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
243210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand hoge heesters Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	4.302,00	V	
		1										
			2									
					1							
243220								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
243220	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei hoge heesters Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregim: jaarlijks ca. 20% van de percelen in zijn geheel snoeien op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	2.932,00	V	
		1										
			6									
				3								
					1							
						1						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5				
25							ROZEN			
251							BOTANISCHE ROZEN			
2511							<u>Onkruidvrij maken</u>			
251110							Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
251110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: botanische rozen Grondsoort: klei / veen NB. De botanische rozen langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	58.585,00	V
		2								
			1							
				2						
251120							Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
251120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken botanische rozen volgens bestekspostnr. 251110. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	58.585,00	V
		2								
				2						
2512							<u>Snoeien</u>			
251210							Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
251210	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand botanische rozen Gerekend is met 2 beurten per jaar op aanwijzing van de directie Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	3.763,00	V
			1							
				2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251220								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
251220	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten botanische rozen incl. verwijderen wildopslag op aanwijzing van de directie jaarlijks ca. 33% van de percelen in zijn geheel terugzetten op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,1 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	2.417,00	V
		1									
			5								
				2							
					8						
						1					
253								HEESTERROZEN			
2531								<u>Onkruidvrij maken</u>			
253110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
253110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Grondsoort: klei / veen NB. De heesterrozen langs gazon en bermen moet onkruidvrij worden gemaakt, inclusief een breedte van 0,5 m tussen de eerste plantrij en de rand van het gazon. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	58.799,00	V
		4									
				1							
					2						
253120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting			
253120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vrijgekomen materiaal bij onkruidvrij maken bodembedekkende heesters volgens bestekspostnr. 253110. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	58.799,00	V
		4									
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2532								<u>Snoeien</u>				
253210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
253210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien alle randen heesterrozen Gerekend is met 2 beurten per jaar. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien vakken Te bewerken lengte: ca. 50% van de totale lengte per beurt. De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien randen Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,30 m uit de kant van de verharding , wegmeubilair, verkeersborden, e.d. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	3.729,00	V	
253220								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
253220	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten heesterrozen incl. verwijderen van wildopslag jaarlijks ca. 33% van de percelen in zijn geheel terugzetten op aanwijzing van de directie De directie levert aan de aannemer een tekening met de te snoeien percelen Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,1 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m2	2.425,00	V	
3								ONDERHOUD GAZONS				
300010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
300010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. NB. Zode afsteken en verwijderen tot en met een breedte van 0,1 m gerekend vanaf de rand van de beplanting. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	13.036,00	V	
300020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300020	512510							Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: graskanten langs hagen, heesters en rozen Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in week 40 t/m 45 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gronddepot Maaswijkgweg te Spijkenisse. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	m	13.036,00	V	
4		1						RENOVATIE BEPLANTING EN GRAS De directie levert tekeningen en plantlijsten van te renoveren beplantingen en gras aan bij de aannemer. Gerekend is met 1% van het totale areaal.				
41		3						ROOIEN				
411								PROEFSLEUF				
411020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
411020	102102							Graven proefsleuf. Geen sleufbekisting benodigd Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan rooien beplanting. Alleen toe te passen naar aanleiding van een KLIC-graafmelding. Lengte afhankelijk van grootte plantvak. De kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van de aannemer en kunnen worden verrekend op Stelpost 950010 Opbouw van de ondergrond: klei of veenachtig Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven 1 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 4 grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	100,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
412								ROOIE SIERPLANTSOEN				
412030								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
412030	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft: hoge heesters Karakter van de begroeiing: hoge heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: hoger dan 2 m. Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar depot Maaswijkgweg Spijkenisse	are	1,50	V	
		1										
			1									
				2								
					9							
						1						
							1					
412040								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
412040	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft: heesterrozen, botanische rozen en cultuurrozen Karakter van de begroeiing: alle typen rozen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot 1,5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar depot Maaswijkgweg Spijkenisse	are	1,50	V	
		1										
			1									
				2								
					9							
						1						
							1					
413								ROOIE HAGEN				
413020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
413020	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft: hagen Karakter van de begroeiing: hagen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 800 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: < 1.50 m Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar depot Maaswijkgweg Spijkenisse	are	3,50	V	
		1										
			1									
				9								
					9							
						1						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
42								GRONDWERK				
421								GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN				
421010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
421010	220101							Grond ontgraven uit beplantingsvak Betreft: plantvakken sierplantsoen Grondsoort: diverse grondsoort Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m Taluds 1 : 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	212,00	V	
		2										
			1									
				1								
					1							
						1						
421020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
421020	220201							Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren Grondsoort: diverse soorten Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 421010 Vervoeren naar: Depot Maaswijkweg Spijkenisse Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 421010	m3	212,00	V	
		1										
			2									
				1								
424								GROND AANBRENGEN/AANVULLEN				
424010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
424010	220301							Grond verwerken in beplantingsvak Betreft: aanvullen beplantingsvak Grondsoort: teelgrond. Een deel van de benodigde grond wordt door de directie ter beschikking gesteld op het depot Maaswijkweg Spijkenisse De rest van de grond wordt door de aannemer geleverd conform bestekspostnummer 611010. Hoogte 0,30 m Taluds 1 : 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	424,00	V	424,00 I
		5										
				1								
					1							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
43								AANBRENGEN BEPLANTING				
431								LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				
4311								<u>Laden, transporteren en lossen</u>				
431110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
431110	514201							Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie Sierplantsoen, wortelgoed	st	125,00	V	
		4							st			125,00 T
431120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
431120	514201							Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie Sierplantsoen, kluitgoed	st	501,00	V	
		5							st			501,00 T
431130								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
431130	514201							Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie Sierplantsoen, containergoed	st	1.879,00	V	
		9							st			1.879,00 T
431140								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
431140	514201							Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf incl. lossen plantmateriaal op de plantlocatie Haagplantsoen	st	1.976,00	V	
		9							st			1.976,00 T
433								PLANTEN SIERPLANTSOEN				
433010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
433010	514206							Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters zonder kluit Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.	st st	125,00	V	
		1										125,00 T
		1										
			1									
				9				Plantafstand in overleg met de directie.				
				2				Plantverband: driehoeksverband Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen.				
				2				Exclusief nazorg en plantgarantie				
433020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
433020	514206							Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit hoofdstuk 423 en 425.	st st	501,00	V	
		2										501,00 T
		1										
			1									
				9				Plantafstand in overleg met de directie.				
				2				Plantverband: driehoeksverband Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de afstand tussen de rijen.				
				2				Exclusief nazorg en plantgarantie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
433030								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
433030	514206							Planten van sierplantsoen.	st	1.879,00	V	
		3						Sierplantsoen/heesters met kluit in container . Container	st			1.879,00 T
								verwijderen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten				
								voor rekening van de aannemer				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit				
								hoofdstuk 423 en 425.				
					9			Plantafstand in overleg met de directie.				
						2		Plantverband: driehoeksverband				
								Afstand van de eerste rij tot rand plantvak: gelijk aan de				
								afstand tussen de rijen.				
						2		Exclusief nazorg en plantgarantie				
434								PLANTEN HAAGPLANTSOEN				
4341								<u>Planten</u>				
434110								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434110	510304							Maken plantsleuf.	m	37,00	V	
								Betreft: hagen				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Breedte plantsleuf: 0,30 m				
					1			Diepte plantsleuf: 0,30 m				
						1	1	Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren				
434120								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434120	514208							Planten van haagplantsoen.	st	1.976,00	V	
								Betreft hagen en blokhagen				
								Plantmateriaal: haagplantsoen wortelgoed	st			1.976,00 T
			1					In voorbereekte grond volgens de besteksposten uit				
								hoofdstuk 423 en 425.				
					1			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde				
								grond tot de hoogte van het aangrenzende maaiveld				
								LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus	m3			5,00 I
								sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond				
						3		te leveren volgens bestekspostnummer 620010				
								De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						2		Exclusief nazorg en plantgarantie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4342								<u>Aanbrengen afrasting in haag.</u> Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming van de nieuw aangeplante haag tegen het doorlopen ervan door voetgangers.				
434210								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434210	610399							Aanbrengen afrastering Situering: langs nieuw geplante hagen volgens bestekspost 434120.	m	37,00	V	
434211								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434211	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen tussen de rijen nieuw haagplantsoen	st			20,00 I
		1						Paal van hout: europees naadlhout diameter: 70-80 mm; lengte: 1,75 m.	st			20,00 L
			1					Schoorpaal van hout: 1 per eindpaal en 2 per hoekpaal	st			11,00 L
				2				Paalafstand: 2 m h.o.h.				
					1			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m				
						1		Palen te lood aanbrengen				
434212								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434212	103103							Aanbrengen spandraad op de palen inclusief leveren en aanbrengen draadspanners	m			37,00 I
		1						1 spandraad; boven op de kop van de paal vastmaken	m			37,00 L
4343								<u>Knippen haag na aanplant</u>				
434310								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
434310	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen en blokhagen aangeplant volgens bestekspostnr. 434120	m2	37,00	V	
								Plantsoort van de haag: diversen zie plantlijst				
						1		Aantal beurten: 1 direct na aanplant, hoogte in overleg met de directie				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
44								ZAAIEN GAZONS EN BERMEN				
440010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
440010	512101							Zaaïen. Betreft: inzaaien van te renoveren gazon Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	40,00	V	
		1						Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Parken 1 Advanta of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			80,00 L
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
5								INBOET BEPLANTING				
51								INBOET SIERPLANTSOEN				
510010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
510010	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen	st	125,00	V	
		1						Heesters, wortelgoed In beplantingsvak	st			125,00 T
			1					De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
510020								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
510020	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen	st	501,00	V	
		2						Heesters, kluitgoed verteerbaar kluitnetje losknippen en laten zitten	st			501,00 T
			1					In beplantingsvak				
				6				De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
510030								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
510030	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte bodembedekkende heesters, lage heesters, hoge heesters, botanische rozen, cultuurrozen en heesterrozen	st	1.879,00	V	
		2						Heesters, kluitgoed in container, container verwijderen en afvoeren	st			1.879,00 T
			1					In beplantingsvak				
				6				De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
52								INBOET HAGEN				
520010								Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting				
520010	514452							Inboeten sierplantsoen. conform inboetlijst met locaties aan te leveren door de directie Gerekend is met 1% van de totale oppervlakte lijnhagen en blokhagen	st	1.976,00	V	
				9				Haagplantsoen, wortelgoed Incl. terugknippen haag in overleg met de directie. LET OP haagplantsoen van beuk of haagbeuk (Fagus sylvatica) of Carpinus Betulus aanvullen met beukengrond te leveren volgens bestekspostnummer 620010 In hagen	st			1.976,00 T
				3								
						6		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				