

Bijlage A PROGRAMMA VAN EISEN

1.1 Wettelijke bepalingen

Het voertuig dient te voldoen aan alle van toepassing zijn Nederlandse en Europese wetgeving inzake regels en voorschriften voor verkeer, veiligheid, milieu- en arbeidsomstandigheden.	Ja/nee
---	--------

1.2 Algemene eisen

<p>a. Alle te leveren voertuigen moeten nieuw en ongebruikt zijn.</p> <p>b. Levering dient te geschieden inclusief RDW-keuring en weging;</p> <p>c. Waar over iets niet omschreven is in dit bestek gaan wij uit van standaard uitvoering</p> <p>d. Basis geleverd in de kleur blauw conform huisstijl onderstaande tabel, volledig in huisstijl gewrapped en bestickerd.</p> <table border="1"><thead><tr><th>kleursoort</th><th>blauw PMS 3015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Akzo Nobel International</td><td>Flint 5750</td></tr><tr><td>Axalta Cromax Elite</td><td>Dijk en Waard blauw</td></tr><tr><td>Stadox Standofleet HS</td><td>Dijk en Waard blauw</td></tr><tr><td>PPG Delfleet One</td><td>Dijk en Waard blauw</td></tr><tr><td>Sikkens BTLV 352</td><td>Dijk en Waard blauw</td></tr></tbody></table> <p>e. Aflevering Beukenlaan 25, Heerhugowaard</p> <p>f. Registratiesysteem met startblokkering van TomTom. https://telematics.tomtom.com contact persoon Alfons van de Berg</p> <p>g. Bij de aanbieding zit van elke specifieke uitvoering een tekening met maten zoals het voertuig wordt en de draaicirkel.</p>	kleursoort	blauw PMS 3015	Akzo Nobel International	Flint 5750	Axalta Cromax Elite	Dijk en Waard blauw	Stadox Standofleet HS	Dijk en Waard blauw	PPG Delfleet One	Dijk en Waard blauw	Sikkens BTLV 352	Dijk en Waard blauw	Ja/nee
kleursoort	blauw PMS 3015												
Akzo Nobel International	Flint 5750												
Axalta Cromax Elite	Dijk en Waard blauw												
Stadox Standofleet HS	Dijk en Waard blauw												
PPG Delfleet One	Dijk en Waard blauw												
Sikkens BTLV 352	Dijk en Waard blauw												

1.3 algemene eisen cabine's

<p>a. Een breedte van circa 200 cm</p> <p>b. Cabine diepte van circa 170cm (bumper tot achter scherm) bij enkele cabine</p> <p>c. Klimaatbeheersing, minimaal airco</p> <p>d. Eén zwaailamp op het midden van het dak, wordt aangeleverd door opdrachtgever</p> <p>e. Elektrisch bedienbare deurvergrendeling met 2 X afstandsbediening</p> <p>f. Elektrisch bedienbare buitenspiegels incl. spiegelverwarming</p> <p>g. Elektrisch bedienbare portierramen</p> <p>h. DAB+ autoradio met bluetooth, USB en bijbehorende dab antenne</p> <p>i. Bijrijdersbank (2 personen excl. bestuurder)</p> <p>j. Airbag ook voor bijrijderskant</p> <p>k. In hoogte en afstand verstelbaar stuurwiel</p> <p>l. Voor een geveerde bestuurdersstoel krijgt u 5 extra punten</p> <p>m. Grote buitenspiegels zo smal mogelijk met aparte dodehoekspiegels (niet los opgeplakt)</p> <p>n. Geen rubber maar stoffen matten</p> <p>o. Stroomaansluiting voor laptop in de cabine</p> <p>p. Stroomaansluiting varkensneus stopcontact</p>	Ja/nee
--	--------

1.4 algemene eisen chassis 's

<p>a. Geleverd met het 'predicaat schoon' wat betekent maximaal 50 gram CO2 per kilometer en 80% van de RDW-limietwaarden conform de Europese richtlijn <u>Clean Vehicles Directive (CVD)</u></p> <p>b. Elektrische aandrijving met actieradius gegarandeerd van 250 km per dag de komende 5 jaar</p> <p>c. Brandstof motor diesel afgeleverd met volle tank en minimaal euro 6</p> <p>d. 4-seizoensbanden zonder draairichting</p> <p>e. Voorzien van trekhaak met 13 polige stekker Jaeger</p> <p>f. Stuurbevestiging</p> <p>g. Versnellingsbak: aanbieding zowel handgeschakeld als automatisch</p> <p>h. Altijd automatisch dag verlichting voeren, ook de achterlichten</p> <p>i. Akoestische achteruitrijsignalering</p>	Ja/nee
--	--------

1.5 algemene eisen opbouw

<p>a. Grote haken aan de buitenkant in de laadbak om een spanband te kunnen bevestigen, minimaal 4 langs elke zijde 2</p> <p>b. Kleine haken rondom onder de laadbak, h.o.h 40 cm, om elastiek van een kleed te kunnen bevestigen</p> <p>c. Het leveren en monteren van demontabele bescherming voor de achterlichten en de extra achteruitrijd lichten</p> <p>d. Schot hoogte +/- 40cm. Bij geopende kleppen hangen ze verticaal voor de wielen langs</p> <p>e. Reflectie strepen schuin aflopend vanuit het midden op het achterschot rood/wit</p>	Ja/nee
--	--------

1.6 algemene eisen bij aflevering

<p>a. Opdrachtnemer levert voorafgaand aan, of gelijk met de levering van iedere bedrijfswagen en/of materieel de volgende Nederlandstalige documentatie aan in boek en ook digitaal</p> <ul style="list-style-type: none">• Instructieboek, met daarin de volgende onderwerpen:<ul style="list-style-type: none">○ onderhoudsintervallen met inspectieformulieren;○ onderhoud uit te voeren door gebruiker;• Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies; <p>b. Technische overzichtstekeningen, zoals voor-, zij- en achteraanzichten. De voor-en achteraanzichten mogen van de verschillende componenten los worden aangeleverd.</p> <p>c. Volle brandstof tank of een volledig geladen accu</p>	Ja/nee
--	--------

1.7 algemene eisen service dienst

<ul style="list-style-type: none">a. Inschrijver heeft een servicepunt voor regulier onderhoud en reparatie aan bedrijfswagens (incl. opbouw), dat vanuit de gemeentewerf Dijk en Waard aan de Beukenlaan 25 in Heerhugowaard te bereiken is binnen een afstand van 30 kmb. De monteurs van de gemeente Dijk en Waard dienen een training op maat te krijgen over specifieke zaken betreffende het geleverde voertuig verzorgd door de opdrachtnemer. Monteurs zijn nu opgeleid tot eerste monteur.c. Garantieperiode: Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van 24 maanden ná acceptatie door opdrachtgever de geleverde voertuigen ongestoord zonder gebreken en/of andere (functionele) belemmeringen kunnen worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor de voertuigen bestemd zijn. Indien dit niet het geval is zal opdrachtnemer de voertuigen binnen de gestelde garantieperiode geheel op zijn kosten herstellen of vervangen.d. De opdrachtgever is geautoriseerd om tijdens de garantieperiode het reguliere onderhoud en/of kleine reparaties van de bedrijfswagens uit te voeren zonder voorbehoud en zonder wijziging van de garantievoorwaarden. Opdrachtgever is vrij om te bepalen waar hij zijn onderdelen afneemt. Opdrachtnemer zal wel in de gelegenheid worden gesteld onderdelen aan te bieden.e. Alle onderdelen van de bedrijfswagens dienen minimaal 10 jaar na levering nog leverbaar te zijn, of dienen onderdelen te zijn van vergelijkbare specificaties met een levertijd van maximaal 6 weken.f. De aanbidding is inclusief de eerste onderhoudsbeurt inclusief manuren en te vervangen (onder) delen.	Ja/nee
--	--------

1.8 specifieke eisen voertuig Groen 3 stuks perceel 1

<ul style="list-style-type: none">a. Voorzien van dubbele cabine 6 personen TMM 3500 kgb. Geen achterraam in de cabinec. Totale lengte circa 640 cmd. Motor minimaal 100 kw elektrisch aangedrevene. Minimaal 6 zitplaatsenf. Twee kanten een deur voor de dubbelcabineg. Zowel de voor- als achterportieren bedienbare ramenh. Laadbak breedte 210cmi. Laadbaklengte circa 320 cm (totale lengte voertuig)j. Gladde laadvloerk. Wielbasis circa 380 cml. Achter de cabine wordt een aluminium kast direct op het chassis gemonteerd, lengte circa 1000 mm., hoogte gelijk met de cabine en breedte als laadbak. De kast is links en rechts voorzien van een dubbelwandig aluminium geanodiseerd zijrolluik, met veerretour, schuivend in twee geleiderails met een rubberafdichting. Versluiting d.m.v. een cilinderslot en een espagnoletslot.m. kast buitenzijde is tevens kopschot laadbakn. Kast aan de bovenzijde (kopschot laadbak)verzwaardo. Kast voorzien van een scheidingschot overdwars (dus links rechtsverdeling) op 130 van de rechterkantp. Twee legplanken in het rechterdeelq. In de kast een bankschroef vergelijkbaar met de huidige voertuigen. Op een uitschuif rails plaatsing in overlegr. Verdere inrichting kast in overleg met gebruikers klein bevestigingsmateriaal is hiervoor nodigs. Het maken van eenvoudige opberging voor stootijzer en verkeersbordenpalen op laadvloer tegen kopschot van de kast zowel links als rechts.t. Zijschotten laadbak in twee gelijke delen los van elkaar neerklapbaar.u. Led achterlichten boven op de kast met rem, richting en gewoon achterlicht uiterst links en rechts geplaatst met bescherming.	Ja/nee
---	--------

1.9 Specifieke eisen voertuig Gladheid 2 stuks perceel 2

<ul style="list-style-type: none">a. Gewicht TMM 5000 kg terug gekeurd naar TMM 3500 kgb. Optioneel luchtvering offrerenc. Voorzien van enkele cabined. Totale voertuig lengte circa 590cme. Wielbasis circa 380 cmf. Motor minimaal 100 kw, diesel minimaal euro 6g. Baklengte circa 350cmh. Bak breedte circa 210cmi. Achterraam in de cabinej. Led achterlichten boven op het kopschot van de laadbak met rem, richting en gewoon achterlicht uiterst links en rechts geplaatst met bescherming.k. Voorzien van een aan- en uitschakelbare PTO met hydrauliekpomp 35L/180 bar voorzien van een faster koppeling P206Fl. Afsluitbare, met heftruck afneembare, aluminium kist over de breedte van de laadvloer tegen het kopschot, afmeting en vorm is overlegm. Voorzien van een DIN plaat incl. alle aansluitingen voor een sneeuwschuivern. Zijschotten laadbak in twee gelijke delen los van elkaar neerklapbaar.	Ja/nee
--	--------

1.10 Specifieke eisen voertuig Legen prullenbakken 2 stuks perceel 1

<ul style="list-style-type: none">a. Gewicht TMM 3500 kgb. Totale voertuig lengte circa 575 cmc. Wielbasis circa 370 cmd. Motor minimaal 100 kw elektrisch aangedrevene. Baklengte circa 300 cmf. Bak breedte circa 200 cmg. Achterraam in de cabineh. Zijlader met DU opname systeem zoals al draait bij de gemeente (voormalig Heerhugowaard) maar dan met een minimum hefvermogen van 250 kgi. Afsluitbare aluminium kist achter de linkerzijde van de cabine aan het chassisj. Tussen de cabine en de laadbak een open aluminium bak met een afmeting van circa L=1,10 meter B=0,33 meter H=0,30 meterk. Laadbak met kiepfunctie achteroverl. Laadbak taps toelopend naar boven van 2 m naar 0,95 eerste 20 cm recht (verticaal)m. Beide zijden een schuifdeur met een functionele en degelijke borging (mag aan de buiten- en binnenzijde, in overleg), afmeting links circa 1,5 meter en rechts circa 0,7 metern. Motor PTO (bij brandstof aangedreven motor) met de mogelijkheid tot toerenverhoging voor de zijladero. Laadvloer zo laag mogelijkp. Vloeistof dichte laadvloer. Uitvoering in overlegq. Twee ophanghaken afvalbak (in overleg)r. Bestuurdersstoel voorzien van verstelbare lende steuns. Bijrijdersbank met een deelbare rugleuning (2 personen excl. bestuurder)t. Moet kunnen storten in de perscontainers op beide depots in Heerhugowaard en Oudkarspel.	Ja/nee
---	--------

