

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	energie aansluiting, schakelingen en energieverbruik	Zou u willen aangeven welke kosten door wie gedragen moeten worden. Dus de kosten voor de aansluiting (verplaatsen en of verzwaren), schakelkosten, kosten voor verbruik en voor welke fase dit geldt.	Kosten voor de definitieve aansluiting zijn voor Rijnland. Alle kosten tijdens bouwfase zijn voor ON. Hieronder vallen o.a.: bouwaansluitingskosten, verbruik tijdens de bouw, kosten tbv coördinatie definitieve aansluiting.
2	Contract	Geotechnisch onderzoek gemaal DV Polder	Is er een geotechnisch onderzoek verricht voor het gemaal DV Polder? Zo ja, zouden wij deze kunnen ontvangen?	Dinoloket bevat nabijgelegen sonderingen. Er is door HHR geen aanvullend geotechnisch onderzoek uitgevoerd.
3	Contract	Vraagspecificatie eis-2684 & eis-3121	Eis-2684 geeft aan dat het Gemaal dient te worden voorzien van één nieuw opvoerwerktuig. Eis-3121 geeft aan dat de huidige pomp gereviseerd dient te worden. Waarbij de Opdrachtnemer de levensduureis voor de pomp dient te garanderen. Deze eisen zijn ons inziens tegenstrijdig. Hoe moeten wij hiermee omgaan?	ON is vrij te kiezen voor een nieuw opvoerwerktuig of revisie, zolang aan alle eisen voldaan wordt (levensduur/ontwerpcapaciteit etc.). In de ontwerpnotitie is uitgelegd dat de huidige leverancier heeft aangegeven de huidige pomp te kunnen reviseren.
4	Contract	Vraagspecificatie eis-3147 & eis-3172	Dient de gevraagde monitoring te geschieden m.b.v. een elektromagnetische debietmeter (zoals eis 3134 & eis 3159)?	Ja, tenzij de opdrachtnemer aantoonbaar een vergelijkbare of betere methode weet.
5	Contract	Vraagspecificatie eis-3178 & Bijlage 1a	U geeft aan dat het gemaal tweezijdig vispasseerbaar dient te worden. Volgens het voorontwerp zoals op tekening Bijlage 1a kan de vismigratie boezem - polder geschieden door het gebruik van lokstroom met polderwater door de dompelpomp aan polderzijde. Kunnen wij ervan uitgaan dat voor vismigratie polder - boezem het gedeeltelijk open zetten van de afsluiter aan boezemzijde kan zorgen voor de benodigde lokstroom?	Vismigratie van polder naar boezem zal hier via de visvriendelijke pomp plaatsvinden en niet via de eenzijdige vispassage.
6	Contract	Vraagspecificatie eis-0675	De oriëntatie KLIC-melding voor gemaal DV Polder geeft aan dat er middenspanning van Stedin binnen de systeemgrenzen ligt. Kunnen wij ervan uitgaan dat de kosten voor het verleggen voor OG zijn?	Ja in afwijking op de VSP (3.2.3) geldt voor deze specifieke kabel dat de kosten voor OG zijn. Echter is ON wel verantwoordelijk voor de coördinatie, het regelen van vergunningen en de kosten die hier aanhangen.
7	Contract	Vraagspecificatie eis-3198	Kunnen wij ervan uitgaan dat de kosten voor het leveren en aanbrengen van het nieuwe trafostation voor OG zijn en dat de coördinatie voor rekening is van ON?	Nee, het trafostation is van Rijnland en zal door ON ontworpen en geplaatst moeten worden. Het ontwerp dient afgestemd te worden met Stedin. Coördinatie is ook op rekening van ON.
8	Contract	Vraagspecificatie eis-2679	Kunt u het debiet aangeven welke benodigd is om de functie van het huidige gemaal in stand te kunnen houden opdat de tijdelijke pompinstallatie af is te prijzen in deze fase?	De benodigde debieten voor gemaal Westbroekpolder zijn gelijk aan de capaciteiten genoemd in eis-0649, waarbij geschakeld moet kunnen worden tussen nominale- en ontwerpcapaciteit.
9	Contract	Vraagspecificatie eis-2606	Kunt u het debiet aangeven welke benodigd is om de functie van het huidige gemaal in stand te kunnen houden opdat de tijdelijke pompinstallatie af is te prijzen in deze fase?	De benodigde debieten voor gemaal Hoogmade zijn gelijk aan de capaciteiten genoemd in eis-0646, waarbij geschakeld moet kunnen worden tussen nominale- en ontwerpcapaciteit.
10	Contract	Vraagspecificatie eis-1056	Kunt u het debiet aangeven welke benodigd is om de functie van het huidige gemaal in stand te kunnen houden opdat de tijdelijke pompinstallatie af is te prijzen in deze fase?	De benodigde debieten voor gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolderpolder zijn gelijk aan de capaciteiten genoemd in eis-0651, waarbij geschakeld moet kunnen worden tussen nominale- en ontwerpcapaciteit.
11	Contract	Vraagspecificatie eis-0677	Kunt u het debiet aangeven welke benodigd is om de functie van het huidige gemaal in stand te kunnen houden opdat de tijdelijke pompinstallatie af is te prijzen in deze fase?	De benodigde debieten voor gemaal DV-polder zijn gelijk aan de capaciteiten genoemd in eis-0644, waarbij geschakeld moet kunnen worden tussen nominale- en ontwerpcapaciteit.
12				De desbetreffende gemeente van gemaal Westbroekpolder heeft aangegeven dat de nabij gelegen weg een aslast beperking van 4,8 ton heeft.
13	contract	aflever en oplverdossier		aan VSP 4.7.1 (opstellen afleverdossier) lid 3 wordt toegevoegd: De CMDB-lijst met PA-gegevens volgens "DOC-28 Sjabloon 19.098429 gegevens PA componenten CMDB" (bijgevoegd)