

Zaakmap: FICA68718

Datum: 28 april 2021

Registratienummer: 1544148

NOTA VAN INLICHTINGEN

Van:	Gemeente Purmerend
Betreft aanbesteding:	Rioolrenovatie Beemster

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen.

Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	PVE art. 4,2 Detaillering afvalwaterpompen	Mogen er ook pompen worden aangeboden en geleverd welke gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven pompen?	Indien een ander fabricaat en/of type wordt aangeboden dient dit bij inschrijving te worden vermeld door de inschrijver. Pompen dienen uitwisselbaar te zijn met de voorgeschreven pompen. De gelijkwaardigheid moet worden aangetoond door de leverancier en zal worden beoordeeld door de opdrachtgever voordat over gegaan wordt tot definitieve gunning.

2	Contract	Werkbeschrijving	Tijdens de werkzaamheden waarbij de pomp wordt vervangen is het perceel niet aangesloten op de persleiding. Hoe is voorzien in doorgang van het proces: afvoer van rioolwater in de persleiding ?	Aannemer is tijdens de werkzaamheden verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van afvalwater dat niet in het systeem geborgen kan worden.
3	Contract	Werkbeschrijving	Kunt u post in de inschrijfstaat opnemen voor het werken langs de provinciale weg zoals omschreven in post 2.7.13 van de werkbeschrijving ?	ja. Een herziene inschrijfstaat V2 is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen
4	Contract	Werkbeschrijving	Op pagina 9 en de post 2.7.12 van de werkbeschrijving wordt gesproken over het aansluiten op de bestaande hoofdpersleiding en het drukloos maken van installaties. Wordt door de opdrachtgever (gemeente Beemster) de hoofdpersleiding iedere keer dat we moeten aansluiten op de hoofdpersleiding deze drukloos gesteld, zodat wij veilig en drukloos kunnen aansluiten?	In 2.7.12 van de werkbeschrijving is gesteld, dat alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het drukloos maken van de aansluitingen voor rekening zijn van de opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de (hoofd) persleiding waarop de betreffende leiding is aangesloten. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het werk en dienen door de aannemer te worden verzorgd.
5	Contract	Werkbeschrijving	In het standaard programma van eisen wordt bij punt 6.1.2. gesproken over tijdelijke voorzieningen waaronder noodbemaling. Hoelang mag een gemaal buiten bedrijf worden gesteld ?	Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.4.4 van het standaard PvE
6	Contract	Werkbeschrijving	Post 20 van de inschrijfstaat komt niet overeen met post 2.7.2 van de werkbeschrijving. Kunt u post 20 aanpassen?	Post 20 verwijst naar het vervangen van huidige betonklip zoals omschreven in post 2.7.1 van de Werkbeschrijving

7	Contract	Werkomschrijving	Bij de bestekstukken komen wij geen bodemonderzoeksrapporten tegen met de kwaliteit van de grond. Kunt u deze alsnog aanleveren ?	Nee. Verwezen wordt naar de Bodemkwaliteitskaart regio Waterland, te downloaden via https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beemster/CVDR644303.html
8	Contract	Werkbeschrijving	Zowel in de werkbeschrijving als inschrijfstaat zien wij niks terug over het eventueel opbreken en herstellen van asfaltwegen. Denk hierbij aan het inzagen, verwijderen, afvoeren en dichtblokken van asfaltverhardingen. Kunt u hier een post voor opnemen ?	Wij verwachten geen werkzaamheden in asfalt wegen.
9	Inhoud	Vragen	Vragen Beemster 1- Bijlage 02 Inschrijfstaat, bestekspost 1, 2 en 3: Totaal aantal stuks te vervangen pompen is $150 + 20 + 20 = 190$ stuks, In het document "werkbeschrijving renovatie drukriolering" worden een indicatieve aantal gegeven van 250 stuks. Kloppen de aantallen in de inschrijfstaat?	De aantallen in de inschrijfstaat dienen als uitgangspunt te worden genomen.

10	Inhoud	Vragen	2- Bijlage 02 Inschrijfstaat, bestekspost 6: "E.e.a. conform de specificaties van par. 4.3 Opstelling 1 & 2 van het standaard PvE", deze opstellingen staan hier niet bij, kunnen deze toegevoegd worden?	Voor de specificaties van het leidingwerk wordt verwezen naar par. 4.3 van het standaard PvE. Een nadere specificatie van opstelling 1& 2 is terug te vinden in par. 2.2 van de werkbeschrijving. Verder wordt verwezen naar bijlage 09.
11	Inhoud	Vragen	3- Bijlage 02 Inschrijfstaat, bestekspost 8: "E.e.a. conform de specificaties van par. 4.3 Opstelling 3 van het standaard PvE", deze opstelling staat hier niet bij, kan deze toegevoegd worden?	Voor de specificaties van het leidingwerk wordt verwezen naar par. 4.3 van het standaard PvE. Een nadere specificatie van opstelling 3 is terug te vinden in par. 2.2 van de werkbeschrijving. Verder wordt verwezen naar bijlage 09.
12	Inhoud	Vragen	4- Bijlage 03 PvE, afvalwaterpompen, genoemd in paragraaf 4.2, behoud de opdrachtgever het recht deze als directie levering te leveren?	Door de opdrachtgever worden geen materialen ter beschikking gesteld. Alle benodigde materialen dienen door de aannemer te worden geleverd. In par 1.1 van het standaard PvE is gesteld : <i>Onder 'renoveren' wordt verstaan:</i> 'Het geheel vervangen van de bestaande installatie of het geheel vervangen van een deel (elektrotechniek en/of werktuigbouw en/of civiele constructies) door een nieuwe installatie. Het toepassen van gebruikte onderdelen is hierbij niet toegestaan.' <i>Onder 'vervangen' wordt verstaan:</i> Zowel het leveren als ook het aanbrengen van één of meerdere elektrotechnische en/of mechanische en/of civieltechnische onderdelen / constructies. Dit geldt ook voor de te vervangen pompen.