

Renovatie minigemalen gemeente Beemster

Overeenkomstig alle genoemde specificaties en werkzaamheden welke zijn beschreven in de Werkbeschrijving en het Standaard Programma van Eisen van de gemeente Beemster met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(s) van inlichtingen

besteks post	Omschrijving	eenheid	aantal	v/n	Prijs	bedrag
Pompen						
1	Het vervangen van de huidige pomp door een nieuwe pomp type Flygt NX-3069.160 SH 272 1,7kW directe start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm geb. 10m kabel 4g1,5mm2 conform de specificaties van par. 4.2 van het standaard PvE	St	150	V		€ -
2	Het vervangen van de huidige pomp door een nieuwe pomp Flygt MP-3069.170 HT 254 1,7kW directe start 400/230V.3F.50Hz.Voorzien van geleide klauw. 10m kabel 4g1,5mm2 conform de specificaties van par. 4.2 van het standaard PvE	St	20	V		€ -
3	Het vervangen van de huidige pomp door een nieuwe pomp Flygt MP-3069.170 HT 250 2,4kW directe start 400/230V.3F.50Hz.Voorzien van geleide klauw. 10m kabel 4g1,5mm2 conform de specificaties van par. 4.2 van het standaard PvE	St	20	V		€ -
4	Het vervangen van de huidige hijsketting door een nieuwe hijsketting met harpsluiting. Lengte 3 mtr E.e.a. conform de specificaties van par. 4.4 van het standaard PvE.	St	187	V		€ -
5	Het vervangen van de huidige hijsketting door een nieuwe hijsketting met harpsluiting. Lengte 5 mtr. E.e.a. conform de specificaties van par. 4.4 van het standaard PvE.	St	3	V		€ -
Mechanische installatie						
6	Het vervangen van het complete leidingwerk gerekend vanaf en inclusief voetbocht t/m de aansluiting op de afgaande persleiding buiten de pomput, inclusief aanbrengen nieuwe muurdoorvoer. Inclusief complete geleideconstructie en inclusief alle benodigde appendages. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. E.e.a. conform de specificaties van par. 4.3 Opstelling 1 & 2 van het standaard PvE	St	50	V		€ -
7	Verwijderen bestaande muurdoorvoer en aanstorten en vlak afwerken van de putwand (bi/bu) E.e.a. als meerprijs op bestekspost 6 inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden	St	50	V		€ -
8	Het vervangen van het complete leidingwerk gerekend vanaf en inclusief voetbocht t/m de aansluiting op de rvs muurdoorvoerleiding in de wand van de pomput, exclusief vervangen muurdoorvoer. Inclusief complete geleideconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. E.e.a. conform de specificaties van par. 4.3 Opstelling 3 van het standaard PvE	St	140	V		€ -
9	Vervangen bestaande muurdoorvoer en aansluiten op de afgaande persleiding buiten de pomput. Inclusief aanstorten en waterdicht en vlak afwerken van de putwand (bi/bu) Inclusief alle benodigde appendages. E.e.a. als meerprijs op bestekspost 8 inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden	St	25	V		€ -
10	Meerprijs vervangen bestaande aansluiting op de hoofdpersleiding middels T-stuk 45 gr. knel plassen en verwijderen en kortsluiten bestaande T-stuk middels overschuifmoffen. Diameter 63, 75 of 90 mm	St	25	V		€ -
Elektrische installatie						
11	Vervangen besturing type dochter (DK) exclusief buitenopstellingskast. E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE.	St	186	V		€ -
12	Vervangen buitenopstellingskast type dochter DK als meerprijs op bestekspost 11. Aan te brengen op de bestaande betonsokkel. E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE. Inclusief leveren een aanbrengen kunststof vulstrips conform de specificaties van 2.7.2 van de werkbeschrijving	St	160	V		€ -
13	Vervangen besturing type moederkast (MK) inclusief buitenopstellingskast E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE.	St	5	V		€ -
14	Vervangen besturing type moederkast met krachtverdeelinstallatie (MK+KVK) inclusief buitenopstellingskast type E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE.	St	9	V		€ -
15	Vervangen KVK type centrale verdeelkast inclusief buitenopstellingskast E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE.	St	4	V		€ -
16	Vervangen KVK type centrale verdeelkast gemonteerd in de bestaande buitenopstellingskast E.e.a. conform de specificaties van hoofdstuk 5 van het standaard PvE.	St	22	V		€ -
Subtotaal (overnemen op blad 2)						€ -

Subtotaal (over te nemen van blad 1)						€	-
17	Vervangen niveauregeling compleet. E.e.a. conform de specificaties van par. 5.8 van het standaard PvE.	St	200	V		€	-
18	Spanningloos maken van de moederkast en teurgbrengen spanning in overleg met de netbeheerder	St	18	V		€	-
Bouwkundige / Civiele werkzaamheden							
19	Het verwijderen van de bestaande betonclip en het leveren en aanbrengen van een nieuwe losse rvs sokkel, type dochterkast (DK), als meerprijs op bestekspost 12 conform de specificaties van 2.7.1. van de werkbeschrijving. Kunststof vulstrips komen hierbij te vervallen.	St	140	V		€	-
20	Het verwijderen van de bestaande betonclip en het leveren en aanbrengen van een nieuwe losse rvs sokkel, type MK, MK+KVK en CVK als meerprijs op bestekspost 13, 14 en 15. E.e.a. conform de specificaties van 2.7.1. van de werkbeschrijving	St	10	V		€	-
21	Het leveren en aanbrengen van mantelbuis, conform de specificaties van 2.7.3 van de werkbeschrijving	Mtr	50	V		€	-
22	Ophogen putrand tot max. 25 cm, zijnde verwijderen eventueel aanwezige metsellaag en leveren en aanbrengen van betonnen stelrand(en) conform de specificaties van par. 2.7.4 van de werkbeschrijving	St	10	V		€	-
23	Meerprijs ophogen putrand per 10 cm extra, zijnde leveren en aanbrengen van betonnen stelrand(en) conform de specificaties van par. 2.7.4 van de werkbeschrijving, als meerprijs op post 19	St	5	V		€	-
24	Ophogen losse sokkel conform de specificaties van par. 2.7.5 van de werkbeschrijving	St	4	V		€	-
25	Ophogen vaste sokkel conform de specificaties van par. 2.7.6 van de werkbeschrijving	St	4	V		€	-
26	Het vervangen van de bestaande putrand met deksel Type RB-3223-VR-Vepro, hoogte 24 cm, gietijzer, dagmaat 52 cm, geschikt voor zwaar verkeer met opschrift 'pompput' conform de specificaties van par. 2.7.7 van de werkbeschrijving	St	10	V		€	-
27	Het vervangen van de bestaande putrand met deksel Type 735-VR-Vepro, hoogte 24 cm, gietijzer, dagmaat 70 cm, geschikt voor zwaar verkeer met opschrift 'pompput' conform de specificaties van par. 2.7.7 van de werkbeschrijving	St	10	V		€	-
28	Het ophogen van de afdekplaat conform de specificaties van par. 2.7.8 van de werkbeschrijving	St	3	V		€	-
29	Vewijderen van het stroomprofiel conform de specificaties van par. 2.7.9 van de werkbeschrijving	St	3	V		€	-
30	Het verlengen van de voedingskabel middels gietmof en exta kabel conform de specificaties van par. 2.7.11 van de werkbeschrijving	St	25	V		€	-
31	Leveren en aanbrengen en in stand houden bronbemaling	St	10	V		€	-
32	Inzet minikraan 3,5 ton met bediening t.b.v. overige werkzaamheden. Zie specificaties van par. 2.7.10 van de werkbeschrijving	Uur	30	V		€	-
33	Inzet civieltechnisch medewerker t.b.v. overige werkzaamheden. Zie specificaties van par. 2.7.10 van de werkbeschrijving	Uur	30	V		€	-
34	Leveren en aanbrengen dubbele rij kunststof rijplaten i.v.m. inzet minikraan en werkplek, inclusief verwijderen.	Meter	500	V		€	-
Algemene projectkosten							
35	Schouw met opdrachtgever inclusief opstellen van werkschrijving per installatie aan de hand van de verrekenbare posten	St	10	V		€	-
36	Revisie gegevens in SAM verwerken waaronder paspoortgegevens, foto's, tekeningen, documentatie en acties	St	400	V		€	-
37	Algemene projectvoorbereiding, begeleiding en administratiekosten per cluster	St	10	V		€	-
Aanneemsom (exclusief BTW)						€	-

Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)	
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)	
Volledige naam en rechtsvorm organisatie	
Plaats en datum	
Handtekening	