

Bijlage 3: Richtlijn takvrije zones HHNK

Bestek: RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen 2022-2026

Besteksnr.: 22.0296328

Datum: maart 2022

1. Wegen

- Boven autowegen en (hoofd-)ontsluitingswegen 4,6 m
- Boven erftoegangswegen 4,2 m
- Boven fietspaden met rood asfalt 4,2 m
- Boven fietspaden (exclusief fietspaden met rood asfalt) 3,5 m
- Boven voetpaden 3,5 m
- Naast wegen 1,0 m

2. Bebouwingen en overige gronden

- Naast bebouwing / gevels 1,5 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.) 1,5 m
- Boven particuliere tuinen en bedrijfsterreinen 3,5 m
- Boven landbouwgronden 5,0 m

3. Vaarwegen en watergangen

- Boven vaarwegen 5,0 m
- Boven waterschapssloten 5,0 m
- Rond kunstwerken vaarwegen 2,0 m
- Boven schouwpaden 3,5 m
- Boven overige watergangen 3,5 m
- Naast vaarwegen 1,0 m

4. Straatmeubilair en openbare ruimte

- Rond verkeersregelininstallaties 1,0 m
- Rond verkeersborden en bewegwijzering 1,0 m
- Rond (openbare) verlichting 1,0 m
- Rond speelvoorzieningen 1,0 m
- Rond hekwerken 1,0 m
- Rond overig straatmeubilair 1,0 m
- Boven openbaar groen en (picknick-)banken 2,5 m