

Aanvullingen:

tekening keukenblok poort 3 en 4 : tekening WP4-03 en WP4-04 komen te vervallen en tekening WP 3-01 is gewijzigd van 3 naar 5 keukenblokken

In schachten moeten inspectieluiken worden aangebracht

Faay voorzetwanden: op tekening staat een luchtspouw en in het bestek een folie: luchtspouw aanhouden

	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestek blz. 7, overzicht bijlagen	De bijlage model garantieverklaring en de model bankgarantie zoals toegevoegd achteraan in het wijken enigszins af van de losse bijlagen als WORD-bestand van de model garantieverklaring en bankgarantie. Welke bijlage dienen wij aan te houden ?	De bijlagen in het bestek dienen te worden aangehouden.
2	Bestek blz. 7, overzicht bijlagen	Bij overige bijlagen wordt ook een model coördinatieovereenkomst (model I) vermeld. Deze hebben wij echter niet ontvangen. Is deze wel van toepassing en zo ja, kunnen wij dit model I dan alsnog ontvangen ?	Deze is niet van toepassing.
3	Installatiebestek, art. 51.20.01.18	Er wordt gesproken over een opstellingsframe en geluiddempers voor de warmtepomp, wat wordt er bedoeld met geluiddempers ?	Trillingsdempers ter voorkoming van geluid. Dit is overgenomen uit de standaard bestektekst vanuit Nibe.
4	Installatiebestek, art. 57	Graag aangeven hoe de ventilatie installatie in ruimte 1.16 uitgevoerd dient te worden.	Toevoer m.b.v. ronde textiele luchtkanalen, retour met behulp van een rechthoekig wandrooster.
5	Installatiebestek, art. 02.50.10	Zijn jullie op de hoogte van de plannen van de provincie Brabant, ze willen de boordiepte beperken tot een kleilaag om het drinkwater te beschermen. Vooral snog staat gepland dat deze regels tegelijk in gaan met de omgevingsverordening (1 januari 2023), maximaal toegestane boordiepte (49mtr op deze locatie). De gevolgen van de boordiepte beperking zijn veel meer ondiepe boringen (denk aan 50-60 boringen van 49 meter), met bijhorend kostenplaatje. Hoe gaan we hiermee om ?	Met de Gemeente Tilburg is vooraf overeengekomen dat deze regel voor dit plan niet geldt. Vergunning wordt tijdig verleend en voor zover het er nu uitziet kan ook tijdig een aanvraag worden ingediend.
6	Tekening UB 101 t/m 103	Hier zijn Metalstud wanden met een dikte van 125mm aangegeven. Er zijn geen metalstud wanden met een dikte van 125mm omschreven in het bestek, wat aanhouden ?	De wanden dienen qua opbouw te voldoen aan de geluidseisen. Opbouw is als voorbeeld gegeven in rapport Physibuild
7	Afwerkstaat interieur	Bij plafond in ruimte 2.06 is aangegeven "Rockfon blanka verlijmd aantal m2 volgens opgave Physibuild" graag een opgave wat aan te houden ? Indien minder m2 dan de ruimte groot is wat aanhouden voor het overige ?	Hier panelen in een vlak verlijmen en overig gippsplaat, naden vlakgezet en gesausd.
8	Afwerkstaat interieur	Houten plinten in de ruimte 0.16 en 0.24 is dat juist of moeten dit tegelplinten zijn ?	Hier moeten tegelplinten worden aangehouden.
9	Afwerkstaat exterieur	Bij HWA is de opmerking geplaatst "afvoeren bovengronds c.f. plan Karres en Brands" welke niet is bijgevoegd, kunnen wij dit plan alsnog ontvangen ?	Dit is niet relevant. Onderzijde bovengronds beeindigen conform opgave installatie adviseur.
10	Afwerkstaat exterieur	Bij kozijnen bestaand is de opmerking geplaatst "nadere opgave Tarra" welke niet is bijgevoegd, kunnen wij deze opgave alsnog ontvangen ?	Dit betreft alleen de kleur en deze is nog niet bekend.
11	Tekening constructeur UC102	2e verdiepingvloer: Tussen as-C/D op as-1 metselwerk penanten koppelen aan betonvloer, hoe dit uitvoeren ?	Voorstel is een koppeling te realiseren middels L-staal en chemische boorankers.

12	Tekening 20.200-310	<p>De slooptekeningen komen niet overeen met de nieuwe situatie o.a. zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stuks deursparing as-G bgg. toiletten</li> <li>- 1 stuks raamsparing as-E bgg.</li> <li>- 1 stuks raamsparing as-C bgg.</li> <li>- 1 stuks deursparing tuss. as-A/B bgg. merk S-07/S-11</li> <li>- 1 stuks deursparing tuss. as-A/B bgg. merk S-07/S-15</li> <li>- 2 stuks deursparing tuss. as-A/B bgg. merk S-07/S08</li> <li>- 2 stuks deursparing tuss. as-A/B bgg. merk S-07</li> <li>- 1 stuks raamsparing as-A/B bgg. (dik 220mm) tbv. pui S-15</li> <li>- 1 stuks deursparing tuss. as-A/B bgg. merk S-14</li> <li>- 1 stuks deursparing tuss. as-E/D 1e verd. merk S-33</li> </ul> <p>Graag de slooptekeningen afstemmen op de nieuwe situatie</p>	Aangepaste slooptekening wordt toegevoegd met datum 23.05.2022.
13	Vragen interieurbouwer	<p>Overig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mag al het binnenwerk standaard wit zijn ? (wat je niet ziet als de deuren gesloten zijn)</li> <li>- WP 1-02, 1-04, 2-02, 3-02, 3-03 welke kledinghaakjes zie je hier.</li> <li>- WP 1-03, 1-05 er staat lade met binnenlade maar deze lade is maar +/- 100 mm hoog. Dan gaat er geen binnenlade meer in. 1 gewone lade doen? of 2 binnenlade achter de scharnierdeur.</li> <li>- kinderbeveiliging op bepaalde deuren, mag dit een magnetisch slot zijn.</li> <li>- WP 2-04 roedes RVS rond 20 mm diameter of mag het ook RVS look zijn.</li> <li>- WP 3-04 boven de oven staat lade met binnenlade, hier kan maar 1 lade</li> <li>- WP 3-04 kant met de combi magnetron aan de rechterkant mag hier nog een zijwang tegen aan gezet worden (18 mm) dan kijk je ook niet in de greep.</li> <li>- WP 4-02 afzuigkap gaat flink uit steken (afzuigkap heeft al een hoogte van 418 mm en dat is excl. recirculatie box), moet hier betimmering omheen.</li> <li>- WP 4-02 lage werkgedeelte boven de combi magnetron ook een lade?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De binnenkant van de kasten mag wit zijn.</li> <li>- Dit zijn garderobehaken van polyamide met twee haken, rozet rond 40 mm, diepte: 44 mm, lichtgrijs glanzend Hafele artikelnr. 842.62.297.</li> <li>- Hier één lade achter de scharnierdeur plaatsen.</li> <li>- Kastjes mogen magnetisch zijn. De schoonmaakspullen staan hier bovenin, deze hebben de voorkeur boven haakjes.</li> <li>- Dit zijn kledingstangen, dus dit moet wel RVS zijn.</li> <li>- Hier één lade met bestekbak plaatsen. De want dient dan in de kleur van de fronten te zijn.</li> <li>- Dit is een goed idee, de betimmering dient dan in de kleur van de fronten te zijn.</li> <li>- Indien mogelijk wel, ander een blindplaat en dan de handgreep wel doortrekken.</li> </ul>
14	Vragen interieurbouwer	<p>Apparatuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De wasbak Caressi CAGRPP40BKTU (meerder ruimtes) is een opbouw of onderbouw spoelbak geen vlakbouw. Is het goed als we de CAGRPP40BK-FL nemen dat is namelijk wel vlakbouw?</li> <li>- De gekozen koelkast BOSCH KUR15ADF0 (meerdere meubels) heeft een rooster aan de onderkant deze komt in het zicht, dit is niet zo ingetekend maar zal wel het geval zijn. Zijn jullie hiervan op de hoogte?</li> <li>- WP 3-04 de Quooker in de afbeelding is een nordic single tap, dit is een kraan die alleen kokend water geeft hier moet dan nog een gewone kraan langs als je ook koud en warm water wilt hebben. Of willen jullie liever de fusion square kraan? Die kan namelijk wel alles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit type is ook goed</li> <li>- We gaan er vanuit dat deze weggewerkt wordt achter een plint</li> <li>- Hier fysion square toepassen.</li> </ul>

15	Bestek, art. 48.33.10-a	Hier is omschreven het Vescom behang volgens overzicht wandafwerking. Het overzicht wandafwerkingen komt niet overeen met de interieurtekeningen, wat aanhouden ? Betreft: - in ruimte 0.33 niet mogelijk hier een kozijn en lockers, wat aanhouden ? - in ruimte 0.25 niet op keukentekening WP1-05, wat aanhouden ? - in ruimte 0.14 en 0.17 niet op keukentekening WP1-03.01 en WP 1-03-2, wat aanhouden ? - de genoemde maatvoering op bijlage 1 bgg. komen niet overeen met de tekeningen, wat aanhouden ? - in ruimte 0.1.09 niet op keukentekening WP4-03, wat aanhouden ? - in ruimte 0.1.10 niet op keukentekening WP4-04, wat aanhouden ?	- Vescom moet hier aan de andere wandzijde van ruimte 0.37 & 0.340. - In de keukentekeningen is nergens Vescom aangegeven, hiervoor dienen de afwerkstaten en de bijlagen te worden aangehouden.
16	Bestek, art. 44.41.21c	Hier is omschreven Voorzetwanden hangtoiletten verdiepinghoog, op de tekening bv. bij ruimte 0.16 is een hoogte van 1250mm+ aangegeven, wat aanhouden ? Indien we een hoogte van 1250mm+ moeten aanhouden wat is dan de afwerking aan de bovenzijde ? (wandtegels tot 1200mm+)	Het gaat om tegelwerk tot 1200+, daarboven glasvlies en latex conform afwerkstaat. Voorzetwand verdiepinghoog conform bestek.
17	Bestek, art. 44.41.21b	Metalstudwanden met een dikte van 150mm zijn niet op de tekeningen aangegeven, wat aanhouden ?	Dit dient te worden opgebouwd conform geluidseisen.
18	Bestek, art. 42.35.99-a	Dient de Fermacell afwerking op verdiepingvloeren ook achter de niet te bereiken knieschotten te worden aangebracht zoals tpv. ruimte 2.03, 2.04 en 2.06 ?	Ja, zoals op de tekening aangegeven.
19	Bestek, art. 41.63.11a	Indien alle waterslagen moeten worden vervangen kunnen we dan waterslag dorpels aanbrengen welke nu nog in de handel zijn bijvoorbeeld keramische raamdorpelstenen zwart verglaasd van Wienerberger o.g.?	We gaan uit van vervangen van 20% van de raamdorpelstenen, conform bestaand.
20	Bestek, art. 41.63.11a	Waarschijnlijk is er bij het slopen van de bestaande gevelkozijnen door derden reeds alle opstaande randen(waterkering) van de bestaande waterslagen afgehakt. Is dit acceptabel in de nieuwe situatie of moeten alle bestaande waterslagen worden vervangen ?	Zie bovenstaand antwoord.
21	Bestek, art. 38.30.20-a.01	Screens tpv. loggia's en lichtstraat. Op detail V04 van de dakkapellen is ook een screen getekend, dient er bij dakkapellen ook screens te worden aangebracht ? Zo ja ook tpv. van de noordgevel ?	Op de kleine dakkapellen met kozijnen D10 en D11 geen screens toepassen.
22	Bestek, art. 38.30.10-a.01	Valarm zonwering tpv kozijnen, Wat aanhouden buiten het kozijnmerk D01 -Wel/geen zonwering op de merk D03, D04, D05 en D06 entree/hal ? -Wel/geen zonwering op deurmerk D13 hal noordgevel ? -Wel/geen zonwering op deur merk D14 hal zuidgevel ? -Wel/geen zonwering op de deurmerken D12 ? -Wel/geen zonwering op deurmerk D02 (zie det.V09) ?	Bij D03, D04, D05 en D06 niet toepassen. Niet bij vluchtdeuren D13 en D14. Wel bij D12. Niet bij D02, vluchtdeur.
23	Bestek, art. 38.30.10-a.01	Valarm zonwering tpv gevelkozijnen, volgens afwerkstaat exterieur op alle gevels, is dat juist ? ook de noordgevel ?	Ja, conform eis Frisse Scholen.
24	Bestek, art. 36.30.10a	Welke ruimten hebben een HACCP eis ?	Dit is niet van toepassing.
25	Bestek, art. 35.35.10a	Natuursteen buitendeurdorpels gebouw G, bij de nog aanwezige overheaddeur is een brede gemetselde dorpel aanwezig dient dit ook bij de open te maken sparingen gemaakt te worden of moet er een hardsteen dorpel aangebracht worden ?	Hier dient een hardstenen dorpel aangehouden te worden, ook bij de bestaande overheaddeur.
26	Bestek art. 35.35.10a	Natuursteen buitendeurdorpels gebouw D, op het enige buitendeurdorpeldetail V06 is geen hardsteen buitendeurdorpel aangegeven, wat waar aanhouden ?	Hier dient een hardsteen dorpel aangehouden te worden.
27	Bestek, art. 30.80.41b	Voor ons is het niet duidelijk waar loop-, dag- en nacht- of kastsloten komen, graag een opgave wat waar aanhouden ?	Alle binnendeuren afsluitbaar met een zelfde cilinder, behalve de toiletdeuren, deuren verschoonruimtes, slaapkamers, deuren tussen trappenhuis en gangen (m.u.v. deur naar kinderopvang; daar komt codeslot)

28	Bestek, art. 30.32.12-b.02	Hier is een stalen binnenkozijn fabricaat MHB omschreven tpv. tochtportaal van hoofdentree, op het binnenkozijnoverzicht bladnr. UB602 is voor merk S-10 een Foster kozijn omschreven, wat aanhouden ?	Bij het binnenkozijn Forster aanhouden. Alleen entreepui MHB.
29	Bestek art. 24.25.11-a.01	Is het mogelijk om voor het herstellen van het bestaande dakbeschot een verrekkenbare hoeveelheid en/of een stelpost op te geven omdat nu in deze fase niet te bepalen is wat de schade is aan het bestaande dakbeschot ?	Ja, een stelpost van 10% (controle) van het dakoppervlak kan worden opgenomen voor schadeherstel.
30	Bestek art. 22.25.12-a.03	Hoe dient het binnen schoonmetselwerk hersteld te worden tpv. van de gesloopte gevelkozijnen met name de smalle penanten tussen de merk D06 ?	Conform bestaand, met dezelfde steen aan de buitenzijde (geheel rechts en links van de buitenste kozijnen). De middelste penanten zijn te ver gesloopt. Penanten opvullen en afwerken met stucwerk, galsvlies latex.
31	Bestek art. 22.25.11-a	Voegwerk VH35, is het de bedoeling dat het voegwerk mechanisch wordt verdicht ?	Dit is niet noodzakelijk.
32	Bestek art. 22.25.11/12	De omvang van het herstellen van het gevelmetselwerk is in deze fase lastig te bepalen ook is niet duidelijk wat het beoogde resultaat moet zijn, moet alle boorgaten in de stenen vervangen worden, hoe omgaan met alle beschadigingen door de gesloopte gevelkozijnen ed. Is het mogelijk om hoeveelheden op te geven of een stelpost en dat dit tijdens de uitvoering wordt verrekend ?	Kleine boorgaten moeten worden opgevuld in kleur. Grote sparingen moeten worden dichtgemetseld conform bestaand.
33	Bestek art. 05.42.11-a	Is het zo dat we alleen een poort moeten plaatsen en dat verder het bouwterrein is afgesloten door derden?	Het bouwterrein dient te worden afgezet door de opdrachtnemer. E.e.a. conform de tekening van Akertech (tk.nr. 2022011-302 v1.0) t.h.v. de gele arcering, of kleiner indien mogelijk.
34	Bestek art. 05.00.30.01	Hier is omschreven dat de aannemer een elektra aansluiting moet verzorgen vanuit het naastgelegen terrein, graag een opgave vanwaar dit moet komen.	Ter verduidelijking is een bijlage toegevoegd aan deze Nota, genaamd Aansluiting NUTS Enexis.
35	Bestek art. 01.03.10.2	Graag een opgave van het totaalbedrag werken derden wat meeverzekerd moet worden.	Dit is niet van toepassing.
36	Bestek art. 01.02.38	Hier is omschreven "Herstelwerk goten: op te geven door de aannemer per m1" Bij hfdst. 24.25.11a02 zijn verschillend soorten werkzaamheden aan de goot omschreven, kunnen wij er vanuit gaan dat we 1m1 herstellen goot moet opgeven en dat dit later verrekend wordt ? Dit ook omdat nu in deze fase niet te bepalen is wat de schade is aan de bestaande gootbetimmering !	Het zink dient geheel vervangen te worden en voor het houtwerk moet een prijs/m1 opgegeven worden.
37	Bestek art. 01.02.31	Hier is omschreven dat o.a. de binneninrichting door derden is, zijn de omschreven keukenblokken, kasten ed. bij hfdst.47 voor rekening van de aannemer of door derden ?	De beschreven inrichting en verstrekte tekeningen van pantrys, lockers e.d. zijn voor rekening aannemer.
38	Algemeen / kozijntekening	Wij hebben geen kozijnen overzichtstekening ontvangen voor de gevelkozijnen van gebouw G, kunnen we deze alsnog ontvangen voor het aanvragen van de kozijnen ?	Deze tekening is bijgevoegd bij de nota. Gebouw G UB-601.
39	Documentenlijst	Op de documentenlijst heeft "2115-507 PV panelen projectie" de datum 19-04-2022, het ontvangen stuk heeft de datum 1 maart 2022, kunnen wij de juiste stukken ontvangen ?	Het stuk van 1 maart met 48 panelen is het juiste stuk.
40	Documentenlijst	Op de documentenlijst heeft de ventilatieberekening 2115-501 de datum 19-04-2022, de ontvangen ventilatieberekening heeft de datum 17-04-2022, kunnen wij de juiste berekening ontvangen ?	De ventilatieberekening met datum 17-04-2022 is de juiste berekening. Datum op de documentenlijst te lezen als "17-04-2022".
41	Documentenlijst	De tekeningen E00-05 t/m E02.07 (totaal 9 stuks) hebben de datum van 13-04-2022 ipv. de datum 19-04-2022 zoals op de documentenlijst, kunnen wij de juiste tekening ontvangen ?	De tekeningen E00-05 t/m E02.07 met datum 13-04-2022 zijn de juiste tekeningen. Datum op de documentenlijst te lezen als "13-04-2022"
42	Documentenlijst	De ontvangen tekeningen DB101 staat niet in de documentenlijst, kunnen wij er vanuit gaan dat deze tekening is vervangen door de tekening UB101 ?	UB101 is van toepassing op gebouw D en DB101 is van toepassing op gebouw G.
43	Documentenlijst	Op de documentenlijst heeft de Tekening UB001 "situatietekening gebouw D de datum 19.04.2022, de ontvangen tekening heeft geen datum, kunnen wij de juiste tekening ontvangen ?	Dat is de juiste tekening. Situatietekening is ongewijzigd.

44	Aanbestedingsdocument, art. 2.4 (blz. 9)	Op dit moment is het heel hectisch in de bouw waardoor offertes van onderaannemers steeds langer op zich laten wachten en daardoor krijgen wij ook vaak pas later vragen van onderaannemers aangaande het project. Is het dus mogelijk om toch nog aanvullende vragen van onderaannemers te stellen bij de 2e vragenronde op 01-06-2022 voor 23.59uur ? En ziet u daarnaast ook kans om de sluiting van de inschrijftermijn met twee weken te verlengen zodat de onderaannemers wat meer tijd krijgen om een concurrerende aanbieding te doen richting ons als aannemer ?	Het is mogelijk om in de tweede Nota nieuwe vragen te stellen. Er wordt naar gestreefd om de beantwoording conform planning te publiceren, maar mogelijk wordt dit iets later als er een groot aantal vragen wordt gesteld. De inschrijfdeadline wordt verplaatst naar 27-6 voor 08.00 uur.
45	Aanbestedingsdocument, art. 2.4 (blz. 9)	In het aanbestedingsdocument wordt bij de planning (art. 2.4) gesproken over een 1e vragenronde (sluitingstermijn 18-05-2022) met een eerste nota op 25-05-2022 met daaropvolgend een tweede vragenronde voor verduidelijkingsvragen (sluitingstermijn 01-06-2022) en een tweede nota op 07-06-2022. Deze data komen echter niet overeen met de planning zoals vermeld op het dashboard van TenderNed ? Hier wordt namelijk alleen een einddatum voor vragen vermeld op 01-06-2022 en een nota op 25-05-2022 ? Wat nu aan te houden ?	In TenderNed is het niet mogelijk om meerdere vragenrondes in te plannen. De planning in het aanbestedingsdocument is leidend.
46	Aanbestedingsdocument, art. 4.2 en 4.3 (blz. 15/16)	In artikel 4.3 wordt gesproken over een bijgevoegd prijzenblad waarop wij naast de inschrijfprijs ook de de besparingen als gevolg van optimalisaties zouden kunnen invullen. Dit prijzenblad hebben wij niet ontvangen en ook via het digitale platform (TenderNed) is er geen mogelijkheid om aparte prijzen voor optimalisaties in te vullen ? Wat nu aan te houden t.b.v. de inschrijving ? (we hebben overigens wel een apart inschrijfformulier ontvangen waarop alleen de inschrijfprijs op basis van bestek en tekeningen ingevuld kan worden).	Er is een nieuwe versie van het prijzenblad gepubliceerd als bijlage op deze Nota van Inlichtingen.
47	Aanbestedingsdocument, art. 4.1 (blz. 15)	In dit artikel wordt aangegeven dat de minimumeisen van de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van toepassing zijn en dat deze als bijlage zijn toegevoegd ? Deze bijlage hebben wij echter (nog) niet ontvangen ? Kunnen wij deze alsnog toegestuurd krijgen ?	Deze is als bijlage van deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd.
48	Aanbestedingsdocument, art. 3.2.1 (blz. 13) versus bestek art. 01.02.43 (blz. 19)	In art. 3.2.1 wordt gesproken over een bereidheidsverklaring tbv een af te geven bankgarantie groot 10% van de opdrachtwaarde met een looptijd tot het einde van de onderhoudstermijn (12 maanden na oplevering). In het bestek op blz. 19, art. 01.02.43 wordt echter gesproken over een bankgarantie van 10% (incl. BTW) van de aannemingsom met een looptijd vanaf start bouw tot en met de oplevering. Wat nu aan te houden t.b.v. de bankgarantie ?	De passage in het bestek dient te worden aangehouden.
49	Bestek	Artikel 01.02.31.02, u vraagt hier de coördinatie van derden te verzorgen. Met name de terrein- en inrichtingswerkzaamheden. Kun u aangeven wat de tijdsplanning van deze werkzaamheden betreft om het tijdspad te kunnen bepalen voor ons personeel om dit te kunnen verzorgen ?	Coördinatie is niet van toepassing, er worden t.z.t. afspraken gemaakt over de planning.
50	Bestek	Artikel 01.02.31.90; kunt u aangeven wat deze bouwkundige werkzaamheden voor derden exact inhoudt om dit financieel te kunnen berekenen ?	Dit is niet van toepassing.
51	Bestek	Artikel 01.03.10.02, u vraagt hier om derden op te nemen in onze CAR verzekering. Kunt u opgeven wat het te verzekeren bedrag bedraagt ?	Dit is niet van toepassing.
52	Bestek	Artikel 12.00.30; wij gaan uit van schone grond, is dit akkoord ? Zoniet, graag opgeven wat de vervuiling betreft.	Er heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. De grond is niet schoon verklaard, er is lichte verontreiniging, zie bijlage bodemonderzoek. De verantwoordelijkheid voor de BUS verklaring bij de gemeente is geen onderdeel van deze uitvraag. Deze verantwoordelijkheid ligt bij consortium Stappegoor.

53	Bestek	Artikel 21.82, voor eventuele verankering van de oude met de nieuwe funderingsconstructies staat niet op de constructietekeningen aangegeven. U geeft aan dat de aannemer dan middels een berekening deze eventuele verankering moet opnemen in zijn prijs. Dat lijkt ons in deze fase van de prijsvorming niet reel. Graag opgeven wat voor ankers er meegenomen moeten worden of het opgeven van een stelpost als reservering van later te berekenen onderdelen.	Koppelingen tussen bestaande en nieuwe fundering zijn niet van toepassing. Nieuwe funderingselementen zijn in de vorm van vloerverzwaren, geen koppeling met bestaande fundering benodigd.
54	Bestek	Artikel 22.25, dit artikel omschrijft het herstellen van bestaand voegwerk, metselwerk ed. Deze onderdelen staan niet op de tekeningen/omschrijvingen en is dus afhankelijk van onze interpretatie wat goed of slecht is. Dat lijkt ons in deze fase (vergelijkbare aanbiedingen) niet raadzaam en ook niet wenselijk. Wij verzoeken u ons of verrekenbare hoeveelheden op te geven per onderdeel of stelposten aan te houden om deze onderdelen vast te maken.	Kleine boorgaten moeten worden opgevuld in kleur. Grote sparingen moeten worden dichtgemetseld conform bestaand.
55	Bestek	Artikel 24.25, dit artikel omschrijft controleren en repareren van bestaande houtconstructies. Dit is niet door ons te bepalen, is hier reeds een inventarisatie van uitgevoerd ? Zo niet graag opgave hoeveelheden om vergelijkbare aanbiedingen te krijgen. De boeiborden en dakoverstek zijn in slechte conditie, worden deze vervangen of hersteld?	Dit is aangegeven in het bestek. Voor de uitgetimmerde goten is een opgave geraagd per m1.
56	Bestek	Artikel 25.31.10-a.4 t/m 25.32.30; Dit artikel geeft aan dat verankeringen (indien niet op constructieset staat aangegeven) door ons berekend en opgenomen moet worden. Dat is in deze fase ondoenlijk, wij gaan geen berekeningen laten maken in dit stadium. Graag opgeven wat wij voor dit onderdeel op moeten nemen. Dit kan in opgave aantal/type ed of een stelpost voor voorziening opnemen. Graag uitsluitel wat op te nemen.	Berekeningen op detailniveau vallen buiten onze opdracht en zijn volgens leverancier, tenzij anders vermeld. Hiervoor dient een stelpost op te worden genomen.
57	Bestek	Artikel 41.22; Betreft het herstellen en vervangen van kapotte tegels en voegwerkherstel. Graag opgeven wat er opgenomen moet worden voor deze werkzaamheden ivm gelijkwaardigheid prijsopgaves. Dit is afhankelijk van het beoogde eindresultaat van de opdrachtgever.	Er dient een stelpost te worden opgenomen voor het vervangen van 10% van de tegels.
58	Bestek	Artikel 41.63; Betreft het herstelwerk/vervanging van bestaande raamdorpelstenen. Graag opgeven wat er opgenomen moet worden voor deze werkzaamheden ivm gelijkwaardigheid prijsopgaves. Graag hoeveelheden opgeven of stelpost herstel. Dit is afhankelijk van het beoogde eindresultaat van de opdrachtgever. Beschadigd tegels op de traphal (ruimte 0.04), worden deze verwijderd, zo ja welke afwerking komt in plaats van?	We gaan uit van vervangen van 20%.
59	Bestek	70. De verlichting aan de gevel, worden deze vervangen of blijven deze gehandhaafd?	Deze moeten worden vervangen, zie opgave installaties.
60	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu1.02.01/01.02.15 er een tekening beschikbaar van het werkterrein en beschikbare bouwplaats ?	Dit is bijgevoegd
61	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu1.02.22 Garantie op buitenriolering en drainage is maximaal 2 jaar (woningborg). Kunt u dit aanpassen ?	Dit is akkoord.
62	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu1.02.22 Garantie op zonwering 3 jaar uitsluitend met jaarlijks onderhoudscontract door OG af te sluiten met leverancier. Kunt u dit aanpassen ?	Onderhoudscontract wordt afgesloten na oplevering. Dit contract is geen onderdeel van de uitvraag.
63	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu1.04 zijn er legeskosten te verwachten en zo ja, welke ?	Dit is niet van toepassing.
64	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu5.31.10-a dient er vergaderruimte worden voorzien ?	Ja, graag een vergaderruimte voorzien t.b.v. werkvergaderingen.
65	Bestek	Bestek WP_Til-ASBabu10.00 is er asbest onderzoek uitgevoerd ?	Ja, asbest is verwijderd.

66	Bestek	Bestek WP_Til-ASB/abu0.00 is er chroom 6 onderzoek uitgevoerd ?	Ja, chroom 6 is verwijderd.
67	Aannemingsovereenkomst	<p>Bent u bereid onderstaande clausule toe te voegen ?:</p> <p> crisis-bepaling (Oost-Europa)</p> <p>1. De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.</p> <p>2. Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa (hierna 'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.</p> <p>3. Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken.</p> <p>4. De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn.</p> <p>5. De Aannemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of</p>	Niet akkoord. Uit jurisprudentie blijkt dat een aannemer recht heeft op bijbetaling als een prijsverhoging van de bouwmaterialen meer dan 20% bedraagt én deze stijging tot gevolg heeft dat de totale aanneemsom met meer dan 5% stijgt. Lagere stijgingen behoren tot het ondernemersrisico van inschrijver.
68	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 3.3 10% is niet gangbaar, bent u bereid dit te verlagen tot 5% ?	Niet akkoord.
69	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 2.2 Wordt hier enkel de engineeringsovereenkomst bedoeld ? Anders is 4 termijnen erg weinig.	Deze passage is niet van toepassing, hier kan het bestek worden aangehouden.
70	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 3.3 Dit wijkt af van bestek 01.02.40. Wat aanhouden ?	Deze passage is niet van toepassing, hier kan het bestek worden aangehouden.
71	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 4.4 Bankgarantie wijkt af van bestek 01.02.43. Aannemingsovereenkomst is redelijk. Aannemingsovereenkomst aanhouden ?	Zie antwoord op vraag 48.
72	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 1.1 toevoegen : Behoudens als OG in verzuim blijft met betalingen?	Niet akkoord.
73	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 10.1 toevoegen : Tenzij dit plaats vindt op verzoek van de opdrachtgever of buiten de invloedssfeer van de aannemer?	Niet akkoord.
74	Aannemingsovereenkomst	Aannemingsovereenkomst pex 10.4 toevoegen : tenzij levertijden langer dan twee weken in beslag nemen ?	Niet akkoord.
75	Algemeen	Is er de mogelijkheid om in de 2e nota nieuwe vragen te stellen i.p.v. enkel verduidelijkingsvragen i.v.m. de omvang van het werk?	Het is mogelijk om in de tweede Nota nieuwe vragen te stellen. Er wordt naar gestreefd om de beantwoording conform planning te publiceren, maar mogelijk wordt dit iets later als er een groot aantal vragen wordt gesteld. De inschrijfdeadline wordt verplaatst naar 27-6 voor 08.00 uur.

76	Algemeen	Het bestek vraagt voor ieder onderdeel tekeningen, berekeningen, rapportages e.d. Dit is gezien de omvang een flinke kostenverhogende post. Dit lijkt ons niet wenselijk. Kunt u een demarcatie lijst aanleveren van de relevante aan te leveren tekeningen, berekeningen, rapportages e.d.	Dit blijft van toepassing.
77	Algemeen	Is er een mogelijkheid voor een 3e schouw?	Dit is mogelijk na de tweede vragenronde. De precieze datum zal in de tweede nota van inlichtingen worden gecommuniceerd. Een derde schouw is echter alleen mogelijk ter ondersteuning van de calculatie. Naar aanleiding van de derde schouw kunnen geen nieuwe of verduidelijkingsvragen meer worden gesteld omdat dit niet meer haalbaar is in de planning.
78	Algemeen	Kunt u een doorsnede van het trappenhuis gebouw D verstrekken?	Nee, graag aangeven waarover vragen zijn.
79	Afwerkstaat gebouw D 19-04-2022	Welk type glasweefsel behang aanhouden?	Fijne ruit.
80	Afwerkstaat gebouw D 19-04-2022	Wat aan te houden als afwerking onderzijde trappen in centrale trappenhuis gebouw D	Stukadoors, glad.
81	Afwerkstaat gebouw D 19-04-2022	T.b.v. diverse ruimtes wordt er voor de afwerking gevraagd om glasvlies, latex en één of twee wanden v.z.v. foto behang. Kan op tekening de afwerking per wand aangegeven worden	Dit is aangegeven op tekening wandafwerking.
82	310 - slooptekening plattegronden D	Deze tekening wijkt af van de plattegronden in de nieuwe situatie. Gelieve deze up to date maken	Zie aangepaste tekening.
83	Documentenlijst d.d. 19-04-2022	Niet alle installatiedocumenten hebben dezelfde datum als de datum welke op de documentenlijst staan vermeld (zie bijlage). Kloppen de datums op de documentenlijst niet of beschikken wij niet over de laatste documenten?	Data zijn niet correct, zie antwoord op de vragen 39 t/m 41.
84	Tekening 21-060 UC102 Constructietekening	Op de 2e verdiepingsvloer is een vloer opening welke dichtgemaakt moet worden met een betonplaat. In het uitgangspunten document 21-060_UG_220211) staat getekend dat dit een houten balkaag moet zijn. Wat aan te houden?	Zie opgave constructeur; dit moet een balklaag zijn.
85	Tekening 21-060 UC102 Constructietekening	Hoe moet de koppeling tussen de stalen liggers en de bestaande betonnen liggers uitgevoerd worden.	Zie het antwoord op vraag 56.
86	Tekening 21-060 UC101 Constructietekening	Hoe moeten de stalen kolommen op As E verankerd worden aan de betonvloer.	Stalen kolommen lopen van stalen ligger onder verd.vl. tot stalen ligger 'over fundering'. Kolom dienen te worden gedilateerd ten opzichte van de nieuwe betonvloer op de begane grond.
87	Tekening 21-060 UC101 Constructietekening	Op tekening ontbreken diverse stalen liggers welke volgens ons wel aangebracht moeten worden. Het lijkt er op dat stalen liggers op de begane grond om de 1e verdiepingsvloer op te vangen staat getekend op de 1e verdieping. Kunnen wij een tekening ontvangen waarop het staal op de juiste verdieping staat ingetekend?	Stalen liggers vermeld op blad UC101 zijn hamerstukken over bestaande metselwerk onder peil (principe volgens detail 0.02).
88	20.200 / 21-183 DB101, d.d. 11-03-2022	Deze tekening komt niet voor op de documentenlijst, wel meenemen in de aanvraag?	Ja, dit dient te worden meegenomen. De documentenlijst is aangepast.
89	Tekening UB-601 Kozijn merk D01	Staat 74 keer op de kozijnstaat maar komen wij maar 71 keer tegen op de plattegronden, waar zitten de overige drie kozijnen?	BG 38 stuks en +1 33 stuks = 71 stuks.
90	Tekening E02-05 Ruimte 2.12	In deze ruimte wordt geen lokale bediening toegepast voor de zonwering. Is dit juist?	Ja, dienen te worden opgenomen.
91	Tekening E00-05 en E00-07 Ruimte 0.13 en Ruimte 0.24	In deze ruimte wordt de verlichting niet geschakeld? Hoe moet de verlichting in deze ruimte worden gescakeld?	In ruimte 0.13 dient een dimmer te komen en bediening zonwering conform ruimte 0.19. In ruimte 0.24 dient een automatische schakeling zonder dimmer te worden toegepast.
92	Tekening E01-05 en E01-07 Ruimte 1.10	Deze ruimte wordt alleen geschakeld middels een aanwezigheidsmelder. Wordt in deze ruimte geen dimmer toegepast?	In het installatiebestek hfst. 63.05.02 is de functiematrix toegevoegd die aangehouden dient te worden.
93	Tekening E01-05 Ruimte 1.14	Is er geen vaste data nodig in deze ruimte zoals in naastgelegen ruimte 1.13?	Hier dient een datapunt worden toegevoegd als in ruimte 1.13.
94	Tekening E00-07 en E01-07	In de MIVA ruimte wordt geen noodverlichting opgenomen. Is het niet beter om in het kader van veiligheid een decentrale noodverlichtingsarmatuur toe te passen?	Dit is niet noodzakelijk.

95	Tekening E01-07	Er wordt geen aparte verdeelkast toegepast op de 1e verdieping. Wat is hiervan de reden? Ons inziens lijkt dit voor het overzicht en veiligheid een toegevoegde waarde. Hoe hiermee om te gaan?	Vooralsnog dient u uit te gaan van de bestekstekeningen.
96	Deelbestek B beschrijving technische installaties 4.00.09	Het deelbestek vraagt om een inpendige glasvezelkabel van SOP naar de Patchkast. Wat is een SOP en waar bevindt deze zich?	SOP = Signaal Overname Punt, in ruimte 0.02 (berging onder trap).
97	Deelbestek B beschrijving technische installaties 1.30	Tijdens de aanwijzing hebben wij geconstateerd dat er een bliksemafleiderinstallatie op het dak aanwezig is. In het deelbestek wordt hierover niks vernoemd. Kunnen wij er van uit gaan dat de huidige bliksemafleiderinstallatie komt te vervallen en er geen bliksemafleiderinstallatie wordt voorzien?	Correct, wordt niet voorzien en bestaande installatie dient te worden gesloopt.
98	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Welke CPR klasse dienen wij aan te houden voor de bekabeling	Type Cca dient te worden aangehouden.
99	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Op gebouw D worden 48 stuks PV panelen op het dak geplaatst verdeeld over 2 omvormers. Dient iedere omvormer een aparte groep te krijgen op de HVK?	Nee 1 groep met tussenplaatsing van een "pv-verdeler".
100	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Moeten de installatie onderdelen in ruimte 2.06 als zijnde zichtwerk uitgevoerd worden?	Nee, inbouw.
101	Deelbestek B beschrijving technische installaties	De genoemde BV 70VP is niet geschikt voor de hellingshoek van het dak. Is het type DK-2VP ook akkoord?	Dat is akkoord.
102	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Dienen wij de leidingen met een temperatuur lager dan 18 graden celcius niet dampdicht te isoleren?	Deze dienen dampdicht te worden geïsoleerd.
103	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Dienen wij in ruimte 2.06 niet een CO <sup>2</sup> blusser aan te brengen?	Nee, ABC poederblusser is prima.
104	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Welke lengte dienen de brandslanghaspels te hebben?	Zie sanitairboek, 30 meter.
105	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Is de brandslanghaspel in hal 0.04 wel van toepassing?	Ja.
106	Deelbestek B beschrijving technische installaties	Als wij buitenriolering aan dienen te bieden ontvangen wij graag het tekenwerk waar we van uit moeten gaan.	Enkel hetgeen dat is getekend en omschreven.
107	Deelbestek B beschrijving technische installaties 2.20.10	Dienen wij de buitenriolering ook aan te bieden	Enkel hetgeen dat is getekend en omschreven.
108	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 4.00	Welk type glasweefsel behang aanhouden?	Voor alle overige wandafwerking in de afwerkstaat aangegeven als glasvlies; Fijne ruit toepassen.
109	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 4.42.40-a	Mag er een alternatief aangeboden worden?	Bestek aanhouden. Voordeliger alternatief kan als optie worden aangeboden.
110	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 4.41	In het bestek wordt de GF 150 ECO DGS wand genoemd, deze is voor zover ik kan zien niet terug te vinden op tekening	Wanden dienen qua opbouw te voldoen aan de geluidseisen. Opbouw is als voorbeeld gegeven in rapport Physibuild.
111	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 4.41	Op tekening worden wanden met een dikte van 125 mm aangegeven, deze staan niet vermeld in het bestek. Wat is hier de gewenste wandopbouw van?	Wanden dienen qua opbouw te voldoen aan de geluidseisen. Opbouw is als voorbeeld gegeven in rapport Physibuild.
112	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.63.11-a	In de praktijk blijken veel raamdorpels kapot te zijn t.p.v. alle bestaande raamopeningen. Advies om deze compleet te verwijderen nieuw aan te brengen. Kunnen we hier van uit gaan?	We gaan uit van vervangen van 20%.
113	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.22.09-a	In de praktijk blijken veel tegels kapot te zijn. Kan er een vaste post aangegeven worden t.b.v. de reparatie van het tegelwerk van de trap?	Stelpost voor vervangen van 10% van de tegels.
114	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 8.30.20-a	Mag er een alternatief aangeboden worden?	Nee.
115	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.32.12-D	Van de Presto XS profielen zijn er nog geen testrapporten beschikbaar waaruit blijkt dat deze puien aan de 30min eis kunnen voldoen. Hoe hier mee om te gaan?	Zoals omschreven in bestek: opnemen in prijsopgave. Testfase loopt nog gedurende aanbesteding. Mocht later blijken dat het niet voldoet gaan we na gunning kijken naar een alternatief.
116	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.32.12-D	Van de Presto XS profielen zijn er nog geen testrapporten beschikbaar waaruit blijkt dat deze puien aan de 30min eis kunnen voldoen. Hoe hier mee om te gaan?	Zoals omschreven in bestek: opnemen in prijsopgave.

117	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.32.12-D	Van de Presto XS profielen zijn er nog geen testrapporten beschikbaar waaruit blijkt dat deze puin aan de 30min eis kunnen voldoen. Hoe hier mee om te gaan?	Zoals omschreven in bestek: opnemen in prijsopgave.
118	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 2.84.10-a	Kunt u de hoeveelheid aangeven waarme wij rekening moeten houden in onze begroting?	Lood bij alle nieuwe ingrepen aan te brengen. Overige herstel een stelpost per m1 opnemen.
119	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 2.25.12-a	Om een goed vergelijk te maken verzoeken wij om hier een verrekenbare stelpost voor op te nemen.	Kleine boorgaten moeten worden opgevuld in kleur. Grote sparingen moeten worden dichtgemetseld conform bestaand.
120	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 2.25.11-a	Om een goed vergelijk te maken verzoeken wij om hier een verrekenbare stelpost voor op te nemen.	Kleine boorgaten moeten worden opgevuld in kleur. Grote sparingen moeten worden dichtgemetseld conform bestaand.
121	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 2.40.10-a	Wie sluit de riolering aan op het openbaar riool?	Door consortium Stappegoor.
122	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 2.40.10-a	Tot hoever leggen derden de riolering aan	Enkel hetgeen dat is getekend en omschreven.
123	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.00	Dienen wij ook alle houtwolcementplaten tegen de bestaande plafonds te verwijderen?	Ja.
124	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.00	Is er een sloopvergunning aanwezig?	Ja.
125	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.00	Is er Chrom 6 in Pand aanwezig, zo ja waar en hoeveel?	Nee.
126	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 0.00	Is er een asbestinventarisatie of een asbest vrij verklaring?	Ja.
127	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.12.30-c	Moeten wij met onze bouwplaatsinrichting / steigervoorziening rekening houden met het nieuwe leiding tracé? Zijn er nog specifieke posities waar wij niets kunnen plaatsen?	Ja, zie tekening van Akertech (tek.nr. 2022011-302 v1.0).
128	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.12.30-c	Kunnen wij de planning van het te realiseren nieuwe leidingtracé door derden ontvangen?	Zie tekening van Akertech (tek.nr. 2022011-302 v1.0).
129	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.00.30.01	Is de aansluitwaarde van de aansluiting van naastgelegen terrein van voldoende capaciteit?	Bouwaansluiting betreft 3x63amp.
130	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.00.24.92	Moeten wij op het terrein van de kazerne rekening houden met Precario voor de bouwplaatsinrichting?	Nee, terrein is eigendom van consortium Stappegoor en niet van de gemeente.
131	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.00	Is de bouwrouting van het omliggende nieuwbouwplan bekend t.b.v. onze bouwplaatsinrichting?	Zie tekening van Akertech (tek.nr. 2022011-302 v1.0). De grijze vlakken zijn bouwwegen. Deze mogen niet als onderdeel van de bouwplaats worden beschouwd.
132	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.00	Is de planning van het omliggende nieuwbouwplan bekend t.b.v. onze bouwplaatsinrichting?	Verwachting is dat deze start medio 2023.
133	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 5.00	Welke ruimte kunnen wij gebruiken als bouwplaatsinrichting?	Zie tekening van Akertech (tk.nr. 2022011-302 v1.0) t.h.v. de gele arcering, of kleiner indien mogelijk.
134	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.05.10.90	Wij hanteren het uitgangspunt dat er revisiedocumenten door Aannemer worden opgesteld voor de nieuw aangebrachte of gewijzigde onderdelen. Indien Opdrachtgever dit anders verwacht dan vernemen wij graag een duidelijke uiteenzetting (demarcatie) van aan te leveren revisiedocumenten met een differentiatie tussen bestaande, gewijzigde en nieuwe onderdelen.	Klopt, revisie door aannemer.
135	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.03.10.01	M.b.t. de verzekeringen verzoeken wij in het bestek te verwijzen naar de AOVK, aangezien de uitgangspunten niet overeen komen.	De realisatieovereenkomst is aangepast, het bestek dient te worden aangehouden.
136	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.02.43.01	M.b.t. de bankgarantie verzoeken wij in het bestek te verwijzen naar de AOVK, aangezien de uitgangspunten niet overeen komen.	De realisatieovereenkomst is aangepast, het bestek dient te worden aangehouden.
137	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.02.42.02	M.b.t. de kortingsregeling verzoeken wij in het bestek te verwijzen naar de AOVK	De realisatieovereenkomst is aangepast, het bestek dient te worden aangehouden.
138	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 1.02.40.02	Wij verzoeken in het bestek m.b.t. de 'Betaling in termijnen' te verwijzen naar de AOVK, ter voorkoming van discussie en onduidelijkheden	De realisatieovereenkomst is aangepast, het bestek dient te worden aangehouden.

139	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.35.90	Verrekening van M/M-werk dient naar rato werkzaamheden te worden verrekend voor zover het M/M-werk meer dan € 25.000,00	Akkoord.
140	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.31.90	Welke bouwkundige voorzieningen voor werkzaamheden van derden moeten meegenomen worden in onze aanbieding? Of hiervoor een verrkenbare stelpost voor aanhouden?	Hiervoor hoeft niets te worden opgenomen. Werk door derden is geen onderdeel van de uitvraag.
141	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.31.02	Welke coördinatie dienen wij specifiek op te nemen?	Coördinatie is niet van toepassing, er worden t.z.t. afspraken gemaakt over de planning.
142	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.26	Er wordt gesproken over een algeheel werkplan opgesteld door de aannemer in samenwerking met de nevenaannemers, verderop in de paragraaf wordt er gesproken door een door derde op te stellen werkplan. Wie maakt nu het werkplan?	De opdrachtnemer stelt het werkplan op samen met de nevenaannemers. Derden zijn geen onderdeel van de uitvraag.
143	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.08.52	Welk bedrag dienen wij op te nemen t.b.v. de kosten voor de beproevingen benodigde hoeveelheid water en energie?	De kosten voor water en energie zijn i.t.t. wat is opgenomen in het bestek voor rekening van de opdrachtgever.
144	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.02.91	De rangorde in dit lid komt niet overeen met de rangorde in de aannemingsovereenkomst. Wij verzoeken in dit lid een verwijzing naar de aannemingsovereenkomst op te nemen.	De realisatieovereenkomst is aangepast, het bestek dient te worden aangehouden.
145	Bestek WP_Til-ASB d.d. 19-04-2022 <del>01</del> .02.02.90	De tekst in dit lid dient aangepast te worden i.r.t. de nog op te stellen documenten tijdens de engineering fase	Later op te stellen documenten dienen te voldoen aan de uitgangspunten van de huidige aanbestedingsstukken.
146	Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding realisatie Willem II kazerne <del>2</del> .1	Graag ontvangen wij het document Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gezien deze van toepassing wordt verklaard	Deze is als bijlage van deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd.
147	Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding realisatie Willem II kazerne <del>2</del> .2.1	Bij het verbouwen, renoveren, e.d. van bestaand vastgoed is het gebruikelijk om vanwege het verlaagde risicoprofiel een bankgarantie aan te houden van 5%, en verlaagd te continueren tijdens de onderhoudstermijn in plaats van een betalingstermijn aan het einde van de onderhoudstermijn. Wij verzoeken Opdrachtgever dit als zodanig aan te passen. Zie hiervoor ook (de opmerking op) het concept van de aannemingsovereenkomst art. 5.4.	Zie antwoord op vraag 48.
148	Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding realisatie Willem II kazerne <del>2</del> .14	Vanwege de huidige marktontwikkelingen is het onmogelijk om o.b.v. te ontvangen offertes van Onderaannemers en Leveranciers een gestanddoeningstermijn van 3 maanden aan te houden. Diverse Onderaannemers en/of Leveranciers leveren op dit moment offertes o.b.v. dagprijzen, Wij verzoeken Opdrachtgever een maximale gestanddoeningstermijn aan te houden van 1 maand.	Niet akkoord.
149	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>0</del> .2	Waarom is Opdrachtnemer van mening dat eventuele extra kosten voor Aannemer bij vervroegde ingebruikname niet verrekenbaar is?	Vervroegde in gebruikname is niet van toepassing.
150	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>0</del> .1	Wij verzoeken Opdrachtgever om dit artikel op te splitsen in termijnverlenging welke wel en/of niet t.g.v. de Aannemer is ontstaan. Termijnverlenging t.g.v. bijvoorbeeld M/M-werk van de Opdrachtgever dient altijd mogelijk te zijn en te worden betaald indien een termijnverlenging noodzakelijk mocht blijken.	Als termijnverlenging aantoonbaar te wijten is aan Opdrachtgever geldt dit inderdaad niet.
151	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>0</del> .9	O.b.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van belang om de aansprakelijkheid van Aannemer te beperken tot de hoogte van de verzekerde sommen. Tijdens de contractfase stemmen wij dit graag nader af zodat er geen dubbele verzekeringen ontstaan en gaps tussen verzekeringen worden voorkomen.	Uitgangspunt is hetgeen vermeld in artikel 9.9, maar afstemming tijdens de contractfase is mogelijk.
152	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>0</del>	Kunt u de CAR polis die u heeft afgesloten verstrekken?	Dit betreft een verschrijving, de Opdrachtnemer dient een CAR verzekering afsluiten. De realisatieovereenkomst is hierop aangepast.
153	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>0</del> .2	Verplichtingen van Aannemer dienen te zijn vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst een extra garantieverklaring voorafgaand aan het werk is niet benodigd en van toepassing. Bij oplevering worden de garantieverklaringen verstrekt.	Artikel 7.2 is dusdanig aangepast dat er geen extra garantieverklaring nodig is.

154	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>3</del> .4	Het verlengen van de bankgarantie tot aan het eind van de onderhoudstermijn is i.r.t. de verplichtingen van Aannemer mogelijk, echter dient de bankgarantie daarna te eindigen. Aansluitende gelden de garantietermijnen.	Zie antwoord op vraag 48.
155	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>3</del> .6	Kunt u het document <gebouweigenaar> verstrekken?	De passage is aangepast.
156	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>3</del> .3	Wij verzoeken Opdrachtgever de maximering van de korting incl. eventuele schadevergoeding te beperken tot het percentage Winst en Risico van de Aannemer met een maximum van 5%	Niet akkoord.
157	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .7	Indien wij over de derden / nevenaannemers de CAR verzekering moeten regelen, kunt u de aannemingsommen van deze partijen verstrekken ter bepaling van de CAR premie	Dit is niet van toepassing.
158	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .7	Dienen wij een coördinatiefee op te geven voor de coördinatie van derden/ nevenaannemers	Nee, dit is niet nodig.
159	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	De documenten onder de tekst 'de (overige) bijlagen bij deze aannemingsovereenkomst' dienen in rangorde onder de TO resp. UO documenten te staan.	De rangorde in de realisatieovereenkomst is aangepast op de rangorde in het bestek.
160	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	Wij verzoeken om de notulen van de bouwvergaderingen als eerste in rangorde toe te voegen.	Deze rangorde is niet meer van toepassing, zie antwoord op vraag 144.
161	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	In art. 1.2.7 van het aanbestedingsdocument is, in tegenstelling tot art. 2.1-h van het concept van de aannemingsovereenkomst, aangegeven dat Opdrachtnemer de CAR verzekering dient te voorzien. Welk uitgangspunt dient nu te worden aangehouden?	Opdrachtnemer dient in de CAR verzekering te voorzien. De realisatieovereenkomst is hierop aangepast.
162	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	Wat wordt bedoeld met 'Raketplanning'?	Dit is niet van toepassing en aangepast in de realisatieovereenkomst.
163	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	Wij verzoeken een nadere toelichting omtrent het verschil tussen punt b (vraagspecificatie) en punt e (aanbestedingsdocument).	Waar vraagspecificatie staat moet staan bestek, dit is aangepast in de realisatieovereenkomst.
164	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>2</del> .1	Wij ontvangen graag het vermelde document 'door < gebouweigenaar> opgestelde voorwaarden'	Dit is niet van toepassing en aangepast in de realisatieovereenkomst.
165	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>1</del> .2	De tekst 'Het prijsrisico is afgekocht' verzoeken wij Opdrachtgever te wijzigen naar 'Het prijsrisico is afgekocht op basis van normale prijsontwikkelingen, echter zijn uitzonderlijke prijsstijgingen en eventuele leveringsproblemen naar aanleiding van onder andere de oorlog in Oekraïne bespreekbaar en verrekenbaar	Zie antwoord op vraag 67.
166	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>1</del> .a.2	Dienen wij de kosten op te nemen t.b.v. adviseurs (architect, constructeur) t.b.v. het realiseren van de UO stukken?	De UO stukken zijn verstrekt. Indien jullie meer nodig hebben dienen hiervoor kosten te worden opgenomen. Ook voor werkzaamheden die evt. voortkomen uit alternativen.
167	(Concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19 <del>1</del> .a.1	1.a.1 <del>De</del> engineering(s)(ontwerp)werkzaamheden worden separaat t.o.v. aanneming overeenkomst o.b.v. engineeringsovereenkomst in opdracht gegeven. Mogen wij het concept engineeringsovereenkomst ontvangen ter beoordeling?	Dit is niet van toepassing en aangepast in de realisatieovereenkomst.
168	Installatiebestek, art. 56.00.02.03	Paragraaf 56.00.02.03, er staat vermeld "na verwarmers op basis van LT watertraject gevoed. Indien" Wat wordt hiermee bedoeld ?	De na-verwarmer / na-koeler van de luchtbehandelingskast wordt waterzijdig gevoed met resp. lage temperatuur CV-water en hoge temperatuur koelwater vanuit de warmtepomp. Een en ander cf. principeschema WP-01. "Indien" kan weggelaten worden.

169	<p>Aanbestedingsdocument, art. 1.2.6 (blz. 7)</p>	<p>In de eerste alinea van art. 1.2.6 wordt gesproken over een aanbesteding op basis van technisch/uitvoeringsgereed ontwerp met bestek. Dit is duidelijk.</p> <p>In de tweede alinea wordt aangegeven dat deze aanbesteding optioneel leidt tot een overeenkomst voor de realisatie van de transformatie van twee gebouwen (lees: gebouw E en F ?) van de voormalige Willem II Kazerne op basis van een TO.</p> <p>Is het juist dat de conceptovereenkomst zoals vermeld in alinea 3 en zoals ook opgenomen in de bijlagen (lees: "(concept) UAV realisatieovereenkomst 2022-04-19.pdf") dus betrekking heeft op deze optionele opdracht in alinea 2 en dus niet op de huidige opdracht zoals vermeld in alinea 1 ?</p> <p>Uit de concept realisatie-overeenkomst kunnen wij namelijk niet éénduidig opmaken dat deze overeenkomst dus alleen geldt voor de optionele opdracht of geldt deze concept overeenkomst ook (deels) voor de huidige opdracht ?</p> <p>Zo ja, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting op deze concept overeenkomst omdat wij deze moeilijk op inhoud kunnen controleren en/of tekstsuggesties hiervoor doen omdat beide opdrachten een heel ander uitgangspunt hebben en voor wat betreft de optionele opdracht hebben we nu nog te weinig gegevens om deze concept overeenkomst daarop te kunnen toetsen omdat er ook verwezen wordt naar gegevens die wij nog niet hebben van deze optionele opdracht.</p> <p>Graag aangeven wat nu aan te houden ?</p>	<p>Nee, deze geldt ook voor de opdracht voor gebouw D en G. Voor gebouw E en F is de overeenkomst alleen van toepassing als er tot gunning van dit onderdeel van de opdracht wordt overgegaan.</p>
-----	---	--	--