

Behoort bij: 2021-GNS-19

.....

#### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 01                          | <b>Inrichten werkterrein</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 010010                      | Gebruik van directieverblijf.                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 010020                      | Kantoorinrichting en inventaris.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 010030                      | Plaatsen projectbord.                                 | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 010040                      | Verwijderen projectbord.                              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 02                          | <b>Bereikbaarheid en Fasering</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 020010                      | Vooraf in kennis stellen bewoners/belanghebbenden.    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020020                      | Informatieavond bewoners en belanghebbenden.          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020030                      | In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020040                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020050                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020060                      | Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 020070                      | Verzamelen vuil-containers/zakken.                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 03                          | <b>Bouwhekken</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 030010                      | Toepassen tijdelijke afrastering.                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 04                          | <b>Schoonhouden openbare wegen</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 040010                      | Schoonhouden van openbare wegen.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 05                          | <b>Kwaliteitsborging</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 050010                      | Kwaliteitskeuringen.                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 06                          | <b>Hoogtemaatvoering en uitzetwerkzaamheden</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 060010                      | Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 060020                      | Uitzetwerkzaamheden.                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 07                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 071                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 071010                      | Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 071020                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 071030                      | Toepassen tijdelijke inrit parkeerplaats Meers.       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 071040                      | Waarborgen doorgang (brom)fietsverkeer fase 1b en 1c. | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072                         | <b>Afzettingen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 0721                        | <u>Afzettingen</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 072110                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1.     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072130                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072140                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072150                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072160                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 072170                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 6      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 0722                        | <u>Algemeen</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 072210                      | Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.          | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 073                         | <b>Omleidingsroutes</b>                               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0731                        | <u>Omleidingsroutes</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 073110                      | Toepassen omleidingsroutes, fase 1a.                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 073120                      | Toepassen omleidingsroutes, fase 1b en 1c.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 073130                      | Toepassen omleidingsroutes, fase 2.                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 073140                      | Toepassen omleidingsroutes, fase 3.                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 073150                      | Toepassen omleidingsroutes, fase 4.                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 0732                        | <u>Algemeen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 073210                      | Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.            | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 074                         | <b>Inspecteren verkeersmaatregelen</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 074010                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 08                          | <b>Boombescherming</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 080010                      | Toepassen stamommanteling bomen, < 0,3 m.               | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 080020                      | Toepassen stamommantelingbomen, 0,3 tot 0,5 m.          | st           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 080030                      | Toepassen stamommanteling bomen, 0,5 tot 0,8 m.         | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 1                           | <b>Opruimwerkzaamheden</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>Terreininrichting</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 100010                      | Schonen terrein.                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 100020                      | Verwijderen verkeersborden, gem. depot.                 | st           | 33,00N                                      |                                 |                          |
| 100030                      | Verwijderen verkeersbordpalen, gem. depot.              | st           | 15,00N                                      |                                 |                          |
| 100040                      | Verwijderen portaal, gem. depot.                        | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 100050                      | Verwverkeersbordpaal, incl. bord(en), BB21.             | st           | 4,00N                                       |                                 |                          |
| 100060                      | Verwijderen houten paal bewegwijzering, hergebruik.     | st           | 27,00N                                      |                                 |                          |
| 100070                      | Verwijderen houten afzetpaal VAP, afv. verw.            | st           | 11,00N                                      |                                 |                          |
| 100080                      | Verwijderen kunststof afzetpaal VAP, afv. verw.         | st           | 4,00N                                       |                                 |                          |
| 100090                      | Verwijderen betonnen paal, afv. verw.                   | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 100100                      | Verwijderen betonnen paal, afv. verw.                   | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 100110                      | Verwijderen afvalbak, afv. verw.                        | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 100120                      | Verwijderen afrastering, houten palen met draad.        | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 11                          | <b>Verwijderen groenvoorzieningen</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 110010                      | Maaien gewas.                                           | are          | 60,00N                                      |                                 |                          |
| 110020                      | Frezen terrein.                                         | are          | 60,00N                                      |                                 |                          |
| 110030                      | Verwijderen stobben, Ø <0,25 m, frezen, afv. verw.      | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 110040                      | Verwijderen stobben, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw.  | st           | 5,00N                                       |                                 |                          |
| 110050                      | Verwijderen stobben, Ø 0,50-0,75 m, frezen, afv. verw.  | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 110060                      | Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw.                | are          | 3,30N                                       |                                 |                          |
| 12                          | <b>Verwijderen verhardingen</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>Asfaltverhardingen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1210                        | <u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 121010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 1211                        | <u>Algemeen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Zagen van bitumineuze verharding, dik 70 mm.            | m            | 5,00N                                       |                                 |                          |
| 121120                      | Zagen van bitumineuze verharding, dik 120 mm.           | m            | 12,00N                                      |                                 |                          |
| 121130                      | Zagen van bitumineuze verharding, dik 180 mm.           | m            | 6,00N                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 121140                      | Zagen van bitumineuze verharding, dik 200 mm.           | m            | 7,00N                                       |                                 |                          |
| 1212                        | <u>Teervrije asfaltverharding</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 121210                      | Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 80-200 mm.     | m2           | 1.220,00N                                   |                                 |                          |
| 121220                      | Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 120 mm.        | m2           | 12,00N                                      |                                 |                          |
| 121230                      | Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 150 mm.        | m2           | 100,00N                                     |                                 |                          |
| 121240                      | Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 140-230 mm.    | m2           | 340,00N                                     |                                 |                          |
| 121250                      | Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 120-190 mm.    | m2           | 830,00N                                     |                                 |                          |
| 121260                      | Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren.         | ton          | 994,00V                                     |                                 |                          |
| 1213                        | <u>Teerhoudende asfaltverharding</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 121310                      | Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 50 mm.           | m2           | 1.220,00N                                   |                                 |                          |
| 121320                      | Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 70 mm.            | m2           | 730,00N                                     |                                 |                          |
| 121330                      | Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 120 mm.           | m2           | 1.150,00N                                   |                                 |                          |
| 121340                      | Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 110-200 mm.       | m2           | 550,00N                                     |                                 |                          |
| 121350                      | Afvoeren teerhoudende asfaltverharding.                 | ton          | 846,00V                                     |                                 |                          |
| 122                         | <b>Straatwerk</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Betonstraatstenen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 122110                      | Opbreken betonstraatstenen, kf, hergebruik.             | m2           | 60,00N                                      |                                 |                          |
| 122120                      | Betonstraatstenen, kf, ontdoen van grond.               | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 122130                      | Vervoeren betonstraatstenen, kf.                        | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 122140                      | Opbr. betonstraatstenen, kf, b < 1,5m, afv.             | m2           | 120,00N                                     |                                 |                          |
| 122150                      | Opbr. betonstraatstenen, kf, b 1,5-3,0m, afv.           | m2           | 505,00N                                     |                                 |                          |
| 122160                      | Opbr. betonstraatstenen, kf, b > 3,0m, afv.             | m2           | 1.150,00N                                   |                                 |                          |
| 1222                        | <u>Betontegels</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 122210                      | Opbr. betontegels, 300x300x60 mm, b < 1,5m, afv.        | m2           | 700,00N                                     |                                 |                          |
| 122220                      | Opbr. betontegels, 300x300x60 mm, b 1,5-3,0m, afv.      | m2           | 850,00N                                     |                                 |                          |
| 123                         | <b>Kantlagen en molgoten</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 123010                      | Opbreken molgoot, 5 bss, kf, afv. verw.                 | m            | 605,00N                                     |                                 |                          |
| 123020                      | Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw.              | m            | 520,00N                                     |                                 |                          |
| 124                         | <b>Kantopsluitingen</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 124010                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.      | m            | 780,00N                                     |                                 |                          |
| 124020                      | Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.            | m            | 140,00N                                     |                                 |                          |
| 124030                      | Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw.            | m            | 190,00N                                     |                                 |                          |
| 124040                      | Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.           | m            | 100,00N                                     |                                 |                          |
| 124050                      | Opbreken inritbanden, breedte 500 mm, afv. verw.        | m            | 35,00N                                      |                                 |                          |
| 125                         | <b>Verwijderen halfverhardingen</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 125010                      | Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afv. verw.      | m2           | 450,00N                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>Verwijderen funderingen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 130                         | <b>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 130010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 131                         | <b>Verwijderen funderingen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 131010                      | Verw. funderingsl., dik 200 mm, NVB, afv. verw.         | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 131020                      | Verw. funderingsl., dik 320 mm, AW, afv. verw.       | m2           | 900,00V                                    |                                 |                          |
| 131030                      | Verw. funderingsl., dik 140-500 mm, IND, afv. verw.  | m2           | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 132                         | <b>Funderingen vervoeren</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.         | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 132020                      | Fundering vervoeren naar depot, AW2000.              | m3           | 288,00V                                    |                                 |                          |
| 132030                      | Fundering vervoeren naar depot, Industrie.           | m3           | 1.800,00V                                  |                                 |                          |
| 133                         | <b>Depot funderingen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 133010                      | Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.           | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 133020                      | Fundering verwerken in depot, AW2000.                | m3           | 288,00V                                    |                                 |                          |
| 133030                      | Fundering verwerken in depot, Industrie.             | m3           | 1.800,00V                                  |                                 |                          |
| 133040                      | Aanbrengen folie t.b.v. depot.                       | m2           | 1.800,00V                                  |                                 |                          |
| 133050                      | Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.     | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 133060                      | Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof.        | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 133070                      | Fundering ontgraven en afvoeren, AW2000.             | m3           | 288,00V                                    |                                 |                          |
| 133080                      | Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.          | m3           | 1.800,00V                                  |                                 |                          |
| 134                         | <b>Bijkomende werkzaamheden funderingen</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 1341                        | <u>Algemene werkzaamheden</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 134110                      | Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.           | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 14                          | <b>Verwijderen riolering</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 141                         | <b>Reinigen en inspecteren</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 141010                      | Riolering reinigen, Ø200 - 500 mm, PVC.              | m            | 114,00V                                    |                                 |                          |
| 141030                      | Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).   | m            | 362,00V                                    |                                 |                          |
| 141040                      | Rioolput reinigen.                                   | st           | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 141050                      | Reinigen kolken.                                     | st           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 141060                      | Rioolslib vervoeren, afv. verw.                      | ton          | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 141070                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.            | m            | 1.819,00V                                  |                                 |                          |
| 141080                      | Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.          | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 141090                      | Riolering reinigen, Ø300 - 400 mm, beton.            | m            | 418,00V                                    |                                 |                          |
| 141100                      | Riolering reinigen, Ø500 - 600 mm, beton.            | m            | 481,00V                                    |                                 |                          |
| 141110                      | Riolering reinigen, Ø1000 - 1250 mm, beton.          | m            | 444,00V                                    |                                 |                          |
| 142                         | <b>Verwijderen riolering</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 142010                      | Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw.           | m            | 55,00N                                     |                                 |                          |
| 142020                      | Verwijderen betonbuis, Ø900 mm, afv. verw.           | m            | 12,00N                                     |                                 |                          |
| 142030                      | Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.           | st           | 17,00N                                     |                                 |                          |
| 142040                      | Verw. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.     | st           | 12,00N                                     |                                 |                          |
| 142050                      | Verw. betonnen afdekplaat ca. 1,40x1,40m, afv        | st           | 2,00N                                      |                                 |                          |
| 142060                      | Verwijderen prefab betonnen put ca. 1,0x1,0m, afv.   | st           | 1,00N                                      |                                 |                          |
| 142070                      | Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.        | st           | 1,00N                                      |                                 |                          |
| 142080                      | Verwijderen prefab betonnen put ca. 1,25x1,25m, afv. | st           | 1,00N                                      |                                 |                          |
| 142090                      | Verwijderen straatkolk, afv. verw.                   | st           | 25,00N                                     |                                 |                          |
| 142100                      | Verwijderen trottoirkolk, afv. verw.                 | st           | 11,00N                                     |                                 |                          |
| 142110                      | Verwijderen combikolk, afv. verw.                    | st           | 9,00N                                      |                                 |                          |
| 142120                      | Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm, afv. verw.       | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 142130                      | Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.       | m            | 225,00V                                    |                                 |                          |
| 142140                      | Verwijderen keramische buis, Ø100 mm, afv. verw.     | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 142150                      | Verwijderen keramische buis, Ø150 mm, afv. verw.     | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 143                         | <b>Vullen riolering</b>                              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 143010                      | Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 143020                      | Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 143030                      | Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø500 mm.              | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 144                         | <b>Verwijderen K&amp;L</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 144010                      | Verwijderen waterleiding.                                 | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 2                           | <b>Grondwerk</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 20                          | <b>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 200010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200020                      | Verontr.aspecten en veiligheidskl., rood vluchtig.        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200030                      | Inzet deskundigheid, hoger veiligheidskundige.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200040                      | Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200050                      | Toepassen saneringsunit(s).                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200060                      | Ter beschikking stellen PBM's.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 200070                      | Toepassen borstel-/wasplaats(en).                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 21                          | <b>Grondwerk hoofdriool</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>Rioolsleuf ontgraven</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf HWA riool, bekist., AW.          | m3           | 470,00V                                     |                                 |                          |
| 211020                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf HWA riool, talud, IND.           | m3           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 211030                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf HWA riool bekist, AW.            | m3           | 2.800,00V                                   |                                 |                          |
| 211040                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf HWA riool bekist, IND.           | m3           | 370,00V                                     |                                 |                          |
| 211050                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf DWA riool, talud, AW.            | m3           | 220,00V                                     |                                 |                          |
| 211060                      | Grond ontgr t.b.v. sleuf DWA riool bekist, IND.           | m3           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 211070                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 1,63m   | m            | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 211080                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2,65m   | m            | 620,00V                                     |                                 |                          |
| 212                         | <b>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA, bekist.                  | m3           | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 212020                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA, talud.                   | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 212030                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA, bekist.                  | m3           | 2.670,00V                                   |                                 |                          |
| 212040                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA, talud.                   | m3           | 185,00V                                     |                                 |                          |
| 212050                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA, bekist.                  | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 213                         | <b>Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 213010                      | Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 22                          | <b>Grondwerk huis- en kolkaansluitingen</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Rioolsleuf ontgraven</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., DWA.             | m3           | 165,00V                                     |                                 |                          |
| 221020                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen. | m3           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 221030                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen.    | m3           | 205,00V                                     |                                 |                          |
| 221040                      | Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.               | st           | 39,00V                                      |                                 |                          |
| 221050                      | Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.            | st           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 222                         | <b>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Aanvullen sleuf huisaansluitingen, DWA.                   | m3           | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 222020                      | Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.              | m3           | 155,00V                                     |                                 |                          |
| 222030                      | Aanvullen sleuf nieuwe kolkaansluitingen.                 | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 23                          | <b>Grondwerk verhardingen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 231                         | <b>Cunetten ontgraven</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 231010                      | Grond ontgr. uit cunet parkeervakken, dik 0,29 m, IND.    | m3           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 231020                      | Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,27 m, IND.      | m3           | 760,00V                                    |                                 |                          |
| 231030                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0,47 m, WON.         | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 231040                      | Grond ontgraven uit cunet rijweg, NT > IW, dik 0,50m.     | m3           | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 231050                      | Grond ontgraven uit cunet trottoir, NT > IW, dik 0,12m.   | m3           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 231060                      | Grond ontgraven uit cunet trottoir, NT > IW dik 0,25m.    | m3           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 232                         | <b>Cunetten aanvullen en verdichten</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 232010                      | Zand verwerken in cunet trottoir, dik 200 mm.             | m3           | 580,00V                                    |                                 |                          |
| 24                          | <b>Grondwerk cultuurtechnisch</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 241                         | <b>Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 241010                      | Grond ontgraven uit plantvakken, dik 500 mm.              | m3           | 125,00V                                    |                                 |                          |
| 242                         | <b>Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 242000                      | Leveren teelgrond.                                        | m3           | 305,00V                                    |                                 |                          |
| 242010                      | Leveren bomengranulaat (BVB-UrbanGranulaat Lava).         | ton          | 204,00V                                    |                                 |                          |
| 242020                      | Grondverb. t.b.v. te planten bomen, (BVB-lava).           | m3           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 242030                      | Grond verwerken in bermen, dik 500 mm.                    | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 242040                      | Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.           | m3           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 242050                      | Profilieren van oppervlakken, terreinen.                  | m2           | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 242060                      | Onderhoud groenstroken en plantvakken.                    | m2           | 350,00V                                    |                                 |                          |
| 25                          | <b>Grondwerk percelen en terreinen</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 251                         | <b>Percelen en terreinen ontgraven</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 251010                      | Grond ontgraven uit buffer, diepte 1,0 m, IND.            | m3           | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 251020                      | Grond ontgraven uit buffer, diepte 0,70-1,80 m, IND.      | m3           | 3.540,00V                                  |                                 |                          |
| 252                         | <b>Percelen en terreinen aanvullen</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 252010                      | Grond verwerken in buffers, dik 1.55 mm.                  | m3           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 252020                      | Profilieren van oppervlakken buffers, taluds.             | m2           | 1.720,00V                                  |                                 |                          |
| 252030                      | Profilieren van oppervlakken, buffers.                    | m2           | 2.780,00V                                  |                                 |                          |
| 26                          | <b>Grond vervoeren</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 260000                      | Grond vervoeren naar depot, AW2000, hergebruik.           | m3           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 260010                      | Grond vervoeren naar depot, AW2000.                       | m3           | 395,00V                                    |                                 |                          |
| 260020                      | Grond vervoeren naar depot, Wonen.                        | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 260030                      | Grond vervoeren naar depot, Industrie.                    | m3           | 2.272,00V                                  |                                 |                          |
| 260040                      | Grond afvoeren, AW2000.                                   | m3           | 3.020,00V                                  |                                 |                          |
| 260050                      | Grond afvoeren, Industrie.                                | m3           | 3.980,00V                                  |                                 |                          |
| 260060                      | Grond afvoeren, NT >IW.                                   | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 27                          | <b>Depot grond</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 270000                      | Grond verwerken in depot, AW2000, hergebruik.             | m3           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 270010                      | Grond verwerken in depot, AW2000.                         | m3           | 395,00V                                    |                                 |                          |
| 270020                      | Grond verwerken in depot, Wonen.                          | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 270030                      | Grond verwerken in depot, Industrie.                      | m3           | 2.272,00V                                  |                                 |                          |
| 270040                      | Aanbrengen folie t.b.v. depot.                            | m2           | 2.400,00V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 270050                      | Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 270060                      | Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.                    | m3           | 395,00V                                    |                                 |                          |
| 270070                      | Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.                     | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 270080                      | Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.                 | m3           | 2.272,00V                                  |                                 |                          |
| 270090                      | Grond ontgraven en vervoeren naar pl. van verw, AW2000. | m3           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 28                          | <b>Bijkomende werkzaamheden grondwerk</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 280                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 280010                      | Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281                         | <b>Bemaling</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2810                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 281010                      | Opstellen bemalingsplan.                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281020                      | Opstellen monitoringsplan.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 2811                        | <u>Bronbemaling</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 281110                      | Aanbrengen bronbemaling, filterbemaling.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281120                      | Instandhouden bronbemaling, filterbemaling.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281130                      | Verwijderen bronbemaling, filterbemaling.               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281140                      | Aanbrengen bronbemaling, deepwell.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281150                      | Instandhouden bronbemaling, deepwell.                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281160                      | Verwijderen bronbemaling, deepwell.                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281170                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281180                      | Aanbrengen debietmeetpunt.                              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 281190                      | Aanbrengen alarmeringsinstallatie.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 2812                        | <u>Open bemaling</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 281210                      | Aanbrengen open bemaling.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281220                      | Instandhouden open bemaling.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281230                      | Verwijderen open bemaling.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281240                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 281250                      | Aanbrengen debietmeetpunt.                              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 281260                      | Aanbrengen alarmeringsinstallatie.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 2813                        | <u>Monitoring</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 281310                      | Aanbrengen waarnemingsput, peilbuizen.                  | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 281320                      | Verwijderen waarnemingsput, peilbuizen.                 | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 281330                      | Verrichten van metingen uit grondwater.                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 282                         | <b>Archeologisch onderzoek</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 282010                      | Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch.           | dag          | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 2821                        | <u>Ontgraven en aanvullen proefsleuven</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 282110                      | Grond ontgraven t.b.v. proefsleuf archeologie.          | m3           | 530,00V                                    |                                 |                          |
| 282120                      | Aanvullen proefsleuf archeologie.                       | m3           | 530,00V                                    |                                 |                          |
| 3                           | <b>Riolering</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 31                          | <b>Hoofdrinol</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 311                         | <b>DWA riolering</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 311010                      | Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin.        | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 311020                      | Aanbrengen PP-buis, Ø600 mm, kleur roodbruin.        | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 311030                      | Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur roodbruin.        | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 311040                      | Aanbrengen PP-buis, 1000 mm, kleur roodbruin.        | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 312                         | <b>HWA riool</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 312010                      | Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur zwart.            | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 312020                      | Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur zwart.            | m            | 270,00V                                    |                                 |                          |
| 312030                      | Aanbrengen PP-buis, Ø1000 mm, kleur zwart.           | m            | 360,00V                                    |                                 |                          |
| 312040                      | Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø315 mm, combikap.           | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>Huisaansluitingen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 321                         | <b>Huisaansluitingen dwa Ø125</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 321010                      | Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur roodbruin.          | m            | 180,00V                                    |                                 |                          |
| 321020                      | Maken inlaat, Ø125 mm, in kunststof-riool.           | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 321030                      | Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.                | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 321040                      | Maken inlaat, Ø125 mm, in relining betonriool.       | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 321050                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 321060                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.         | st           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 321070                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 45°.        | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 321080                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstoppingsstuk.  | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 321090                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.          | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 321100                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gres.          | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gietijzer.     | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 33                          | <b>Kolkaansluitingen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 331                         | <b>Kolkaansluitingen Ø125</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 331010                      | Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur groen.              | m            | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 331020                      | Maken inlaat, Ø125 mm, in kunststof-riool.           | st           | 34,00V                                     |                                 |                          |
| 331030                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.    | st           | 34,00V                                     |                                 |                          |
| 331040                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, stroom T-stuk 90°. | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 331050                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90°.        | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 331060                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.         | st           | 78,00V                                     |                                 |                          |
| 331070                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.         | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 331080                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.          | st           | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 34                          | <b>Controleputten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 340                         | <b>Afdekplaten</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 340030                      | Aanbr. betonnen afdekplaat, afm. ca. 1,40x1,40m.     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 341                         | <b>Prefab betonnen putten HWA</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 341010                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000 mm.  | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 341020                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1250 x 1250mm.   | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 341030                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1500 x 1500mm.   | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 341040                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1500 x 1500mm.   | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 341050                      | Maken overstortput, 2000 x 2000 mm.                  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 342                         | <b>Prefab betonnen putten DWA</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 342010                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1250 x 1250mm.   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 342020                      | Maken overstortput, 1500 x 1500mm.                   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 342030                      | Maken put v. geprefabr. betonelem., 1500 x 1500mm.   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 342040                      | Maken overstortput om best. buis, 1000 x 2500mm.     | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 343                         | <b>Metselwerk putten</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 343010                      | Maken put v. metselw./beton, 1500 x 1500 mm.               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 343020                      | Maken put v. metselw./beton, 1500 x 1400/2250 mm.          | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 35                          | <b>Putranden en kolken</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 351                         | <b>Putranden</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 351010                      | Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt DWA.               | st           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 351020                      | Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt HWA.               | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 351030                      | Aanbrengen putrand met deksel, DWA.                        | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 351040                      | Aanbrengen putrand met deksel, HWA.                        | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 352                         | <b>Kolken</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 352010                      | Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig.            | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 352020                      | Aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, G 129 DRD.      | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 352030                      | Aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, G 169 DRD.      | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 352040                      | Aanbrengen exfiltratiekolken tegelvorm.                    | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 36                          | <b>Tijdelijke voorzieningen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 360000                      | Opstellen ompompplan.                                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 360010                      | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, controle. | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 360020                      | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, aanleg.   | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 360030                      | Aanbrengen ondersteuningsconstructie, hoofdriool.          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 360040                      | Aanbrengen kabeldrager.                                    | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 37                          | <b>Rioolreiniging, -inspectie &amp; beproeving</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 370010                      | Riolerig reinigen, Ø315-600-800-1000 mm, kunststof.        | m            | 950,00V                                     |                                 |                          |
| 370020                      | Reinigen kolken.                                           | st           | 39,00V                                      |                                 |                          |
| 370030                      | Rioolslib vervoeren, afv. verw.                            | ton          | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 370040                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.                  | m            | 950,00V                                     |                                 |                          |
| 370050                      | Beproeven vrijvervalriolerig.                              | m            | 950,00V                                     |                                 |                          |
| 38                          | <b>Bijkomende werkzaamheden riolerig</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 380010                      | Maken aansluiting op rioolput, Ø600 mm.                    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 380020                      | Maken aansluiting op bergbezinkbassin, Ø1000 mm.           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 380030                      | Maken sparing in overstortmuur BBB, Ø200 mm.               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 380040                      | Aanbrengen terugslagklep, Ø200 mm.                         | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 380050                      | Aanbrengen terugslagklep, Ø800 mm.                         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 380060                      | Aanbrengen RVS rooster, Ø315 mm.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 380070                      | Aanbrengen RVS rooster, Ø800 mm.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 380080                      | Aanbrengen RVS rooster, Ø1000 mm.                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 380090                      | Aanbrengen debietbegrenzer, 2 L/s.                         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 39                          | <b>Revisie riolerig</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 390010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens riolerig.             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 4                           | <b>Funderingen</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Afwerken zandbed.                                          | m2           | 10.600,00V                                  |                                 |                          |
| 42                          | <b>Aanbrengen funderingen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 420010                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm.               | m2           | 6.700,00V                                  |                                 |                          |
| 420020                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm.               | m2           | 1.000,00V                                  |                                 |                          |
| 5                           | <b>Verhardingen</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 511                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 511010                      | Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.             | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 511020                      | Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.                | m3           | 0,60V                                      |                                 |                          |
| 511030                      | Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.         | m3           | 0,90V                                      |                                 |                          |
| 511040                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.            | m2           | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 511050                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                        | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 511060                      | Aanbrengen asfaltwapening, hatelit.                       | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 512                         | <b>Asfalt</b>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 512010                      | Aanbr. onderlaag AC22 base OL-B, dik 65 mm.               | ton          | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 512020                      | Aanbr. tussenlaag AC16 bind TDL-B, dik 55 mm.             | ton          | 635,00V                                    |                                 |                          |
| 512030                      | Aanbr. deklaag SMA-NL 11B 70/100, dik 30 mm.              | ton          | 350,00V                                    |                                 |                          |
| 512040                      | Aanbrengen kleeflaag.                                     | m2           | 9.245,00V                                  |                                 |                          |
| 52                          | <b>Straatwerk</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 521                         | <b>Betonstraatstenen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 521010                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.              | m2           | 2.065,00V                                  |                                 |                          |
| 521020                      | Vervoeren betonstraatstenen, kf.                          | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 521030                      | Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verband, van post. | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 521040                      | Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband.          | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 521050                      | Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in keperverband.             | m2           | 690,00V                                    |                                 |                          |
| 521060                      | Aanbr. bss, kf, kleur rood, in halfst.verband.            | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 521070                      | Aanbr. bss, kf, kleur rood, in keperverband.              | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 521080                      | Aanbr. bss, kf, kleur antraciet, in elleb.verband.        | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 521090                      | Aanbr. bss, 210 x 210 x 80 mm, kl. bruin, halfst. verb.   | m2           | 460,00V                                    |                                 |                          |
| 521100                      | Aanbr. bss, 210 x 210 x 80 mm, kl. bruin, stroomlagen.    | m2           | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 522                         | <b>Betontegels</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 522010                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.              | m2           | 1.320,00V                                  |                                 |                          |
| 522020                      | Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.         | m2           | 1.100,00V                                  |                                 |                          |
| 522030                      | Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs, inrit.  | m2           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 522040                      | Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. wit.           | m2           | 3,60V                                      |                                 |                          |
| 522050                      | Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. zwart.         | m2           | 3,60V                                      |                                 |                          |
| 522060                      | Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm.              | m2           | 6,10V                                      |                                 |                          |
| 522070                      | Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm.                   | m2           | 3,20V                                      |                                 |                          |
| 522080                      | Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300 x 300 x 80 mm.           | m2           | 1,08V                                      |                                 |                          |
| 522090                      | Aanbr. parkeertegels, 210 x 210 x 80 mm.                  | m2           | 0,79V                                      |                                 |                          |
| 523                         | <b>Grasbetontegels</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 523010                      | Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.              | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 523020                      | Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.                | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 53                          | <b>Herstraten</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 531                         | <b>Herstraten elementenverharding</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 531010                      | Herstraten straatbakstenen.                               | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 531020                      | Herstraten betonstraatstenen.                             | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 531030                      | Herstraten betontegels.                                 | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 532                         | <b>Opnieuw stellen betonbanden</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 532010                      | Opnieuw stellen trottoirbanden.                         | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 532020                      | Opnieuw stellen opsluitbanden.                          | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 54                          | <b>Betonverharding</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 540                         | <b>Rammelstrook</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 540010                      | Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.        | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 540020                      | Aanbrengen omtrekvoeg, rammelstrook.                    | m            | 46,00V                                     |                                 |                          |
| 540030                      | Betonwacht.                                             | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 55                          | <b>Aanbrengen kantopsluitingen</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 551                         | <b>Kantlagen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 551010                      | Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. donkergrijs.       | m            | 390,00V                                    |                                 |                          |
| 551020                      | Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 60 mm, grijs. | m            | 680,00V                                    |                                 |                          |
| 551030                      | Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood.  | m            | 130,00V                                    |                                 |                          |
| 552                         | <b>Molgoten</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 552010                      | Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl. donkergrijs.        | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 553                         | <b>Betonbanden</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 5531                        | <u>Trottoirband 180/200</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 553110                      | Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.          | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 553120                      | Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.          | m            | 165,00V                                    |                                 |                          |
| 553130                      | Aanbr. verloopband 180/200 - 200 x 250 mm.              | m            | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 553140                      | Aanbr. verloopband 180/200 - 50/200 mm.                 | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 553150                      | Aanbr. verloopband 180/200 - maaiveld.                  | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 553160                      | Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok.       | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 553170                      | Aanbr. inritblokken 800 x 250 x 500 mm.                 | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 553180                      | Pasmaken van betonbanden.                               | st           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 5532                        | <u>Geleideband 50/200</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 553210                      | Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, recht.            | m            | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 553220                      | Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, bocht.            | m            | 16,40V                                     |                                 |                          |
| 553230                      | Aanbr. verloopband geleideband 50/200 mm.               | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 553240                      | Pasmaken van betonbanden.                               | st           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 5533                        | <u>Busperronband</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 553310                      | Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, recht.          | m            | 125,00V                                    |                                 |                          |
| 553320                      | Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, verl.           | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 553330                      | Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden.             | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 5534                        | <u>Opsluitband 200 x 250</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 553410                      | Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.               | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 553420                      | Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.               | m            | 30,60V                                     |                                 |                          |
| 553430                      | Pasmaken van betonbanden.                               | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 5535                        | <u>Opsluitband 80 x 200</u>                             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 553510                      | Aanbr. opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.           | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 553520                      | Aanbr. opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.           | m            | 63,50V                                     |                                 |                          |
| 553530                      | Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, hoekst.      | m            | 12,16V                                     |                                 |                          |
| 553540                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 6                           | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 61                          | <b>Bebording</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 610010                      | Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordportaal.   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 610020                      | Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.                 | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 610030                      | Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.                 | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 610040                      | Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.                 | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 610050                      | Aanbrengen verkeersborden (rond).                  | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 610060                      | Aanbrengen verkeersborden (driehoek).              | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 610070                      | Aanbrengen verkeersborden (vierkant/rechthoekig).  | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 610080                      | Aanbrengen onderborden.                            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 610090                      | Aanbrengen informatieborden.                       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 610100                      | Aanbrengen straatnaamborden.                       | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 62                          | <b>Mantelbuizen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 620010                      | Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm.                  | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 63                          | <b>Markeringen &amp; coatings</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 631                         | <b>Markering van thermoplast</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 6311                        | <u>Lijnmarkering</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 631110                      | Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).  | km           | 0,13V                                      |                                 |                          |
| 631120                      | Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).       | km           | 0,12V                                      |                                 |                          |
| 6312                        | <u>Vlakmarkering</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 631210                      | Aanbr. markering -thermopl.-, vlakken < 10m2.      | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 632                         | <b>Markering van koudplast</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 6321                        | <u>Figuratie</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 632110                      | Aanbr. markering -koudplast-, blokstreep.          | m2           | 5,75V                                      |                                 |                          |
| 632120                      | Aanbr. markering -koudplast-, driehoeken.          | m2           | 3,50V                                      |                                 |                          |
| 632130                      | Aanbr. markering -koudplast-, 30 km/h zone.        | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 632140                      | Aanbr. markering -koudplast-, drempelfiguratie.    | m2           | 3,40V                                      |                                 |                          |
| 633                         | <b>Coating</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 633010                      | Aanbr. coating, oppervlaktebeh., Thermoflex.       | m2           | 490,00V                                    |                                 |                          |
| 64                          | <b>Straatmeubilair</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 640010                      | Aanbrengen Grauwacke zwerfkei, ca 250 kg.          | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 640020                      | Aanbrengen afrastering (palen + schapenraster).    | m            | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 640030                      | Aanbrengen dubbele poort, breedte 4,20 m.          | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 640040                      | Aanbrengen houten paal bewegwijzering, van post.   | st           | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 65                          | <b>Stapelwerk en bodembescherming</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 650010                      | Aanbr. stapelstenen, Ardenner Grès, 200-800 kg/st. | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 650020                      | Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.         | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 650030                      | Aanbr. bestorting, Ardenner Grès, 5-40 kg, dik 200 mm. | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 66                          | <b>Revisiegegevens</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 660010                      | Inmeten en verwerken revisie nieuwe situatie.          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 67                          | <b>Openbare verlichting</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 671                         | <b>Verwijderen verlichtingsobject</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 671010                      | Verwijderen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.         | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 672                         | <b>Installatiewerkzaamheden</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 6721                        | <u>Vervangen verlichtingsobject</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 672110                      | Vervangen verlichtingsobject lph <= 5 m.               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 672120                      | Vervangen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 6722                        | <u>Vervangen armaturen</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 672210                      | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 5 <= 8 m.         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 6723                        | <u>Verplaatsen lichtmast en vervangen armatuur</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 672310                      | Verplaatsen mast en vervangen armatuur lph>5m<=8m.     | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 6724                        | <u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 672410                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5 m.              | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 672420                      | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 5 <= 8 m.          | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 673                         | <b>Leveranties</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 6731                        | <u>Leveren masten en uithouders</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 673110                      | Leveren lichtmast verloop paaltop lph 4,75 m.          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 673120                      | Leveren lichtmast verloop paaltop lph 6,50 m.          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 673130                      | Leveren enkele uithouder 1000 mm staal.                | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 6732                        | <u>Leveren armaturen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 673210                      | Leveren armatuur Schröder Teceo GEN2 16 led.           | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 673220                      | Leveren armatuur Lightronics KFK L2WG6 16 LED          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 6733                        | <u>Leveren aansluitsnoer</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 673310                      | Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2.                | m            | 226,00V                                     |                                 |                          |
| 674                         | <b>Connectiviteit</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 6741                        | <u>Olc's</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 674110                      | Leveren en aanbr. OLC Signify LLC7852/7853 (DG/LG).    | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 6742                        | <u>Connectoren</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 674210                      | Toeslag 2 x Zhaga D4i connector per armatuur.          | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 674220                      | Toeslag 1 x Zhaga D4i connector per armatuur.          | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 675                         | <b>Diverse werkzaamheden</b>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6751                        | <u>Aanbrengen objectnummer</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 675110                      | Leveren en aanbrengen objectnummer.                | st           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 676                         | <b>Aansluittarieven netwerk</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 676010                      | Af- en aansluiten lichtmast.                       | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 676020                      | Verplaatsen aansluiting <= 5 m.                    | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 676030                      | Nieuwe aansluiting lichtmast 1 x 6 A <=25 m.       | st           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 676040                      | Verwijderen aansluiting lichtmast 1 x 6 A <= 5 m.  | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 677                         | <b>Revisiewerk</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 677010                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.  | st           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 7                           | <b>Groenvoorzieningen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 701                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 701010                      | Spitten, diep 0,60 m.                              | are          | 68,90V                                     |                                 |                          |
| 701020                      | Frezen, diep 0,60 m.                               | are          | 68,90V                                     |                                 |                          |
| 701030                      | Egaliseren, bermen.                                | are          | 68,90V                                     |                                 |                          |
| 702                         | <b>Aanbrengen groenvoorzieningen</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 7021                        | <u>Bermen</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 702110                      | Zaaien kruidenmengsel G1.                          | are          | 15,30V                                     |                                 |                          |
| 702120                      | Zaaien kruidenmengsel G2.                          | are          | 13,80V                                     |                                 |                          |
| 702130                      | Zaaien kruidenmengsel G3.                          | are          | 24,20V                                     |                                 |                          |
| 702140                      | Zaaien kruidenmengsel M5.                          | are          | 15,60V                                     |                                 |                          |
| 703                         | <b>Onderhoud groenvoorzieningen</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 703010                      | Maaaien kruidachtigen.                             | are          | 68,90V                                     |                                 |                          |
| 703020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 68,90V                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>Inzetten werknemers en materieel</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>In te zetten werknemers</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 810010                      | Inzetten werknemer, grondwerker.                   | uur          | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 810020                      | Inzetten werknemer, opperman bestrating.           | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 810030                      | Inzetten werknemer, vakman GWW.                    | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 810040                      | Inzetten werknemer, straatmaker I.                 | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 810050                      | Inzetten werknemer, landmeetploeg.                 | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 810060                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaar.              | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 810070                      | Inzetten werknemer, monteur.                       | uur          | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 82                          | <b>In te zetten materieel</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 820010                      | Inzetten minigraver.                               | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.                 | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 820030                      | Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.                 | uur          | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 820040                      | Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.                 | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 820050                      | Inzetten rupsgraafmachine, 2,0 m3.                 | uur          | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 820060                      | Inzetten vrachtauto, 6 x 6.                        | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 820070                      | Inzetten vrachtauto, 10 x 8.                       | uur          | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 820080                      | Inzetten compressor, excl bediening.               | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 820090                      | Inzetten van een hoogwerker 12 m.                  | uur          | 4,00V                                      |                                 |                          |
| <b>SUBTOTAAL</b>            |                                                    |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten van werkterrein.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen van werkterrein.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910030                      | Afsluiten CAR-verzekering aannemer.                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.         | EUR          | 50.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost melden afwijkende ligging K en L.              | EUR          | 1.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost melden onbekend ondergronds net.               | EUR          | 1.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost leveren van elementenverharding.               | EUR          | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost leveren van kantopsluitingen.                  | EUR          | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost afkoppelen hemelwater.                         | EUR          | 22.500,00V                                 |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost aanbrengen koekoek Eind huisnr. 12.            | EUR          | 1.500,00V                                  |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost opnemen en herplaatsen abri.                   | EUR          | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)            | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |