

Bijlage Eisen en voorwaarden

1. Algemene beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het maaien, verzamelen en afvoeren van waterplanten en in het bijzonder fonteinkruid in diepe (>1,5m) delen van de Oost- en Westzijde van het IJmeer- en Markermeer. Alle eisen die beschreven worden in dit document zijn, tenzij specifiek aangegeven, geldend voor alle deelopdrachten (percelen).

2. Vergunning & voorwaarden

De opdrachtnemer moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden voldoen aan de volgende vergunningen en/of voorwaarden:

- Handreiking waterplanten maaibeheer Rijkswaterstaat 20 april 2012.
- Vergunning Omgevingsdienst/Provincie Noord-Holland 2021-2022

3. Locatie van de uit te voeren werkzaamheden

De maaierwerkzaamheden worden uitgevoerd op:

- Het Markermeer.
- De Gouwzee.
- Het IJmeer.
- Buiten IJ.

Percelen:

A: Oostzijde IJmeer- Markermeer (gebied langs het IJburg, Muiden, Muiderberg en Uitdam)

B: Westzijde IJmeer- Markermeer (gebied langs Hoorn) uitgezonderd ondiepe gebieden.

Bij iedere deelopdracht zullen binnen deze zoekgebieden de te maaien locaties d.m.v. coördinaten door de opdrachtgever worden aangegeven.

4. Oppervlakte van de uit te voeren werkzaamheden

Het totaal te maaien oppervlak is afhankelijk van de hoeveelheid overlast gevende waterplanten, de ter beschikking gestelde budgetten en de nog te verlenen vergunning, maar bedraagt bij benadering:

- Binnen perceel A volgens de bijlage: 250 ha.
- Binnen perceel B volgens de bijlage: 250 ha.
-

De te maaien locaties hebben een minimaal aaneengesloten oppervlak van 10 ha.

De op de bijlagen aangegeven te maaien vaarroutes hebben een minimale breedte van 50 m.

De te verwachten hoeveelheden maaierwerk zijn per jaar variabel en kunnen nooit aanleiding zijn tot het claimen van rechten hierop.

5. Tijdsbepaling

De werkzaamheden moeten jaarlijks in de periode 1 juli t/m 15 augustus worden uitgevoerd, onder voorbehoud van de vergunning. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden en kan tot 2 weken eerder gestart worden of kan het maaiseizoen verlengd worden. Dit is afhankelijk van de overlast van de waterplanten.

6. Deelopdracht & Startdatum

Opdrachtnemer wordt uiterlijk 2 weken voor dat hij geacht wordt te starten met maaien op de hoogte gebracht van de startdatum en precieze te maaien delen middels een deelopdracht. Opdrachtnemer dient op de startdatum daadwerkelijk te starten met maaien. Mocht tijdens het maaiseizoen blijken dat er nog extra te maaien stukken zijn dan zal hiervan een aparte deelopdracht worden gemaakt. Uitgangspunt is dat na starten aaneengesloten gemaaid zal gaan worden en dat de deelopdracht binnen 3 weken wordt afgerond.

7. Prestatiemeten

Nadat de aannemer de werkzaamheden heeft voltooid meldt hij dit bij de Gemeentelijk contactpersoon.

De Gemeentelijk contactpersoon doet een opname van de gemaaide locaties en zal daarna de aannemer meedelen of hij aan de verplichtingen heeft voldaan.

8. Maaien

- Maaien vanaf de waterlijn tot 0,60 m boven de bodem. Vanaf een diepte van 2,10 m is de maaidiepte minimaal 1,50 m maar altijd 0,60 m of meer boven de bodem.
Het maaisel moet worden opgevangen en na het maaien zo spoedig mogelijk uit het water worden gehaald.
Er mag geen schade toegebracht worden aan de bodem flora en fauna

9. Afvoeren en verwerken maaisel

Het is aan de aannemer hoe om te gaan met het vrijgekomen maaisel. Het maaisel moet binnen 7 dagen worden afgevoerd en verwerkt conform de Nederlandse wetgeving.

De kosten voor het afvoeren en verwerken van het maaisel zijn verrekend in de eenheidsprijs per hectare. Opdrachtnemer dient dit aan te tonen middels stortbonnen of anderszins.

10. Registratie gemaaide gebieden

Per maai dag levert de aannemer de volgende digitale informatie aan de Gemeentelijk contactpersoon:

- De contour van het gemaaide gebied in coördinaten.
- De vaarbewegingen van de maaiboot binnen de contour.
- Digitale foto's van het maaisel aan dek van de maaiboot op het moment van het lossen.

Gemeentelijk contactpersoon

11. Bijzondere omstandigheid Corona

Opdrachtgever is zich bewust van de bijzondere situatie die ontstaan is door het Coronavirus. Wanneer maaien van waterplanten, gefinancierd met gemeenschapsgeld, om wat voor reden dan ook niet meer maatschappelijk verantwoord wordt geacht, behoudt opdrachtgever zich het recht voor de te maaien oppervlakten aan te passen. Hierbij ontstaat geen recht op vergoeding voor niet gemaaide oppervlakten.

12. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE

Indien de Opdrachtgever constateert dat niet voldaan wordt aan de in dit bestek omschreven eisen en voorwaarden meldt zij dit aan de Contractant en kan een korting worden opgelegd van € 250,- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt,

wederom € 250,-. Een tekortkoming in beeldkwaliteit geldt per object per meetvak. Nadat de Contractant een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de Gemeente daarvan onverwijld in kennis.

Voor elke keer dat de Opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens de contractdocumenten, kan een korting worden opgelegd van € 500,-.

Indien de Gemeente gedurende de looptijd van dit contract aansprakelijk is jegens derden voor schades ten gevolge van onvoldoend werk van de Opdrachtnemer, zullen de hieruit voortvloeiende kosten worden verhoogd met een toeslag van 20% en in de vorm van een korting worden verhaald op de Contractant.

De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Dit artikel laat onverlet de rechten van Opdrachtgever op nakoming, ontbinding en vergoeding van schade indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer”.

13. Overige eisen:

- Opdrachtnemer dient een voor dit werk gecertificeerd schip, uitrusting en bemanning te hebben.
- Opdrachtnemer dient gemeentelijk contactpersoon van de opdrachtgever en vergunningverlenende instantie ten allen tijde toegang tot het schip te verlenen. Dit om controle op de werkzaamheden uit te kunnen voeren en na te gaan of aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.
- Ten behoeve van de app “Waterplantenmelder” stuurt de opdrachtnemer een dagelijkse update over de gemaaide gebieden aan een V contactpersoon van “de Stichting”. Deze update bevat data met digitale locaties van de gemaaide gebieden.