

Behorende bij Zaaknummer 31167021

ZB Bijlage 3. Eisen van RWS v3



Zware berging

Eisen van Rijkswaterstaat

mei 2021

Colofon

De brochure Zware Berging, Eisen van Rijkswaterstaat (2004) is opgesteld door de werkgroep Kwaliteit Vrachtautoberging. De werkgroep is ingesteld door de gezamenlijke bergingsbrancheverenigingen en Rijkswaterstaat. In de afgelopen jaren zijn tussentijdse wijzigingen doorgevoerd.

In de tiende druk van de brochure Zware Berging, Eisen van Rijkswaterstaat, mei 2021 is een aantal fouten ten opzichte van de negende druk gecorrigeerd en zijn andere wijzigingen/verduidelijkingen/verbeteringen zoals deze zijn vastgesteld in de Adviescommissie Zware Berging doorgevoerd.

Ing. G.J. van 't Veld
(voorzitter Adviescommissie Zware Berging)

Foto's:

Archief Rijkswaterstaat.

Incident Management

Incident Management is het geheel aan maatregelen dat genomen wordt om de weg na een incident zo snel mogelijk weer voor het verkeer vrij te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers alsmede de beheersing van de ontstane schade.

In de praktijk is IM de samenwerking tussen de politie, brandweer, ambulancezorg, wegbeheerders, het OM, bergers, verzekeraars, verzekeringsdeskundigen, pechhulpverleners, alarmcentrales en de transportsector bij een veilige en efficiënte afhandeling van een incident.

Programmabureau Incident Management

Het Programmabureau Incident Management is belegd bij Rijkswaterstaat in opdracht van alle IM-ketenpartners.



**Eisen aan bergingsondernemingen,
bergingsmaterieel en bergingspersoneel
voor het bergen en verslepen van
vrachtauto's, vrachtautocombinaties,
autobussen en touringcars en voor het
optreden bij calamiteiten op het
Nederlandse hoofdwegennet**

mei 2021



Voorwoord



Certificering algemeen



Keuring materieel



Kwalificatie personeel



Certificeringsonderzoek onderneming



Modelovereenkomst

Voorwoord

De voor u liggende kwaliteitseisen dragen bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van zware bergingen op het IM wegennet. Enerzijds neemt de intensiteit van het verkeer toe waardoor het te verwachten aantal incidenten toeneemt, anderzijds wordt door de introductie van rijondersteunende technieken een afname van incidenten nagestreefd.

Er moet dan ook worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Dit stelt eisen aan de vaardigheden en bergingsoplossingen die van bergingsbedrijven worden verlangd.

Voor u ligt een nieuwe uitgave met de meest recente aanpassingen. Deze uitgave is er op gericht een up-to-date dienstverlening te faciliteren.

Deze eisen zijn afgestemd tussen opdrachtgevers, de markt, keurende instanties en certificerende instituten.

Samen wordt hiermee een verdere kwaliteitsverbetering nagestreefd.

Geralt van 't Veld,
Programmabureau Incident Management
Rijkswaterstaat, mei 2021



* Overal waar 'Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig en tweezijdig aanrijd-gevaar' staat, wordt bedoeld de laatste versie van de 'Richtlijn Eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeers-incidenten'.

Afkortingen

ABVV	Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen	KSB	Kwalificatie Structuur Beroepsonderwijs
Arbo	Arbidsomstandigheden	NEN-EN	Norm gesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut
AVC	Algemene Vervoerscondities	NIWO	Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
CMV	Centraal Meldpunt Vrachtautoberging	RWS	Rijkswaterstaat
EHBM	Eerste Hulp Bij Milieuschades	STIMVA	Stichting Incident Management Vrachtauto's
GVW	Gross Vehicle Weight (bruto gewicht voertuig)	TCVT	Stichting Toezicht Certificatie Vertikaal Transport
IBKI	Stichting Instituut Branche Kwalificatie Innovam	tm	tonmeter
IM	Incident Management	VBM	Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten
imV ³	Vrachtauto, Vracht & Verontreiniging (deskundige)	VCNL	Verkeerscentrum Nederland WAM
KI	Keurende Instantie	Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen	Wet



A Certificering algemeen

A1 Kamer van Koophandel

Een zware berger voert een onderneming of een gedeelte van een onderneming, welke (mede) zijn bedrijf maakt van het takelen, bergen, verlenen van pechhulp en transporteren van defecte voertuigen. De onderneming dient als zodanig te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

A2 Wettelijke eisen aan de onderneming

De onderneming dient te voldoen aan de wettelijke en andere overheidsbepalingen (inclusief de bepalingen opgenomen in gemeentelijke en provinciale verordeningen) met betrekking tot takelen, bergen, transporteren en opslaan van defecte en/of beschadigde voertuigen.

A3 Wettelijke bepalingen aan de vestiging (lokatie)

De vestiging(en) van de onderneming moet(en) voldoen aan de wettelijke en andere overheidsbepalingen (inclusief de bepalingen opgenomen in gemeentelijke en provinciale verordeningen) met betrekking tot takelen, bergen, transporteren en opslaan van defecte en/of beschadigde voertuigen.

A4 NIWO-vergunning

De onderneming dient te beschikken over een vergunning Beroepsgoederenvervoer over de weg, de 'NIWO'-vergunning.

A5 Goedgekeurd materieel

1 Alle voor bergingen ten behoeve van CMV/RWS ingezette materieel dient te voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen, hetgeen dient te worden aangetoond door middel van voor elk voertuig en voor elke hijs- of hefinrichting afgegeven geldige en goedkeurende inspectierapporten. De inspecties dienen eenmaal per jaar te worden uitgevoerd. De verplichte inspecties dienen te zijn uitgevoerd door een inspectie-instelling die door de Raad van Accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17020, type A, is geaccrediteerd voor het inspecteren van bergingsvoertuigen (en/of bergingsmaterieel) overeenkomstig de eisen, zoals vastgelegd in het vigerende schema: RWS BV-01 6.71 of later.

De goedkeurende inspectierapporten dienen binnen de onderneming aanwezig te zijn.

- 2 Voor alle hijs- en hefgereedschappen zoals kettingen, kabels en banden gelden de bepalingen van artikel 7.20 van het Arbo-besluit.
- 3 De laatste versie van het "certificatieschema voor de beoordeling van bergingsvoertuigen" met documentcode RWS BV-01 dient gehanteerd te worden.

A6 Onderhoud materieel

Alle voor bergingen ten behoeve van CMV/RWS ingezette materieel dient aantoonbaar in goede staat van onderhoud te verkeren volgens normen en richtlijnen van de fabrikant en importeur van het betreffende materieel.

A7 Bedrijfsverzekeringen

- 1 De onderneming dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben met een dekking van minimaal Euro 1.100.000 per gebeurtenis, alsmede van minimaal Euro 2.200.000 voor alle gebeurtenissen in één jaar tezamen. De bewijzen van de vereiste premiebetalingen dienen op verzoek van Rijkswaterstaat te worden getoond.
- 2 De voertuigen dienen minimaal verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WAM).
- 3 De onderneming dient een inzittendenverzekering te hebben voor alle voertuigen waarin gestrande personen worden vervoerd. Het aantal zitplaatsen per kenteken dient vastgelegd te zijn.
- 4 De onderneming dient een vervoersaansprakelijkheidsverzekering te hebben conform de Algemene Bergings- en Vervoerscondities Gestrande Voertuigen (artikel 4 lid 1).

A8 Arbeidsomstandigheden (Arbo)

In de onderneming dient de voor de bergingsbranche ontwikkelde geldige RI&E aanwezig te zijn, ingevuld en ondertekend door de directie van de onderneming.



B Keuring materieel

Het materieel voor het uitvoeren van vrachtauto-bergingen, ongeacht of dit in eigendom is van de onderneming of is geleast, dient te voldoen aan de in dit hoofdstuk B beschreven eisen. In dit verband wordt onder 'leasen' verstaan het door middel van een langlopende lease-overeenkomst de duurzame beschikking hebben over materieel voor een periode van minimaal 3 jaar. Het geleaste materieel moet voorzien zijn van de kleuren en belettering van de hurende onderneming. Zie D ONDERNEMING voor het materieel waarover de onderneming minimaal moet beschikken (in eigendom of geleast.)

B1 Zwaar bergingsvoertuig, categorie I

- 1 Zware bergingsvoertuigen categorie I moeten geschikt zijn voor het bergen van vrachtauto's, vrachtautocombinaties, autobussen en touringcars.
- 2 Zij moeten beschikken over:
 - a. een ten minste 180 graden zwenkbare kraan met een lastmoment van ten minste 25 tm;
 - b1. een asliftinstallatie waarmee vrachtauto's op veilige wijze geborgen kunnen worden en die een hefcapaciteit heeft van ten minste 5,5 ton (rijdend) op 1,50 meter vrije ruimte vanaf de achterzijde van het voertuig;
 - b2. een asliftinstallatie waarmee vrachtauto's op veilige wijze geborgen kunnen worden en die een hefcapaciteit heeft van ten minste 7.0 ton (rijdend) op 1,50 meter vrije ruimte vanaf de achterzijde van het voertuig;
 - c. (een) treklier(en) met een (gezamenlijke) trekcapaciteit van ten minste 15 ton.
- 3 Alle voertuigen aangemeld bij RWS/CMV moeten voldoen aan art. 2 lid b2, behoudens die voertuigen die in 2012 reeds goedgekeurd waren en ingezet werden ten behoeve van RWS/CMV. Laatstgenoemde voertuigen moeten tot 1 januari 2026 minimaal voldoen aan art. 2 lid b1 en moeten vanaf 1 januari 2026 voldoen aan art. 2 lid b2. Per 1 oktober 2021 worden er geen nieuwe vrijstellingen RWS meer voor voertuigen volgens art. 2 lid b1 afgegeven. Bestaande vrijstellingen RWS voor voertuigen volgens art. 2 lid b1 blijven tot uiterlijk 1 januari 2026 geldig.

- 4 Het bergingsvoertuig moet zijn voorzien van een sticker, waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd. Deze sticker moet aan de passagierszijde van het voertuig aan de binnenkant van de voorruit zijn aangebracht. De sticker moet goed zichtbaar en onbeschadigd zijn. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring vermeld staan. Deze sticker wordt verstrekt door de KI namens Rijkswaterstaat.
Het bergingsvoertuig moet zijn voorzien van een GPSunit type MIMO/MOMO van leverancier Electronic Application Laboratory ("EAL"). De GPSunit unit dient goed te functioneren en dient continu beschikbaar te zijn voor communicatie met het aanrijdtijdsysteem AIM door middel van een door de berger af te sluiten KPN dataabonnement via VTM IOT.

B2 Zwaar bergingsvoertuig, categorie II

- 1 Zware bergingsvoertuigen categorie II moeten geschikt zijn voor het bergen van vrachtauto's, vrachtautocombinaties, autobussen en touringcars.
- 2 Zij moeten beschikken over:
 - a1. een asliftinstallatie waarmee vrachtauto's op veilige wijze geborgen kunnen worden en die een hefcapaciteit heeft van ten minste 5,5 ton (rijdend) op 1,50 meter vrije ruimte vanaf de achterzijde van het voertuig;
 - a2. een asliftinstallatie waarmee vrachtauto's op veilige wijze geborgen kunnen worden en die een hefcapaciteit heeft van ten minste 7.0 ton (rijdend) op 1,50 meter vrije ruimte vanaf de achterzijde van het voertuig;
 - b. (een) treklier(en) met een (gezamenlijke) trekcapaciteit van ten minste 15 ton.
- 3 Alle voertuigen aangemeld bij RWS/CMV moeten voldoen aan art. 2 lid a2, behoudens die voertuigen die in 2012 reeds goedgekeurd waren en ingezet werden ten behoeve van RWS/CMV. Laatstgenoemde voertuigen moeten tot 1 januari 2026 minimaal voldoen aan art. 2 lid a1 en moeten vanaf 1 januari 2026 voldoen aan art. 2 lid a2. Per 1 oktober 2021 worden er geen nieuwe vrijstellingen RWS meer voor voertuigen volgens art. 2 lid a1 afgegeven. Bestaande vrijstellingen RWS voor voertuigen volgens art. 2 lid a1 blijven tot uiterlijk 1 januari 2026 geldig.

- 4 Het bergingsvoertuig moet zijn voorzien van een sticker, waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd. Deze sticker moet aan de passagierszijde van het voertuig aan de binnenkant van de voorruit zijn aangebracht. De sticker moet goed zichtbaar en onbeschadigd zijn. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring vermeld staan. Deze sticker wordt verstrekt door de KI namens Rijkswaterstaat.
- 5 Het bergingsvoertuig moet per 1 juni 2016 zijn voorzien van een GPSunit type MIMO/MOMO van leverancier Electronic Application Laboratory ("EAL"). De GPSunit unit dient goed te functioneren en dient continu beschikbaar te zijn voor communicatie met het aanrijdtijdensysteem AIM door middel van een door de berger af te sluiten KPN dataabonnement via VTM IOT.

B3 Ontheffing voor het overschrijden van de maximaal toegestane achterasbelasting

De onderneming dient te beschikken over vrijstellingen van de artikelen 5.18.2 lid 1, 5.18.2 lid 2, 5.18.17a, 5.18.17d en 5.18.18 van de Regeling Voertuigen en van artikel 42 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor de bij de onderneming in gebruik zijnde bergingsvoertuigen zoals hiervoor genoemd onder B1 en B2.

B4 Mobiele kraan

- 1 Mobiele kranen zijn zelfrijdbare voertuigen (geen samenstel van voertuigen);
- 2 Mobiele kranen moeten ten minste 180 graden zwenkbaar zijn met een lastmoment van ten minste 25 tm en de kraan moet vast bevestigd zijn aan het chassis.
- 3 Het bergingsvoertuig moet zijn voorzien van een sticker, waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd. Deze sticker moet aan de passagierszijde van het voertuig aan de binnenkant van de voorruit zijn aangebracht. De sticker moet goed zichtbaar en onbeschadigd zijn. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring vermeld staan. Deze sticker wordt verstrekt door de KI namens Rijkswaterstaat.

B5 Diepladercombinatie

- 1 Een diepladercombinatie is een samenstel van een trekkend motorvoertuig met schotel en een dieplader, waarbij de dieplader eenoplegger is met een vlakke laadvloer, een laadvloerhoogte van maximaal 0,90 meter in beladen en rijdende toestand, een laadvloerlengte van ten minste 7,50 meter en een netto laadvermogen van tenminste 15,0 ton.
- 2 Het trekkende voertuig van de diepladercombinatie moet zijn voorzien van een aan de binnenzijde van de voorruit aan de passagierszijde van het voertuig aangebrachte sticker, waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd. De sticker moet goed zichtbaar en onbeschadigd zijn. Deze sticker wordt door de KI namens Rijkswaterstaat verstrekt. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring zijn vermeld.
- 3 De dieplader moet zijn voorzien van een aan de rechtervoorzijde aangebrachte sticker, waaruit blijkt dat de dieplader is goedgekeurd. De sticker moet goed zichtbaar en onbeschadigd zijn. Deze sticker wordt door de KI namens Rijkswaterstaat verstrekt. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring zijn vermeld.

B6 Heftruck

- 1 Heftrucks moeten beschikken over een hefcapaciteit van minimaal 2 ton.
- 2 Heftrucks moeten zijn uitgevoerd met volge vulcaniseerde rubber banden of luchtbanden.
- 3 Heftrucks moeten zijn uitgerust met een verbrandingsmotor.
- 4 De heftruck moet zijn voorzien van een sticker waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd. De sticker moet goed zichtbaar aangebracht en onbeschadigd zijn. Deze sticker wordt verstrekt door de KI namens Rijkswaterstaat. Op de sticker moet de vervaldatum van de keuring vermeld staan.
5. De uitvoeringsvorm van de "heftruck" is een werktuig/arbeidsmiddel, waarvan de "vorm" aansluit bij het conventionele beeld, dat men mag verwachten van een "heftruck" (Van een hefmast voorzien werktuig, waarvan de achteras bestuurbaar is).

6. De heftruck heeft een draaicirkel met een diameter van maximaal 4 meter.

B7 Set hefkussens

- 1 Onder een hefkussenset wordt verstaan een set apparatuur die minimaal de componenten bevat als hieronder genoemd onder 2 en voldoet aan de eisen hieronder gesteld onder 3.
- 2 Een hefkussenset bevat minimaal de volgende componenten:
 - a. 2 lagedrukkussens met per stuk een minimale hoogte van 0,75 meter, een hefvermogen van minimaal 3.500 kg en een minimaal oppervlak van 0,75 m²;
 - b. 2 lagedrukkussens met per stuk een minimale hoogte van 1,50 meter, een hefvermogen van minimaal 7.500 kg en een minimaal oppervlak van 1,50 m²;
 - c. 3 lagedrukkussens met per stuk een minimale hoogte van 1,80 meter, een hefvermogen van minimaal 7.500 kg en een minimaal oppervlak van 1,50 m²;
 - d. 1 lagedrukkussen met een minimale hoogte van 2,00 meter, een hefvermogen van minimaal 10.000 kg en een minimaal oppervlak van 2,25 m²;
 - e. 2 hogedrukkussens met per stuk een hefvermogen van minimaal 25.000 kg;
 - f. 2 opvangkussens met een opvangvermogen van 25.000 kg per stuk, die de last met maximaal 1 meter per seconde laat dalen;
 - g. een lagedrukluftpomp met een minimale capaciteit van 2 m³ per minuut bij een druk van 0,5 bar ten behoeve van de lagedrukkussens;
 - h. een hogedrukvoorziening ten behoeve van de hogedrukkussens;
 - i. 1 luchtblazer ten behoeve van de opvangkussens;
 - j. 2 hogedruk luchtslangen met een lengte van minimaal 10 meter per stuk;
 - k. 8 lagedruk luchtslangen met een lengte van minimaal 10 meter per stuk;
 - l. een lagedrukverdeelininstallatie met minimaal 8 aansluitingen.
- 3 De hefkussens van de hefkussenset moeten zijn voorzien van een CE-markering.

B8 Kleuren en belettering

Alle bergingsvoertuigen in de categorieën B1, B2, B4 en

B5 behoudens de oplegger van de bergingsonderneming dienen overwegend geel gekleurd te zijn, bij voorkeur in geel RAL 1021. Zij dienen voorzien te zijn van zwarte of blauwe belettering, bij voorkeur in blauw RAL 5017. De voertuigen mogen alleen de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo voeren en de naam of het logo van de brancheorganisatie.

B9 Markeringen

- 1 De bergingsvoertuigen moeten rondom zijn voorzien van retroreflecterend materiaal (klasse 2) in geel, blauw, wit of zwart/donkergrijs.
- 2 De bergingsvoertuigen moeten op een voor ieder leesbare manier zijn voorzien van minimaal één sticker of tekst waarop vermeld staat dat er onder ABVV/VBM-voorwaarden of gelijkende voorwaarden wordt gewerkt.
- 3 Striping mag per 1 januari 2026 uitsluitend in geel in combinatie met blauw, wit of zwart/donkergrijs te zijn uitgevoerd, met een minimum van 50% geel. Deze striping reikt niet hoger dan de horizontale lijn die wordt gesteld op 20 centimeter boven de voorste wielkast.

B10 Additionele middelen

Bergingsvoertuigen moeten zijn voorzien van:

- 1 gecertificeerde hijs- en hefgereedschappen, zoals stropen, hijsbanden en diverse kettingen;
- 2 een sleepkabel;
- 3 de (wettelijk voorgeschreven) verbanddoos;
- 4 brandblusapparaten met een gezamenlijke inhoud van 12kg;
- 5 werkverlichting;
- 6 zwaailampen of flitslichten (geel licht) op behoorlijke hoogte, rondom zichtbaar;
- 7 een bezem en een schop;
- 8 bebakeningsmateriaal, waaronder ten minste vijf verkeerskegels met een hoogte van ten minste 0,70 meter (minimaal nachtkegels klasse 2);
- 9 voldoende absorptie- en wegdekreinigingsmiddel om ca. 5 m² wegdek te ontdoen van vrijgekomen vloeibare stoffen en te reinigen;
- 10 een snijbrander;
- 11 handgereedschap waaronder een koevoet, zware hamer, krik, wielsleutels voor vrachtauto's;
- 12 pneumatisch gereedschap;
- 13 sjormateriaal;
- 14 een verlichtingsbalk;
- 15 een hefkussen met een hefvermogen van minimaal 30.000 kg, bijvoorbeeld type Mat Jack.

Aanbevolen wordt een radroller.

B11 Veilig werken

Installaties dienen tenminste aan de rechterzijde van het voertuig bedienbaar te zijn of te zijn voorzien van een bovenbediening. Installaties in gebruik genomen na 1 januari 2005 dienen te zijn voorzien van tweezijdige bediening of bedienbaar te zijn aan de rechterzijde van het voertuig in combinatie met afstandsbediening voor de lier en de lepel.

De bij de uitvoering van een opdracht ingezette medewerkers van opdrachtnemer moeten oranje bergingskleding met CE-markering dragen (NEN EN-ISO 20471, normklasse 3) en voortdurend voldoen aan in het kader van de Arbo-wetgeving voorgeschreven eisen waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

B12 categorie voertuigen

1. Voertuigen aangemeld bij RWS kunnen slechts in 1 categorie aangemeld worden.
2. Alle onderdelen van kraan en asliftinstallatie moeten ten permanent bevestigd zijn aan het chassis.

B13 IM-assistentievoertuig

1. Een IM-assistentievoertuig is een motorvoertuig met een dichte opbouw met zij(schuif)deur, eventueel voorzien van rol/schuifluiken en een ledig gewicht van tenminste 1.800 kilogram dat kan worden ingezet ter assistentie bij de afhandeling van incidenten op het wegennet.
2. Een IM-assistentievoertuig dient te voldoen aan de eisen volgens B8 en B9:1 en is minimaal uitgerust met additionele middelen volgens B10:3, 4, 6 en 8.
3. Een IM-assistentievoertuig is aan de achterzijde geheel, gerekend vanaf de bumper, voorzien van rood retror reflecterend materiaal in combinatie met wit retror reflecterend materiaal, uitgevoerd in chevronraamwerkvorm. De bovenkant van dit raamwerk reikt minimaal tot 2,00 meter. De breedte van de rode en witte chevronstrepen aan de achterzijde van een IM-assistentievoertuig is 150 mm.



C Kwalificatie personeel

C1 Opleiding

A Chauffeur/berger

Medewerkers chauffeur/berger moeten in het bezit zijn van:

- 1 de certificaten 'Bergingsvoertuig' en 'Veilig werken met autolaadkraan' (KSB-niv. 2);
- 2 het certificaat 'Eerste Veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig en met tweezijdig aanrijdgevaar*', (KSB-niv. 2).
- 3 het certificaat 'Lichte Berging en Transport' (KSB-niv. 2)

B Assistent-berger

Medewerkers assistent-berger moeten in het bezit zijn van:

- 1 het certificaat 'Lichte Berging en Transport' (KSB-niv. 2);
- 2 het certificaat 'Eerste Veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig en met tweezijdig aanrijdgevaar*', (KSB-niv. 2).

C Medewerker/coördinator hefkussenberging

Medewerkers die (naast de functies volgens A en B tevens) de functie van hefkussenbedienaar vervullen moeten beschikken over het certificaat 'Hefkussens', (KSB-niv. 2).

D Machinist mobiele kraan

Machinisten mobiele kraan (volgens B4 en D2.5) moeten in het bezit zijn van het TCVT-certificaat van vakbekwaamheid 'Machinist mobiele kraan'.

E Bedienaar autolaadkraan

Medewerkers die tevens een autolaadkraan moeten bedienen, moeten beschikken over het certificaat hiervoor genoemd onder A1.

F Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten in het bezit zijn van het certificaat 'Eerste Veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig en met tweezijdig aanrijdgevaar*', (KSB-niv. 2).

C2 Certificaten

- 1 De hiervoor onder C1-A en C1-B genoemde certificaten moeten zijn verstrekt door het IBKI of een gelijkwaardig instituut.
- 2 Medewerkers in dienst gekomen vóór 1 januari 2010 en geboren na 1 juli 1955 dienen de certificaten C1-A1 en C1-B1 te hebben behaald.
- 3 Voor alle medewerkers geldt dat de certificaten C1-A2, C1-B2, en C1-F moeten zijn behaald.
- 4 Het TCVT-certificaat hiervoor genoemd onder C1-D moet voldoen aan het certificatieschema, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting TCVT.
- 5 Voor de betreffende medewerkers geldt dat het certificaat C1-A3 moet zijn behaald.

C3 Vrijstellingen

- 1 Chauffeurs/bergers geboren vóór 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van het certificaat hiervoor genoemd onder C1-A1. Daarvoor in de plaats moeten zij aantoonbaar beschikken over 10 jaar ervaring met het uitvoeren van zware bergingswerkzaamheden en over het diploma 'Bergingschauffeur', verstrekt door het Opleidingscentrum Rijden van de Koninklijke Landmacht of het certificaat hiervoor genoemd onder C1-B1.
- 2 Assistent-bergers geboren vóór 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van het certificaat hiervoor genoemd onder C1-B1. Daarvoor in de plaats moeten zij aantoonbaar beschikken over 10 jaar ervaring met het uitvoeren van zware bergingswerkzaamheden.

* Zie voorwoord.



D Certificeringsonderzoek onderneming

D1.1 Eerste Hulp Bij Milieuschades (EHBM)

De onderneming dient te beschikken over materieel voor EHBM zoals oliebooms, olieabsorptiedekens en oliekorrels.

D1.2 CAO

De onderneming dient te voldoen aan de voor de branche geldende CAO.

D1.3 Ontvangstruimte

De onderneming dient per vestiging te beschikken over een representatieve, verwarmde, rookvrije ontvangstruimte, voorzien van:

- 1 zitgelegenheid voor minimaal 4 personen;
- 2 dranken/koffieautomaat;
- 3 telefoon;
- 4 toilet.

D1.4 Oneigenlijk gebruik ontvangstruimte

De ontvangstruimte mag niet (mede) worden gebruikt voor bijvoorbeeld privé-doeleinden of opslag.

D1.5 Communicatiemiddelen

De onderneming moet per vestiging beschikken over een goed werkende computer met scan- en verzendmogelijkheid (email) of telefax, minimaal twee telefoonlijnen, een internetaansluiting en mobiele communicatieapparatuur

D1.6 Stalling en opslag

De onderneming dient per vestiging te beschikken over een goed afsluitbare en voor derden ontoegankelijke stallingsruimte die (gedeeltelijk) zodanig is overdekt dat tenminste één geborgen vrachtauto-combinatie en lading overdekt kan worden bewaard. De stallingsruimte moet voldoen aan de eisen zoals hiervoor gesteld in A3 en zijn gelegen op de vestigingslocatie.

De vestiging moet bereikbaar zijn met een zwaar bergingsvoertuig, beladen met schadevoertuig en -materieel.

Zware berger

D2 Definitie

Zware bergers zijn ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het bergen van gestrande en/of bij ongevallen betrokken en beschadigde vrachtauto's en vrachtauto-combinaties en hun lading, autobussen en touringcars. Bovendien zijn zij gespecialiseerd in het optreden bij grote calamiteiten.

D2.1 Beschikbaarheid materieel

De onderneming dient per vestiging in eigendom of geleast te hebben:

- 1 ten minste één bergingsvoertuig Categorie I of één bergingsvoertuig categorie II in combinatie met een mobiele kraan volgens B4. Het eigendomsbewijs/leasecontract dient op verzoek aan Rijkswaterstaat te worden getoond. De machinist van de mobiele kraan volgens B4 moet voldoen aan het gestelde in C1-D;
- 2 een heftruck volgens B6.

D2.2 Beschikbaarheid personeel

De onderneming dient per vestiging te beschikken over minimaal drie fte chauffeurs/bergers met de certificaten volgens C1-A of met een vrijstelling volgens C3-1. Dit personeel dient te beschikken over een tijdelijk of vast dienstverband.

Als de eigenaar van de onderneming zelf meewerkt als chauffeur/berger, dan wordt hij gerekend tot het totale personeelsbestand van de onderneming.

Per aanrijdend B1 of B2 bergingsvoertuig moet minimaal één gekwalificeerde medewerker zware berging (chauffeur/berger) in het voertuig aanwezig zijn.

D2.3 Beschikbaarheid extra personeel

De onderneming moet aantonen per vestiging te beschikken over voldoende oproepkrachten met een dienstverband, die als extra personeel kunnen worden ingezet. Deze oproepkrachten moeten minimaal voldoen aan het gestelde in C1-F.

Deze oproepkrachten moeten binnen een uur na alarmering door de onderneming op de incidentlocatie aanwezig kunnen zijn.

D2.4 Leidinggevendend

De onderneming dient per vestiging tenminste één leidinggevende medewerker in dienst te hebben die voldoet aan de eisen zoals gesteld in C1-A. Deze medewerker dient bovendien te beschikken over:

- 1 leidinggevende capaciteiten voor het aansturen van medewerkers tijdens de uitvoering van de bergingswerkzaamheden;
- 2 communicatieve vaardigheden om in overlegsituaties op de incidentlocatie de onderneming te kunnen vertegenwoordigen.

D2.5 Aanvullend materieel

De onderneming dient aan te tonen dat ze door middel van intentieverklaringen van derden kan beschikken over aanvullend materieel.

Het hieronder genoemde aanvullend materieel dient na alarmering door de onderneming op de incidentlocatie aanwezig te zijn:

- 1 zo spoedig mogelijk, maar bij voorkeur binnen één uur:
 - > mobiele kranen (hijsvermogen tot 60 ton), waarbij de machinist moet beschikken over het certificaat volgens C1-D;
 - > trekker met opleggers (open en gesloten);
 - > open bakwagens met of zonder autolaadkraan;
 - > gesloten bakwagens;
 - > kippers met en zonder laadkranen met knijpers;
 - > containers (zo nodig vloestofdicht) met het bijbehorende transport.

- 2 zo spoedig mogelijk:
 - > mobiele kranen (hijsvermogen boven 60 ton), waarbij de machinist moet beschikken over het certificaat volgens C1-D;
 - > verreikers;
 - > graafmachines;
 - > pomp- en zuigwagens;
 - > vuilniswagens.

Zware berger met hefkussen-capaciteit

D3 Definitie

Zware bergers met hefkussencapaciteit zijn bergers die binnen hun specialisme zoals genoemd onder D2 gespecialiseerd zijn in het werken met een hefkussenset volgens B7.

D3.1 Extra eisen

Zware bergers met hefkussencapaciteit moeten in het bezit zijn van:

- 1 een hefkussenset volgens B7;
- 2 minimaal 3 medewerkers die beschikken over het certificaat volgens C1-C.

Zware berger met dieplader-capaciteit

D4 Definitie

Zware bergers met diepladercapaciteit zijn bergers die binnen hun specialisme zoals genoemd onder D2 gespecialiseerd zijn in het werken met een diepladercombinatie volgens B5.

D4.1 Extra eisen

Zware bergers met diepladercapaciteit moeten in eigendom of geleast hebben een diepladercombinatie volgens B5. Het eigendomsbewijs/leasecontract dient op verzoek aan Rijkswaterstaat te worden getoond.

E Modelovereenkomst

De overeenkomst ten behoeve van de uitvoering van de eerste berging van vrachtauto's op IM-wegen wordt gepubliceerd via TenderNed.



Dit is een uitgave van:

Programmabureau Incident Management in
opdracht van Rijkswaterstaat.

Kijk voor meer informatie op
www.incidentmanagement.nl

Tiende druk, mei 2021 | VCNL0521TP055