

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
108	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	fietsnietjes	Kunt u aangeven welk type en aantal fietsnietje gewenst zijn? Beschrijving vraagt Velopa type Scala, bijbehorend beeldmateriaal schrijft type travese cortenstaal. Wat is juist? Wat is van toepassing en welke kleur of uitvoering	Dit is nog nader te bepalen. U kunt hiervoor een stelpost opnemen.	7-6-2022
124	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Technisch PVE installaties par. 8.15.	In hoofdstuk 8.15 wordt omschreven dat er op het terrein 2 toegangspoorten opgenomen worden. Kunt u aangeven waar deze geplaatst worden?	De huidige afrastering en poorten blijven gehandhaafd.	7-6-2022
132	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Demarcatie sloop	In de nota heeft u het sloopwerk uit de scope van de opdrachtnemer gehaald omdat dit reeds is aanbesteedt. Graag ontvangen wij een demarcatieoverzicht zodat voor opdrachtnemer de scope van de sloper helder is.	De bebouwing van het gehele terrein wordt gesloopt. Afrastering en poorten blijven bestaan.	7-6-2022
140	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	B2, Technisch PVE bouwkundig, par. 5.6	Het draagvermogen van de vloeren in het gebouw dient afgestemd te zijn op de specifieke vloerbelasting. Graag ontvangen wij een overzichtstekening met de specifieke vloerbelastingen. Dit is namelijk door opdrachtnemer zonder afstemming met u niet te bepalen.	De etages op 2,5 kN/m2 nuttige belasting uit te rekenen en de begane grondvloer op 10 kN/m2. Met de belastingaannee voor de begane grond zijn wij ervan uitgegaan dat er verder geen specifieke machinefundaties nodig zijn. Er is dus een grote mate van flexibiliteit	7-6-2022
141	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	B2, Technisch PVE bouwkundig, par. 5.3	De kans op graffiti dient geminimaliseerd te worden. Wenst u dat de onderste 2,5 meter voorzien wordt van anti-graffiti coating?	Het is aan opdrachtnemer om invulling te geven aan de wens om de kans op graffiti te minimaliseren.	7-6-2022
144	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	B2, Technisch PVE bouwkundig, par. 4.3 en 5.1.2	Er wordt aangegeven dat er moeten worden gestreefd naar een gesloten grondbalans. Vervolgens wordt in paragraaf 5.1.2. omschreven dat we verplicht zijn een kruipruimte toe te passen van 800 mm. Dit strookt ons inziens niet helemaal. Wilt U de eis van de kruipruimte loslaten, met behoud van de eis van toegankelijke installaties? Budgettair is een gesloten grondbalans het uitgangspunt, is dat juist?	Eis van de kruipruimte laten vervallen is niet akkoord. Het budgettaire uitgangspunt gesloten grondbalans is niet correct. In het TPvE is het volgende aangegeven: 'Bij de bouw dient gestreefd te worden naar een gesloten grondbalans. Gebruik op een slimme wijze uitkomende grond voor een inspirerend terreinontwerp en voorkom daarmee onnodige afvoer van herbruikbare materialen. Mocht dit toch nodig zijn dan behoort het eventueel afvoeren van grond, evenals de stortkosten, tot de taken van de opdrachtnemer.' Indien afvoer van grond nodig is, is dit dus voor rekening van de opdrachtnemer.	7-6-2022
147	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Nota van Inlichtingen	Vraag 43	In de Nota gaf u aan dat het verbruik van de navolgende gebouwdelen separaat gemeten te worden: sport, bouwschool, instituut voor veiligheid, ICT college, Retail&Business, Creatie&Design, overige. Kunt u bevestigen dat dit inderdaad de bedoeling is?	Dat kunnen wij bevestigen.	10-6-2022

