

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 11 - storingsproces Utrecht		buiten werktijd storingen melden	Kunnen via Luminizer storingen buiten werktijd ook op een andere manier dan via de mail worden gemeld?	Spoed storingen buiten werktijd worden door het callcenter (SMC) telefonisch gemeld bij de 24/7 storingsdienst van de opdrachtnemer.
2	A - Offerteaanvraag	1.1.2	Reactietijd buiten kantoor tijden	Hoe ontvangt aannemer de storingsmeldingen buiten kantoor uren en werkdagen en welk effect heeft dit op de reactietijd.  Bijv. geldt voor storingen die nachts via mail worden verstuurd door Luminizer ook een reactietijd van 1 uur? Ik kan me voorstellen dat er snachts nog wel is een mailtje wordt gemist en op een later moment wordt gelezen.	Het callcenter SMC belt de storingsdienst van de aannemer. Dit heeft invloed op reactietijden.
3	A - Offerteaanvraag	1.1.3	veiligstellen --> hersteltijden?	Tabel nr 2; Veiligstellen conform reactietijden; Moet dit niet hersteltijden zijn?	Het betreft veiligstellen conform reactietijd.
4	A - Offerteaanvraag	1.1.3	termijn schadedossier	Tabel nr 7: Binnen welke termijn moet een schadedossier worden ingediend?	De termijnen voor het schadedossier zijn conform bestekspost 100050 en 100060. Aangifte bij politie: binnen 14 kalenderdagen na melding. En rapportage t.b.v. waarborgfonds: binnen 5 kalenderdagen na definitief herstel.
5	A - Offerteaanvraag	1.1.3	kortingen nvt bij niet verwijdbaar ON	Kan aannemer ervan uit gaan dat de kortingen niet van toepassing zijn als de reden van opleggen van korting niet verwijdbaar is aan aannemer?	Als er sprake is van overmacht door een onvoorzienbare omstandigheid of verwijdbaar aan de opdrachtgever, en opdrachtnemer meldt dit vooraf of direct, dan is korting niet van toepassing.
6	B - RAW Bestek	100050	reactietijd derden ivm schadedossier	voor inhoud van het schadedossier is aannemer afhankelijk van derden. Voor derden is geen reactietijd opgenomen.  Kan OG met deze afhankelijkheid rekening houden bij het aanleveren van schadedossiers	Oprachtnemer dient aangifte bij de politie te doen, binnen de gestelde termijnen. En opdrachtnemer dient het complete schadedossier in te dienen binnen de gestelde termijnen.
7	B - RAW Bestek	100050	Format rapportage waarborgfonds	wat is de inhoud van de rapportage t.b.v. waarborgfonds.  Kunt u hier een format van beschikbaar stellen?	Voor de inhoud van een rapportage t.b.v. het waarborgfonds, zie deel 3, H34 12 32 lid 5, waarin de elementen opgenomen zijn voor een rapportage.
8	A - Offerteaanvraag	1.1.4	Verskil storingen 2021 en 2022	in 2021 zijn 4773 storingsgevallen hersteld. In 2022 tot nu toe 2358. Als dit door wordt gerekend komt het aantal storingsgevallen uit op ruim 8000. IS er een verklaring/reden voor dit verschil en met welke aantallen dient aannemer rekening te houden?	Er is een afname van het aantal meldingen in het voorjaar. En er is een toename in het najaar. Donkere dagen worden meer storingen gemeld dan in de zomertijd.  En er heeft in het verleden, te weinig groepsgewijze vervanging (replace) en verledning plaatsgevonden.  Oprachtnemer dient rekening te houden met storingsaantallen tussen de 4000-6000 per jaar, welke naar verwachting zal afnemen in verband met het verleden van het areaal.
9	A - Offerteaanvraag	6.4	Eis 11: inzicht geven in co2 beperkende maatregelen;	Wilt u deze terug zien in het plan van aanpak onder duurzaamheid of moeten deze sepeeraat worden ingediend?	Nee, deze maatregelen dient u jaarlijks bij het aantonen van het gekozen ambitieniveau (eis 10) inzichtelijk te maken. Dus niet nu al bij inschrijving.
10	A - Offerteaanvraag	7.2.2	Risico 2 - oorzaak niet beschikbaarheid meetwagens	Bij oorzaak van risico 2 geeft u aan dat meetwagens niet beschikbaar zijn. Bedoeld u hier meetwagens van netbeheerder of verwacht u dat aannemer beschikt over een meetwagen?	Het betreft de meetwagens van de aannemer. Het risico is dat deze niet beschikbaar zijn.
11	A - Offerteaanvraag	7.2	PvA - voorblad en inhoudsopgave	U geeft aan dat het plan van aanpak maximaal zeven pagina's mag bevatten. Klopt het dat deze aantal pagina's exclusief voorblad en inhoudsopgave is?	Ja, dat is correct.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
12	A - Offerteaanvraag	7.2	extra A3 bijlage PvA?	U geeft aan dat het plan van aanpak maximaal zeven pagina's mag bevatten.  Staat u toe dat er één extra pagina wordt toegevoegd in A3 als bijlage? Zo niet is het dan mogelijk om toe te staan dat één pagina wordt opgemaakt in A3?	Nee, er worden geen A3 toegestaan bij het plan van aanpak.
13	B - RAW Bestek	201010	database en doorlooptijd Quick scan	Aanvraag Quick scan voor bodonderzoek behoren tot de opdrachten;  Heeft OG een database waar de gegevens kunnen worden opgevraagd en wat is de doorlooptijd hiervan?	voor de bodemkwaliteit, zie de website <a href="http://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/bodem-en-bouwgrond/pfas-bodemkwaliteitskaart-en-beleid/">www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/bodem-en-bouwgrond/pfas-bodemkwaliteitskaart-en-beleid/</a>  en <a href="https://utrecht.omgevingsrapportage.nl/">https://utrecht.omgevingsrapportage.nl/</a>  Voor doorlooptijden van diverse vergunningen, zie <a href="https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/">https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/</a>
14	B - RAW Bestek	100080	posten herstellen straatwerk.	Kan er onderscheid worden gemaakt in het tijdelijk en definitief herstellen van straatwerk? Aangezien OG straatwerk hersteld met een oppervlak >5m2	Bij herstellen straatwerk <5m2 is definitief herstellen. En herstellen straatwerk >5m2 is tijdelijk herstellen.
15	B - RAW Bestek	100000	bereikbaarheid lichtpunten	U geeft aan dat 10% van de lichtpunten niet bereikbaar is met de auto.  Is dit vanwege fysieke beperkingen of betreft dit autovrije zones?	10% van de lichtpunten is moeilijk bereikbaar vanwege fysieke beperkingen, zoals te smalle stegen of binnenplaatsen.
16	B - RAW Bestek	H 01 21 10	indexering	Kunnen vanwege de snelle prijsstijgingen en oplopende arbeidskosten de prijzen worden geïndexeerd op 1-1-2024 i.p.v. op de eerste maand van het 2e contractjaar en daarna jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar.	Bestek blijft ongewijzigd. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. De eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.  Bij niet te voorzien extreme prijsstijgingen wordt in gezamenlijk overleg, het prijseffect t.o.v. de totale prijsaanbieding bepaald. Waarbij het overleg op basis van een open calculatie met een accountantverklaring plaats vindt.
17	B - RAW Bestek	H 34 12 01	voorraad	Hoe gaan wij om met de materialen die overblijven na afloop van het contract? Kan inschrijver er van uit gaan dat deze worden overgenomen door OG?	Materialen die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, neemt opdrachtgever weer terug. Overige materialen dient opdrachtnemer zelf in te schatten en op voorraad te hebben.  Opdrachtgever stelt voor om de lijst voorraadbeheer periodiek te bespreken en te evalueren.
18	B - RAW Bestek	blz 5 - 1.1. lid 04 e - luminizer	andere systemen naast luminizer?	Worden er naast Luminizer nog andere systemen gebruikt of die wij mogen gebruiken?	Nee.
19	B - RAW Bestek	H 34 12 01	voorraad	Kunt u aangegeven waar de voorraad van de latende aannemer moet worden opgehaald	De voorraad van de huidige aannemer(s) kan worden opgehaald bij een nader te bepalen locatie binnen de provincie Utrecht. Na (voorlopige) gunning zullen hier nader afspraken over gemaakt worden.
20	B - RAW Bestek	H 01 01 13	hoogte eigen risico	Hoe hoog is het eigen risico van de bouwverzekering?	De polis, zoals 01 16 02 (Verzekering door Opdrachtgever) lid 02, wordt als bijlage toegevoegd. Hierin is het eigen risico opgenomen.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
21	B - RAW Bestek	H 01 10 02	legekosten verrekenbaar te stellen	Voor aannemer is het vooraf niet te bepalen voor welke storingen/ werkzaamheden vergunningen of (verkeers)onthefingen nodig zijn en ook de hoogte van de legekosten zijn niet bekend. Derhalve zijn deze op dit moment moeilijk in te prijzen.  Verzoek om legekosten verrekenbaar te stellen wanneer deze van toepassing zijn.  Indien deze niet verrekenbaar worden gesteld, kan OG dan de hoogte van legekosten opgeven en ook aangeven op welke criteria wordt bepaald of een werk vergunningsplichtig is?	Voor kosten van diverse vergunningen, zie <a href="https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/">https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/</a>
22	B - RAW Bestek	H 01 10 02	2021 hoeveel % vergunning benodigd?	Kan OG a.d.h.v. de storingen uit 2021 aangeven in hoeveel % van de gevallen een ontheffing/vergunning vereist is geweest?	Deze gegevens zijn niet voorhanden.
23	B - RAW Bestek	H 01 10 02	doorlooptijd vergunning	Kan OG de doorlooptijd voor het aanvragen van een vergunning/ontheffing aangeven?	Voor de doorlooptijden van diverse vergunningen, zie <a href="https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/">https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/</a>
24	Algemeen		vrachtverkeer in het centrum?	Zijn voor het oplossen van storingen auto's en/of vrachtverkeer toegestaan in het autoloze centrum van Utrecht?	Opdrachtnemer kan een ontheffing aanvragen bij verkeers ontheffingen op de site van de gemeente Utrecht: <a href="https://pki.utrecht.nl/Loket/product/42f4ab7b5550099785c8a54e47c1dda0">https://pki.utrecht.nl/Loket/product/42f4ab7b5550099785c8a54e47c1dda0</a>
25	A - Offerteaanvraag		uitstel van 2 weken?	Staat OG er voor open om een uitstel van 2 weken verlenen op de indiendatum? Dit ivm korte tijd tussen antwoorden op de nota en de indiendatum en een aantal vrije dagen/feestdagen die daartussen vallen. 2 weken extra geeft inschrijver meer ruimte om de resultaten uit de nota te verwerken.	Nee, gezien de afgebakende opdracht en de rationele aard van de uitvraag en de al opgerekte doorlooptijden van deze Europese aanbesteding, acht de opdrachtgever het niet opportuun om een uitstel te verlenen.
26	Bijlage 11 - storingsproces Utrecht		afhandelen aanrijdingsschades onderbrengen bij NODR?	Het proces van schadeverhaal wordt opgesplitst, dit is een ongebruikelijk proces. wij als aannemer OVL dienen nu een gedeelte van de dossiervorming op te pakken inclusief een buurtonderzoek en aangifte bij de politie.  Het risico op een niet compleet dossier is hierdoor groot. Daar deze activiteiten niet tot de core business behoort van een OVL aannemer, en hierdoor het risico op een niet volledig dossier aanwezig is. willen wij u verzoeken of het mogelijk is het gehele proces bij bv NODR onder te brengen daar deze partij al binnen de gemeente al actief is en hierin is gespecialiseerd. Wij verzoeken u dit op te nemen in het bestek	De gemeente is in onderzoek of het gehele OVL schadeproces ook onder te brengen is bij een externe partij. Voor sluiting van deze aanbesteding kunnen we hier geen uitsluitsel over geven.  Tot nader aangegeven door opdrachtgever, blijft opdrachtnemer verantwoordelijk voor registratie en afhandeling van alle vormen van schade.
27	B - RAW Bestek		transitiefase?	Is er nog sprake van een transitiefase om werken over te dragen tussen de latende aannemer en nieuwe aannemer? Hoe lang is deze periode en vind deze plaats voor of na de ingangsdatum van 1 september?	Ja er vind een transitiefase plaats voor 1 september. De gunningsbeslissing wordt op 6 juli verzonden en definitief gegund op 17 augustus. September is historisch gezien geen drukke maand met storigen.
28	B - RAW Bestek	H 01 13 09	tekortkoming leidt tot korting?	U geeft aan dat afwijkingen en tekortkomingen, ongeacht de toerekenbaarheid aan aannemer, kunnen leiden tot een korting.  Kan OG motiveren waarom tekortkomingen en afwijkingen die niet toerekenbaar zijn aan aannemer, toch leiden tot een korting?  Verzoek is dan deze zin te herzien zodat afwijkingen en tekortkoming die niet toerekenbaar zijn aannemer dan ook niet leiden tot een korting.	Akkoord. Zinsnede vervalt.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	B - RAW Bestek	H 01 17 06	Inschatting vrijgekomen materialen -> verrekenbaar stellen?	Aannemer kan geen inschatting maken van de hoeveelheden af te voeren vrijgekomen materialen en kan dat derhalve lastig inpipen in de eenheden.  Kan OG het afvoeren van vrijgekomen materiaal en de daarbij behorende stortkosten verrekenbaar stellen met als bewijslast de stortbon?	Nee. Deze kosten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
30	B - RAW Bestek	H 01 17 08	afvoerkosten teerhoudende materialen	Zijn de afvoerkosten voor teerhoudende materialen verrekenbaar?	Nee. Deze kosten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
31	B - RAW Bestek			Is er een voorgeschreven leveranciers voor de masten en armaturen die moeten worden ingekocht of moeten deze bij de gemeente worden ingekocht?	Nee, er zijn geen voorgeschreven leveranciers. Het staat de opdrachtnemer vrij om de masten en armaturen in te kopen. Zolang de objecten voldoen aan de mast en armaturen specificatie uit de bijlagen.
32	B - RAW Bestek	H 34 12 24	Vergunning bij klussen door OG?	Kan aannemer ervan uit gaan dat bij klussen die binnen 3 weken na opdrachtbevestiging moeten zijn uitgevoerd de vergunning (indien noodzakelijk) door OG wordt geleverd bij opdrachtbevestiging?  Indien dit niet het geval is, kan dan de de uitvoerperiode van 3 weken na opdrachtbevestiging worden aangepast naar 3 weken na verkrijgen vergunning of in overleg met directie?	Nee, opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen. Mocht blijken dat vergunningstermijnen niet haalbaar zijn bij klussen, dan kan in overleg en in redelijkheid en billijkheid besloten worden om termijnen op te rekken.
33	B - RAW Bestek	H 34 13 03	cursus Luminizer	Kan aannemer voor ingangsdatum, naast de handleiding, een cursus krijgen van OG voor het werken in Luminizer?	Ja. Na de voorlopige gunning wordt er een Luminizer cursus ingepland voor de monteurs en medewerkers van de opdrachtnemer. De cursus vindt plaats voor de ingangsdatum.
34	B - RAW Bestek	blz 7 - 2.1 lid 05 - verontreinigde situatie	voorgond onderzoek bij calamiteiten	Er wordt aangegeven dat de opdrachtnemer ten allen tijde vooronderzoek dient te doen voordat de grond wordt geroerd.  Hoe ziet de opdrachtgever dit in relatie tot calamiteiten? En dan met name buiten normale uren?	Spoed meldingen zijn (correctieve) werkzaamheden, die nagenoeg alleen bovengrondse werkzaamheden betreffen.  Mocht er sprake zijn van grondroerende werkzaamheden, dan achteraf een quick scan uitvoeren en, mocht blijken dat nader bodemonderzoek nodig is, dan op offertebasis uitvoeren.
35	B - RAW Bestek	blz 7 - 2.1 lid 05 - verontreinigde situatie	veiligheidsklasse bij onderhoudswerkzaamheden	Er wordt aangegeven dat de veiligheidsklasse per project wordt vastgesteld.  Voor planbare werkzaamheden is dit te doen, maar hoe ziet de opdrachtgever dit in relatie tot de onderhoudswerkzaamheden?	Bij grondroerende werkzaamheden moet een quick scan worden uitgevoerd, daaruit volgt de veiligheidsklasse.
36	B - RAW Bestek	100080	verrekenen op bestekposten	De inschrijver gaat er van uit dat de te maken kabelmoffen, leveren kabel, opnemen en herstellen sleufbedekking en werkputten worden verrekend op de betreffende bestekposten.  Is deze aanname juist?	Deze aanname is juist. Materialen en eventueel aanvullende werkzaamheden kunnen worden verrekend op de van toepassing zijnde bestekposten
37	B - RAW Bestek	201000	Klic melding niet kosten homogeen  en posten , 202, 203, 204, 3, 36	U geeft aan dat de kosten voor de Klic en bodemonderzoek (Quick Scan) in de eenheidsprijzen dienen te zijn opgenomen.  Deze wijze van verrekening is niet kosten homogeen. De omvang van een Klic en bodemonderzoek is mede afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden.  Hierbij willen wij u verzoeken deze werkzaamheden kostenhomogeen op te nemen als separate bestekposten, zodat duidelijk is voor welke omvang deze	Het verzorgen van een Quick Scan Bodemrapportage, de kosten voor de melding, beoordeling en administratieve afhandeling dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.  Indien uit de Quick scan blijkt, dat er aanvullend bodemonderzoek nodig is, zal dit, na akkoord directie, op offertebasis worden uitgevoerd;
38	B - RAW Bestek	201010	Leveren aansluitvoorziening	Leveren aansluitvoorziening Eleq LS94.  In deel 3 artikel 34 12 02 zijn 2 type aansluitsets beschreven de LS-94 5L2303 en LS-84 L.  Hoe wordt de levering en plaatsing van de LS-84L verrekend indien deze geplaatst dient te worden?	Er is een extra post 210070 aangemaakt voor het verrekennen van de levering en plaatsing van de LS-84L.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
39	B - RAW Bestek	209020	Leveren aansluitvoorziening	Leveren aansluitvoorziening (zekeringskast opbouw)  Welk type dient de opdrachtnemer te leveren?	Type is gelijkwaardig aan de aansluitvoorziening die vervangen wordt. Bestek is aangepast.
40	B - RAW Bestek	209030	Vervangen installatiekabel van gevel	Het betreffen 25st met volgens de post beschreven lengten 7m verticaal en 10mtr horizontaal.  Dit resulteerd in totaal 425m aan te brengen kabel op de gevel. De resultaatsverplichting staat echter op 250 mtr wat de verwachting geeft dat er max. 10m per stuks aangebracht dient te worden.  Wat is juist?	250 meter resultaatsverplichting is juist. De 7m verticaal en 10m horizontaal zijn ter maximale indicatie meegegeven. Zij worden verwijderd uit het bestek.
41	B - RAW Bestek	360010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting  binnen vs buiten-opstelling  en 360020	De kast wordt ter beschikking gesteld. Er wordt beschreven "kast voor binnenopstelling".  De inschrijver neemt aan dat dit "kast voor buitenopstelling" dient te zijn? Is deze aannahme correct?	De aannahme is juist. Het moet een kast voor buitenopstelling zijn. Het bestek is aangepast.
42	B - RAW Bestek	360030	NEN1010 gehele OVL verdeelkast?	Er wordt een NEN1010 opleverinspectie en rapportage gevraagd? Betreft dit dan de gehele OVL verdeelkast die geïnspecteerd dient te worden?  Zo ja, kan de opdrachtgever de gemiddelde installatieomvang opgeven?  Zo nee, wat is de inhoud van deze inspectie?	Er wordt een NEN1010 opleverinspectie en rapportage gevraagd voor de nieuw aan te sluiten voedingskabel en waar aanpassingen zijn verricht. Er wordt derhalve geen NEN1010 inspectie en rapportage voor de gehele OVL verdeelkast uitgevraagd.  Post 361010 betreft een NEN1010 opleverinspectie en rapportage voor de gehele kast.
43	B - RAW Bestek	360030	NEN1010 gehele OVL verdeelkast?	Er wordt een NEN1010 opleverinspectie en rapportage gevraagd?  Betreft dit dan de gehele OVL verdeelkast die geïnspecteerd dient te worden?  Zo ja, Wat is het verschil met de NEN1010 inspectie van post 361010	Er wordt een NEN1010 opleverinspectie en rapportage gevraagd voor de nieuw aan te sluiten voedingskabel en waar aanpassingen zijn verricht.  Post 361010 betreft een NEN1010 opleverinspectie en rapportage voor de gehele kast.
44	B - RAW Bestek	361020	Inmeten per klus -> niet homogeen	Inmeten per klus. Dit is niet kostenhomogeen aangezien de omvang van iedere klus kan afwijken.  Hiermee het verzoek tot het opnemen van het inmeten per meter kabel en per object.	Opdrachtgever gaat niet in het het verzoek. Het blijft inmeten per klus. Het is aan de opdrachtnemer om hier een inschatting van te maken.
45	B - RAW Bestek	510030	Formaat minigraver  en 511030	Kan de opdrachtgever aangeven welk formaat minigraver de aannemer beschikbaar dient te stellen?	Nee. Het is aan de opdrachtnemer om hier een inschatting van te maken.
46	B - RAW Bestek	H 01 01 13 lid 02	Voorraadbeheer, werkvoorbereiding, engineering, overleg, communicatie en toezicht - niet kosten homogeen	De diverse werkzaamheden die worden benoemd zijn niet kostenhomogeen en hierdoor niet door de inschrijver correct te beprijzen.  Werkvoorbereiding/ engineering voor klussen verschilt per klus door de omvang.  Overleggen staan beschreven, dus waarom geen bestekpost per overleg?	Zoals opgenomen in het bestek, moeten de diverse werkzaamheden (Voorraadbeheer, werkvoorbereiding, engineering, overleg, communicatie en toezicht) in de eenheidsprijzen danwel in de staartkosten te zijn inbegrepen.  Het is aan de opdrachtnemer om hier een inschatting van te maken.
47	B - RAW Bestek	H 01 10 02 lid 02 & lid 03	lijst met benodigde vergunningen	Alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de opdrachtnemer te worden aangevraagd en zijn de kosten voor de opdrachtnemer.  Kan de opdrachtgever een lijst verstrekken met de benodigde vergunningen of een informatiebron om na te gaan welke vergunning noodzakelijk zijn?	Voor de doorlooptijden van diverse vergunningen, zie <a href="https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/">https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/</a>

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
48	B - RAW Bestek	H 24 02 01 lid 11	grondwerk ontgraving	Hier wordt vermeld dat er rondom de kabel 20cm schoon zand dient te worden aangebracht. De bestekposten voorzien niet in deze handeling en ook ontbreekt de levering van schoon zand.  Hoe worden deze werkzaamheden en leveringen verrekend?	De kabel ligt reeds in zand. Na het ontgraven, dient het huidige zand teruggeplaatst te worden Het betreft dus geen schoon zand.
49	B - RAW Bestek	H 34 12 02 lid 10	vastgestelde eenheidsprijzen Stedin	Stedin aansluitingen worden verrekend tegen de vastgestelde eenheidsprijzen. Is de aanname correct dat dit de DTE tarieven van Stedin betreft?  Zo niet, welke vastgestelde eenheidsprijzen betreffen dit?	Ja, de aanname is correct.
50	B - RAW Bestek	H 34 12 07 lid 01	meerkosten werkzaamheden nabijheid trambaan	Werkzaamheden in nabijheid van de trambaan zullen voornamelijk in de nachtelijke uren uitgevoerd dienen te worden.  Hoe worden de meerkosten voor deze voorbereiding en het nachtwerk verrekend?	Meerkosten in nabijheid van de trambaan worden op regiebasis verrekend.
51	B - RAW Bestek	360010	kast ter beschikking op plaats van verwerking?  en 360020	De kast wordt ter beschikking gesteld.  Worden deze ter beschikking gesteld op de plaats van verwerking?	Ter beschikking stellen betekent dat de gemeente Utrecht materialen ter beschikking stelt en dat de opdrachtnemer deze materialen dient op te halen op een nader overeengekomen locatie. Transportkosten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
52	B - RAW Bestek	360010	kast ter beschikking ook voorzien van sloten?  en 360020	De kast wordt ter beschikking gesteld.  Zijn deze ook direct voorzien van sloten?	De binnenkast die ter beschikking wordt gesteld, is inclusief sloten.
53	B - RAW Bestek	H 01 14 01 lid 05	opslagruimte	Met hoeveel m2 (of welke hoeveelheid materialen) dient de opdrachtnemer rekening te houden?  Graag uitgeplijst met opslag buiten en opslag binnen.	Ter indicatie 1.000 m2 buiten opslag en 100 m3 binnenopslag.
54	B - RAW Bestek	100020	t/m 100100 - verrekening storing	Omvat code 100020 t/m 100100 de totale vergoeding voor het oplossen van de storing of kunnen hier ook nog vervangingscodes voor worden gerekend.  Bijvoorbeeld; Kan bij het niet branden van een lamp alleen code 100020 worden opgevoerd of code 100020 en 201010?	De codes 100020 t/m 100100 omvatten de standaard handelingen voor het oplossen van een storingen. Materialen worden verrekend op de van toepassing zijnde besteksposten.
55	Bijlage 11 - storingsproces Utrecht		Buurtonderzoek	Wat houdt het buurtonderzoek en wie moet dit uitvoeren?	Het buurtonderzoek houdt in, dat er navraag gedaan wordt bij omwonenden en/of passanten die getuigen zouden kunnen zijn van een aanrijding met een OVL-object. De opdrachtnemer dient dit buurtonderzoek uit te voeren.
56	B - RAW Bestek	361010	NEN1010 Opleverinspectie en rapportage	Hier staat geen eenheid aangegeven, graag aanvullen.	De eenheid stuks is toegevoegd aan het bestek
57	A - Offerteaanvraag	2.1	verlenging bestek vs offerteaanvraag	In de Leidraad geeft AD aan dat er een raamovereenkomst wordt gesloten voor één jaar en drie keer een jaar verlenging, in het bestek staat één jaar met een verlengingsoptie van één jaar en daarna een verlengingsoptie van twee jaar. wat is leidend?	In het document B - Raamovereenkomst OVL, staat de looptijd en verlenging juist omschreven. Het document A - offerteaanvraag wordt aangepast.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
58	Algemeen		Installatie-verantwoordelijkheid	Wilt u bevestigen dat alle informatie die de opdrachtgever in het kader van de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar stelt juist en volledig is en dat, mocht er toch sprake zijn van een onjuistheid of onvolledigheid deze niet voor rekening en risico van de inschrijver zijn.	De informatie die ter beschikking is gesteld is naar onze inschatting volledig. Als dat volgens de aannemer niet volledig is, dan graag aangeven welke informatie mist.  Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om, in het kader van de installatieverantwoordelijkheid, te zorgen dat zij sturen op juiste en volledige informatie.  Mocht er sprake zijn van onvolledigheid of onjuistheid, welke verwijtbaar is aan de opdrachtgever, dan is, in overleg met de opdrachtgever, dit voor risico en rekening van de opdrachtgever.
59	A - Offerteaanvraag		2e ronde Nvl?	In de planning is slechts één keer de gelegenheid gegeven om vragen te stellen voor de Nota van Inlichtingen. Gezien de omvang van het bestek verzoeken wij u om een 2e Nota van Inlichtingen op te nemen in de planning?	Gezien het aantal en de aard van de huidige vragen, acht de opdrachtgever dit niet opportuun.
60	Bijlage 11 - storingsproces Utrecht			In bijlage 11 Storingsproces geeft u aan dat storingsmeldingen met het storingstype SPOED (PRIO 1) door het KCC (binnen werktijd) middels een automatische email vanuit Luminizer worden gemeld bij de aannemer.  Daarnaast kunnen buiten werktijden storingsmeldingen met het storingstype SPOED (PRIO 1) door de Politie / meldkamer en het SMC telefonisch aan de aannemer worden gemeld.  Kunt u bevestigen dat storingsmeldingen buiten werktijden met het storingstype SPOED (PRIO 1) uitsluitend telefonisch bij de aannemer worden gemeld?	Spoed storings buiten werktijd worden door het callcenter (SMC) telefonisch gemeld bij de 24/7 storingsdienst van de opdrachtnemer.
61	B - RAW Bestek	H 34 11 09	leesbaarheid definities	Bij bijna alle definities loopt de verklarende tekst van de definitie door onder de definitie waardoor de leesbaarheid verslechterd. Kunt u dit aanpassen?	Dit is in de bestekschrijf software fout gegaan. Dit wordt aangepast
62	B - RAW Bestek	413150	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage masten (code UC621). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
63	B - RAW Bestek	412230	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code UC061). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
64	B - RAW Bestek	412220	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code onbekend). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	post wordt verwijderd, niet meer leverbaar
65	B - RAW Bestek	412210	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 882). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
66	B - RAW Bestek	412200	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 666). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
67	B - RAW Bestek	412190	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 620). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
68	B - RAW Bestek	412160	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 330). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
69	B - RAW Bestek	412150	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 249). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
70	B - RAW Bestek	412140	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 247). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
71	B - RAW Bestek	412100	onjuiste omschrijving armatuur	In de omschrijving van dit armatuur geeft u aan BGBGP381 aan.  Deze omschrijving is onjuist en dient gewijzigd te worden in BGP381?	Ja, de omschrijving is onjuist en is gewijzigd in BGP381.
72	B - RAW Bestek	412090	bijlage armaturen?	Bij deze bestekspost verwijst u naar bijlage armaturen (code 747). Deze is niet beschikbaar gesteld.  Kunt u deze bijlage publiceren?	De bijlage is gepubliceerd.
73	B - RAW Bestek	411540	lampen alleen leverbaar in Xtra-uitvoering  (t/m post 411560)	De aangegeven lampen Master CPO-TW 45W, 60W en 90W zijn alleen nog leverbaar in de Xtra-uitvoering.  Kunt u de omschrijving wijzigen in Master CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W, 60W en 90W?	Ja. Bestekspost is gewijzigd.
74	B - RAW Bestek	411450	lampen alleen leverbaar in Plus-uitvoering  (t/m post 411480)	De aangegeven lampen Master CDO-ET 50W, 70W, 100W en 150W zijn alleen nog leverbaar in de Plus-uitvoering.  Kunt u de omschrijving wijzigen in Master CDO-ET Plus 50W, 70W, 100W en 150W?	Ja. Bestekspost is gewijzigd.
75	B - RAW Bestek	411410	lampen alleen leverbaar in Plus-uitvoering  (t/m post 411440)	De aangegeven lampen Master CDO-TT 50W, 70W, 100W en 150W zijn alleen nog leverbaar in de Plus-uitvoering.  Kunt u de omschrijving wijzigen in Master CDO-TT Plus 50W, 70W, 100W en 150W?	Ja. Bestekspost is gewijzigd.
76	B - RAW Bestek	411330	lamptype niet meer leverbaar - > bestekspost vervallen?	Het aangegeven lamptype MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 400W is uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar.  Kunt u deze bestekspost laten vervallen?	Ja. Bestekspost is vervallen.
77	B - RAW Bestek	411320	lamptype niet meer leverbaar - > bestekspost vervallen?	Het aangegeven lamptype MASTER SON-T PIA PLUS 400W is uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar.  Kunt u deze bestekspost laten vervallen?	Ja. Bestekspost is vervallen.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
78	B - RAW Bestek	411150	lamptype niet meer leverbaar - > bestekspost vervallen?	Het aangegeven lamptype Softone ESaver 6jr T-vorm 8W is uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar.  Kunt u deze bestekspost laten vervallen?	Ja. Bestekspost is vervallen.
79	B - RAW Bestek	411140	lamptype niet meer leverbaar - > bestekspost vervallen?	Het aangegeven lamptype TL-S 20W is uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar.  Kunt u deze bestekspost laten vervallen?	Ja. Bestekspost is vervallen.
80	B - RAW Bestek	400140	Type voorschakelapparatuur	Kunt u bevestigen dat u het type Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt (EOC: 871869967181500) bedoeld?	Nee. Het moet type SR zijn.
81	B - RAW Bestek	400130	Type voorschakelapparatuur	Kunt u bevestigen dat u het type Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt (EOC: 871869970527500) bedoeld?	Nee. Het moet type SR zijn.
82	B - RAW Bestek	400120	Type voorschakelapparatuur	Welk type voorschakelapparaat bedoeld u exact: BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz of BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz?	Type BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
83	B - RAW Bestek	400110	Type voorschakelapparatuur	Welk type voorschakelapparaat bedoeld u exact: BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz of BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz?	Type BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
84	B - RAW Bestek	400100	Type voorschakelapparatuur	Welk type voorschakelapparaat bedoeld u exact: BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz of BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118?	Type BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
85	B - RAW Bestek	400090	Type voorschakelapparatuur	Welk type voorschakelapparaat bedoeld u exact: BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz of BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz?	Type BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
86	B - RAW Bestek	400080	Type voorschakelapparatuur	Kunt u bevestigen dat u het type HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz bedoeld?	Die werd in eerste instantie bedoeld. Echter maken we geen gebruik meer van dit type. De post 400080 is derhalve verwijderd uit het bestek
87	B - RAW Bestek	400070	Type voorschakelapparatuur	Kunt u bevestigen dat u het type HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC bedoeld?	Ja. Dat is correct
88	B - RAW Bestek	400060	Type voorschakelapparatuur	Welk type voorschakelapparaat bedoeld u exact: HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V of HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V?	Type HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
89	B - RAW Bestek	400050	grondkabel vs laagspanningskabel	In de kopregel van de post geeft u aan grondkabel 4 x 25 mm2, grijs VO. Vervolgens geeft u in de specificatie aan laagspanningskabel VG-YMvKas 4x25 mm2.  Wij gaan ervan uit dat u VG-YMvKas conform bijlage 14 Kabelspecificatie bedoeld. Kunt u de kopregel VO wijzigen in VG?	Aanname is juist. De VG-YMvKas wordt bedoeld. Bestek is aangepast.
90	B - RAW Bestek	400010	type aansluitsnoer	Het aangegeven type aansluitsnoer H05BQ-F 4G1,5 is onjuist. De maximale doorsnede van de geleider is 1 i.p.v. 1,5. Indien de doorsnede van de geleider toch 1,5mm2 moet worden geleverd dient het type aansluitsnoer te worden gewijzigd in H07BQ-F 4G1,5.  Kunt u aangeven welk type aansluitsnoer geleverd dient te worden (H05BQ-F 4G1 of H07BQ-F 4G1,5)?	Type H05BQ-F 4G1 dient geleverd te worden. Bestek is aangepast.
91	B - RAW Bestek	360060	aanbrengen aardingsvoorzieningen  paragraaf 34 15 02	In deze post wordt de aarding t.b.v. een OVL-schakelkast verrekend. In paragraaf 34 15 02 lid 03 wordt ook nog aangegeven een object.  Wat bedoeld u met een object en op welke wijze wordt het herstel van een aarding (voorzover dit niet met simpele ingrepen en gereedschappen is te herstellen) verrekend?	Met een object wordt een schakelverdeelkast bedoeld. De tekst in deel 3, H34 15 02 lid 03 is aangepast.  Het verrekenen dient conform post 360060 Aanbrengen aarding.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
92	B - RAW Bestek	360060	aanbrengen aardingsvoorzienigen	In deze post geeft u verder aan geeft u in deze post aan (vanaf 3x30m).  Kunt u uitleggen / toelicht wat u hiermee bedoeld en op welke wijze de lengte tot 3x30m wordt verrekend?  Wij verzoeken u om deze te wijzigen en verekenbaar te stellen per meter en aanvullende post op te nemen voor het aardingsrapport?	De eis van max. 1 ohm blijft staan. 3x30m wordt verwijderd.  Er wordt geen aanvullende post voor het aardingsrapport opgenomen.
93	B - RAW Bestek	360060	aanbrengen aardingsvoorzienigen	In deze post geeft u als hoeveelheid resultaatsverplichting 15 stuks aan en een hoeveelheid ter inlichting van 300 meter. De hoeveelheid ter inlichting sluit niet aan bij het aantal aardingen bij een 3-punts meettechniek.  Verder geeft u in deze post aan vanaf 3x 30m. Kunt u uitleggen / toelichten op welke wijze de lengte van de aardelektrode is berekend?  Wij verzoeken u om deze te wijzigen en verekenbaar te stellen per meter en aanvullende post op te nemen voor het aardingsrapport?	3x30m wordt verwijderd. Post wordt verder niet gewijzigd.  Er wordt geen aanvullende post voor het aardingsrapport opgenomen.
94	B - RAW Bestek	H 01 01 13	kortingen in bestek maximaliseren?  (en lid 01.01.17 / 01.13.09)	De kortingen zoals aangegeven in artikel 01.01.13 / 01.01.17 / 01.13.09 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht.  Bij onbepaalde boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk.  Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren.	Kortingen worden gemaximaliseerd tot een maximum € 10.000,- per geval.
95	B - RAW Bestek	201010	Klic melding	De kosten m.b.t. de Klic melding zijn alleen vermeld bij de (planmatige) werkzaamheden in de besteksposten groep 2 en 3.  Op welke wijze worden deze kosten verrekend bij werkzaamheden in besteksposten groep 1? S.v.p. een separate post voor de verrekening van deze kosten in besteksposten groep 1 opnemen.	Een Klic melding is bij groep 1 (posten 100020 t/m 100100) 'Correcatief onderhoud' niet nodig.  Een Klic melding is nodig bij aanvullende werkzaamheden, die onder groep 2 (besteksposten 201010 t/m 213050) en groep 3 (310010 t/m 362020) vallen.
96	B - RAW Bestek	blz 7 - 2.1 lid 05 - verontreinigde situatie	kosten quickscan	In deze paragraaf geeft u aan: "Het uitvoeren van een Quick Scan Bodemrapportage is inbegrepen bij de besteksposten." Deze zijn alleen verder vermeld bij de (planmatige) werkzaamheden in de besteksposten groep 2 en 3.  Op welke wijze worden deze kosten verrekend bij werkzaamheden in besteksposten groep 1?  S.v.p. een separate post voor de verrekening van deze kosten in besteksposten groep 1 opnemen.	Een Quick Scan Bodemrapportage is bij groep 1 (posten 100020 t/m 100100) 'Correcatief onderhoud' niet nodig.  Een Quick Scan Bodemrapportage is nodig bij aanvullende werkzaamheden, die onder groep 2 (besteksposten 201010 t/m 213050) en groep 3 (310010 t/m 362020) vallen.
97	A - Offerteaanvraag	4.2.3	Berekenen totaalscore	"Als een lagere waarde beter wordt beoordeeld dan een hogere waarde (bijvoorbeeld de prijs), dan krijgt de inschrijving met de laagst aangeboden waarde 100 punten.  De overige inschrijvingen krijgen punten volgens de volgende formule: $Punten = 100 \times (\text{laagst aangeboden waarde} + \text{waarde inschrijving})$  Op hoeveel decimalen wordt score berekend? "	De score wordt op 1 decimaal berekend.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
98	A - Offerteaanvraag	2.3	Prijsstijgingen / indexering	<p>"In aanvulling op de voorgaande vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieder aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht.</p> <p>Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen:</p> <p><i>Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van brandstoffen, (bouw)materialen en -producten en de (leverings)onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.</i></p> <p><i>De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn daarom niet verdisconteerd in [de aanneemsom/prijs voor het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud].</i></p> <p><i>Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en (leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging.</i></p> <p><i>Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingsom/prijs van het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet hoeft te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in paragraaf 6 leden 11 t/m 13."</i></p>	Bij niet te voorzien extreme prijsstijgingen wordt in gezamenlijk overleg, het prijseffect t.o.v. de totale prijsaanbieder bepaald. Waarbij het overleg op basis van een open calculatie met een accountantverklaring plaats vindt.
99	A - Offerteaanvraag	2.3	prijsaanbieder 3 maanden gestand doen	<p>Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van (bouw)materialen en –producten en brandstoffen. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen.</p> <p>Het is niet/nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieder te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieder gestand dient te doen gedurende minimaal 3 maanden na de datum van inschrijving.</p> <p>Om toch een prijsaanbieder te doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving.</p>	Gestandsdoening termijn blijft ongewijzigd. Bij niet te voorzien extreme prijsstijgingen wordt in gezamenlijk overleg, het prijseffect t.o.v. de totale prijsaanbieder bepaald. Waarbij het overleg op basis van een open calculatie met een accountantverklaring plaats vindt.
100	A - Offerteaanvraag	2.1	verlenging bestek vs offerteaanvraag	<p>"In deze paragraaf geeft u aan: ""De gemeente sluit de raamovereenkomst af voor een periode van maximaal vier jaar (één jaar initieel en drie keer één jaar verlenging).""</p> <p>In document B - Raamovereenkomst OVL geeft u in hoofdstuk 1 paragraaf 05 Tijdsbepaling lid 2 aan: ""De looptijd van dit bestek is één (1) jaar met een verlengingsoptie van één (1) jaar en daarna een verlengingsoptie van twee (2) jaar;""</p> <p>Kunt u aangegeven welke looptijd en verlenging de juiste is?"</p>	In het document B - Raamovereenkomst OVL, staat de looptijd en verlenging juist omschreven. Het document A - offerteaanvraag wordt aangepast.

Nr.	Document	par.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
101	A - Offerteaanvraag	1.1.4	informatie beschikbaar over kabelstoringen	Kunt u aanvullend op deze storingshistorie ook aanvullende informatie beschikbaar stellen m.b.t. Storingen aan de kabel infrastructuur incl. verdeelkasten in eigendom van de gemeente Utrecht?	Er is een extra bijlage toegevoegd. Zie Bijlage 3c Storing voedingskasten 2022 (23-05-2022). Dit bevat aantallen storingen aan eigen net en eigen voedingskasten vanaf 2022.
102	B - RAW Bestek	post 33	talonbon	Kunt u voorbeeld van de Talonbon incl. invulinstructie publiceren?	Een voorbeeld van een Talonbon inclusief invulinstructies wordt na gunning aan de aannemer verstrekt.