

Datum: 20 april 2022
Ontwerper: Richard Hutten

Maatvoering

De maatvoering van de verschillende elementen is weergegeven op tekening:

- 220318_Zadkine_OneSeater_2D
- 220404_Zadkine_TwoSeater_2D
- 220404_Zadkine_TWoSeater.HighBacks_2D
- 220318_Zadkine_TeteaTete_2D
- 220318_Zadkine_Waiting bench_2D

en op de 3D bestanden (Rhin en STP versie)

Het is belangrijk om precies de maten aan te houden van de 2D en 3D bestanden.

Bij twijfel dienen de 2D bestanden aangehouden te worden.

De maattolerantie is maximaal 1%

Materiaal

Zitelement

Het zitframe moet uitgevoerd worden in beuken regels, voorzien van nosag veren.

Schuim HR50 voor de zitting, HR35 voor de rug.

Houten delen FSC keurmerk.

Voor alle materialen geldt dat deze niet (licht)-ontvlambaar mogen zijn.

De bekleding dient gemaakt te worden van eLeather (<https://www.eleathergroup.com>), met een martindale >500.000.

Belangrijk is dat de vorm van het object precies volgens tekening uitgevoerd wordt. Patronen voor de bekleding dienen zodanig gemaakt te worden, dat dit met het gekozen materiaal kan worden gerealiseerd. Met name de rondingen zijn hierbij van belang.

De bekleding mag niet verlijmd worden, zodat deze goed te vervangen en/of te recycleren is. Een losse afneembare hoes heeft de voorkeur.

Alle zichtbare stinknaden dienen te worden uitgevoerd in Zadkine magenta.

Kleurnummers hiervoor zijn PMS 233C, CMYK 10/100/0/0, RGB 215/3/145, RAL 4010.

Wanden

Wanden voorzien van een dikwandig stalen frame, of alternatief in een houten plaatmateriaal. Het is van belang dat het geheel stevig en stabiel is. De wanden moeten elkaar op de hoeken aan de achterzijde raken. Hier mag geen kier tussen zitten.

Bekleding in een 100% gerecycled stof of 100% natuurlijk materiaal. Belangrijk is dat de gebruikte stof niet (licht)-ontvlambaar is.

De bekleding dient eenvoudig vervangen te kunnen worden, en mag niet verlijmd zijn.

Alle zichtbare stinknaden van de wanden dienen te worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de bekleding stof van de wanden.

Tafeltjes

Blad: staal 5mm.

Metalen onderdelen: Dikwandige buis, zwarte matte epoxy coating met weinig structuur, kleur RAL 9005.

Belangrijk is dat de constructie zodanig is dat de tafeltjes of de tafelbladen niet verbuigen, ook niet als er iemand op gaat zitten.

SPECIFICATIES MODULAIR ZITELEMENT ZADKINE

The logo for ZADKINE, consisting of the word "ZADKINE" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid magenta square.

Onderstel

Het object moet of op een mat zwarte plint, of op mat zwarte pootjes geplaatst worden, in RAL 9005.
En het moet voorzien zijn van doppen of andere vorm van bescherming ten behoeve van de vloeren.