Vervangen betonnen duiker door PVC duiker diam. 315 mm
Lengte 20 meter

Opschonen, maaien en afvoeren

Schouwen watergang

Zomerpeil -1,80NAP
Winterpeil -1,60NAP

Baggeren ca. 20 cm

Bestaande duiker opschonen
afsluitbaar maken

Bestaande duiker opschonen
afsluitbaar maken

Baggeren ca. 20 cm

Schouwen watergang

Schonen watergang na werkzaamheden

Vervangen betonnen duiker door PVC duiker diam. 315 mm

Uithalen+op diepte brengen watergang, laten staan buitenzijde rietkraag
talud binnenzijde afvlakken, buitenste rand rietkraag zoveel mogelijk behouden
Maaien + afplaggen ruig riet
Grond verwerken
Contour werkzaamheden
Kort halen en afvoeren
Bestaand pad

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

OVERZICHT
Schaal 1:10000

WIJZNR.	DATUM	GETEKEND	WIJZIGING

BLAD 3 VAN 5

PROJECT
Onderdeel

Natuurherstel Twiske
Inrichtingstekening

Opdrachtgever:	Recreatieschap Twiske-Waterland
Projectleider:	J.Smit
Ontwerper:	L.Dorenstouter

projectnummer	status_type	versie
P21282	DO	_2.0
formaat	**schaal**	**datum**
A1	1:500	21-02-2022

blad 003
van 005
besteksnr
-XXXXX-

SMIT GROENADVIES BV
Zijperweg 3, 1742 NE Schagen
info@smitgroenadvies.nl
tel: 0224-751275
www.smitgroenadvies.nl