

INSCHRIJFSTAAT

Project: Herverlichtingsplan 2022
 Projectnr: ALT-22-03
 Versie: V2_0
 Datum: dinsdag 10 mei 2022
 Inschrijver:
 Opmerkingen:

Kosten aannemer € -
 Kosten netwerk € -
 Totaal € -

Bestekpostnr.	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Eenheidsprijs	Totaal
1	OVL				
11	WERKZAAMHEDEN				
111010	Vervangen verlichtingsarmatuur lph. t/m 6 mtr,	st	197	€	-
112020	Aanbrengen verlichtingsobject lph. >4 t/m 6 mtr, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast en armatuur vervallen aan de aannemer	st	7	€	-
113010	Vervangen verlichtingsobject lph. t/m 4 meter, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast en armatuur vervallen aan de aannemer	st	33	€	-
113020	Vervangen verlichtingsobject lph. >4 t/m 6 meter, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast en armatuur vervallen aan de aannemer	st	6	€	-
113030	Vervangen verlichtingsobject lph. >6 t/m 8 meter, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast en armatuur vervallen aan de aannemer	st	8	€	-
113050	Vervangen verlichtingsobject lph. t/m 4 meter + oud arm overzetten, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast vervalt aan de aannemer	st	145	€	-
113060	Vervangen verlichtingsobject lph. >4 t/m 6 meter + oud arm overzetten, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast vervalt aan de aannemer	st	344	€	-
113070	Vervangen verlichtingsobject lph. >6 t/m 8 meter + oud arm overzetten, inclusief het vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Oude mast vervalt aan de aannemer	st	1	€	-
114010	Verwijderen verlichtingsobject lph. t/m 4 mtr	st	2	€	-
12	LEVERANTIES				
123010	Stalen mast thermisch verzinkte lph 4m wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en liggen op voorraad bij VDL. Aannemer dient de masten nog te laten bewerken: conservering DCC coating in kleur 6009 en voorzien van HMR maaiveld- en grondstukbescherming (2 masten naar de gemeentewerf)	st	180	€	-
123020	Stalen mast thermisch verzinkte lph 5m wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en liggen op voorraad bij VDL. Aannemer dient de masten nog te laten bewerken: conservering DCC coating in kleur 6009 en voorzien van HMR maaiveld- en grondstukbescherming	st	3	€	-
123030	Stalen mast thermisch verzinkte lph 6m met enkele uithouder 1000mm wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en liggen op voorraad bij VDL. Aannemer dient de masten en uithouders nog te laten bewerken: conservering DCC coating in kleur 6009 en voorzien van HMR maaiveld- en grondstukbescherming (2 masten naar de gemeentewerf)	st	356	€	-
123040	Stalen mast TV RAL6009 lph 8m met enkele uithouder 1500mm voorzien van HMR maaiveld- en grondstukbescherming HMR wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en is op te halen op de gemeentewerf	st	9	€	-
61	TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL				
611090	Ter beschikking stellen van een vrachtkraanwagen Vervoeren van masten en/of armaturen naar de werf	uur	4	€	-
8	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
81	Coördinatie en afstemming werkzaamheden				
810010	Aanleveren revisie gegevens, hele project, incl. X- en Y coördinaten, conform Mutatieformulier Model V2,0	st	1	€	-
810040	Ter beschikking stellen van een opslagruimte gedurende de looptijd van het werk. Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van armaturen die, middels een directielevering, bij de opdrachtnemer worden geleverd ter verwerking.	st	1	€	-
98	Kostenproject aannemer			€	-
99	Werkzaamheden Enexis 2022				
999930	Nieuwe aansluiting (incl. 25m aansluitleiding)	st	7	€	-
999934	Verwijderen aansluiting	st	2	€	-
999935	Verwijderen aansluitleiding	m	10	€	-
999938	Vervangen > 4 stuks	m	537	€	-
99	Kostenproject netbeheerder (* incl. nettoegingsdienst)			€	-

Opdrachtnemer	Handtekening
Naam:	
Datum:	
