



Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering ondergrondse containers, IRDC systemen,
betonputten en het plaatsen van de OGC systemen”

Datum: 27-05-2022

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord																						
1	00 - Leidraad	4	planning	De Nvl wordt gepubliceerd de dag voor Hemelvaart. De vrijdag na Hemelvaart is een verplichte ATV dag voor ons. Wij kunnen dus pas op maandag 30 mei de Nvl met aandacht behandelen. Hiervoor is een team van meerdere mensen nodig. Op zijn vroegst 2 juni kunnen wij intern definitief hebben of wij een aanbieder gaan doen voor één of meerdere percelen. Wij hebben deze aanlooptijd echt nodig om een weloverwogen besluit te nemen. De week volgend op 2 juni is de week van Pinksteren. Ook in deze periode nemen mensen één of meerdere dagen verlof (al gepland voor publicatie aanbesteding). Om Avalex een aanbieder te doen die recht doet aan het gevraagde, verzoeken wij u de inschrijfdatum en alle daarna volgende data 2 weken naar achteren te plannen.	Uw suggestie wordt overgenomen. De planning wordt aangepast en de nieuwe planning luidt nu: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLANNING AANBESTEDINGSPROCEDURE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicatie</td> <td>22 april 2022</td> </tr> <tr> <td>Indienen vragen door aanvragers</td> <td>18 mei 2022 tot 12.00 uur</td> </tr> <tr> <td>Publiceren van de nota van inlichtingen</td> <td>27 mei 2022</td> </tr> <tr> <td>Uiterste datum en tijdstip indiening inschrijvingen</td> <td>12 juli 2022 14.00 uur</td> </tr> <tr> <td>Opening van de kluis met inschrijvingen</td> <td>12 juli 2022 om 14.00 uur</td> </tr> <tr> <td>Verzenden uitnodigingen voor de praktijkbeoordeling</td> <td>week 30 2022</td> </tr> <tr> <td>Praktijkbeoordeling</td> <td>week 37 2022</td> </tr> <tr> <td>Bekendmaken gunningsbeslissing</td> <td>week 38 2022</td> </tr> <tr> <td>Verificatievergadering</td> <td>week 40 2022</td> </tr> <tr> <td>Definitieve gunning / sluiting overeenkomst</td> <td>week 42 2022</td> </tr> </tbody> </table>	PLANNING AANBESTEDINGSPROCEDURE		Publicatie	22 april 2022	Indienen vragen door aanvragers	18 mei 2022 tot 12.00 uur	Publiceren van de nota van inlichtingen	27 mei 2022	Uiterste datum en tijdstip indiening inschrijvingen	12 juli 2022 14.00 uur	Opening van de kluis met inschrijvingen	12 juli 2022 om 14.00 uur	Verzenden uitnodigingen voor de praktijkbeoordeling	week 30 2022	Praktijkbeoordeling	week 37 2022	Bekendmaken gunningsbeslissing	week 38 2022	Verificatievergadering	week 40 2022	Definitieve gunning / sluiting overeenkomst	week 42 2022
PLANNING AANBESTEDINGSPROCEDURE																											
Publicatie	22 april 2022																										
Indienen vragen door aanvragers	18 mei 2022 tot 12.00 uur																										
Publiceren van de nota van inlichtingen	27 mei 2022																										
Uiterste datum en tijdstip indiening inschrijvingen	12 juli 2022 14.00 uur																										
Opening van de kluis met inschrijvingen	12 juli 2022 om 14.00 uur																										
Verzenden uitnodigingen voor de praktijkbeoordeling	week 30 2022																										
Praktijkbeoordeling	week 37 2022																										
Bekendmaken gunningsbeslissing	week 38 2022																										
Verificatievergadering	week 40 2022																										
Definitieve gunning / sluiting overeenkomst	week 42 2022																										
2	00 - Leidraad	7	2A.	Kunt u motiveren waarom u de betonputtenleverantie heeft ondergebracht onder het perceel van de plaatsingswerkzaamheden en niet onder het perceel van de containerleverantie?	Het leveren van de betonput in combinatie met de plaatsingswerkzaamheden is in één perceel ondergebracht, zodat er voor opdrachtgever 1 aanspreekpunt is voor de plaatsingswerkzaamheden.																						
3	00 - Leidraad	14	Milieu	Is het VCA**-certificaat ook verplicht voor inschrijvers in perceel 1 en 2 of alleen voor inschrijvers in perceel 3? Wj gaan uit van het laatste. Graag uw reactie.	Het VCA** certificaat ziet alleen op perceel 3.																						
4	00 - Leidraad	14		U vraagt een VCA** . Dit is niet relevant voor PERCEEL-1 bij levering van enkel de containers, inwerpzuilen en veiligheidsvloeren. Kan dit worden aangepast ?	Zie antwoord vraag 4.																						
5	00 - Leidraad	14		U eist hier geen ISO 27001. Naar ons oordeel is het eisen van een ISO 27001 certificering (afgegeven door een geaccrediteerde instantie) verplicht voor gemeentelijke instanties in dien de leverancier data behandeld van de gemeentelijke instantie. Wilt u deze eis toevoegen?	Het eisen van een ISO27001 certificering, welke is afgegeven door een geaccrediteerde instantie, is voor een gemeentelijke instantie niet verplicht. Het kunnen overleggen van een ISO27001 certificering is een pré maar een verplichting is het niet.																						

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
6	00 - Leidraad	18	2.1	Volgens punt 2.1 Praktijkbeoordeling verwacht Avalex een locatie binnen een straal van 75 km rond Avalex om de kwaliteit van de containers te beoordelen. Opgemerkt moet worden dat een dergelijke beoordeling alleen mogelijk is als men zich zowel op perceel 1 als perceel 3 inschrijft, aangezien de betonputten nodig zijn voor het beoordelen van de containers in het veld. Vanwege de door Avalex gevraagde speciale afmetingen voor de betonputten kan het zijn dat een aanbieder niet geïnteresseerd is in het inschrijven (perceel 3). Hoe gaat Avalex hiermee om als de aanbieder zich alleen op perceel 1 wil inschrijven en dus geen betonnen container als referentie hoeft aan te leveren? Zorgt de opdrachtgever voor passende betonputten? zodat de aanbieder hier eventueel zijn systemen kan installeren? Is de aanbieder in dit geval gerechtigd om zijn systemen te presenteren met verschillende afmetingen van de betonputten als deze zich bijvoorbeeld op 150 km afstand van Avalex bevinden? Zo nee, waarom niet?	<p>Ja, het is juist dat opdrachtgever een locatie binnen een straal van 75 km, gemeten vanaf het adres Schieweg 99 te Delft heeft voorgeschreven. Reden hiervoor is dat opdrachtgever een eigen vrachtwagen meeneemt, voor het beoordelen van het opakken, legen en terugplaatsen van de container uit de betonput.</p> <p>Zoals beschreven in KG-1.05, worden de genoemde items (niet uitputtend) beoordeeld. De beoordeling van de betonput staat daar niet bij.</p> <p>Het gestelde, dat opdrachtgever speciale afmetingen voor de betonputten eist, onderschrijft opdrachtgever niet. Er zijn immers meerdere gemeenten die 7m3 putten hebben geplaatst. Daarnaast staat op pagina 20 van de aanbestedingsleidraad vermeld, dat de container voor de praktijkbeoordeling niet 100% aan de gestelde eisen behoeft te voldoen.</p> <p>Wanneer inschrijver alleen op perceel 1 inschrijft, dan behoort de praktijkbeoordeling van de containers daartoe. Om de containers te beoordelen, zijn er meerdere mogelijkheden: Container in een bestaande put van opdrachtgever plaatsen, zodat de praktijkbeoordeling daar kan plaatsvinden. Container in een bestaande put van een andere klant van inschrijver plaatsen, zodat de praktijkbeoordeling daar kan plaatsvinden. Container in een nieuwe put plaatsen en de praktijkbeoordeling daar laten plaatsvinden.</p> <p>Het aanbieden van een referentie voor een betonnen container behoort volgens opdrachtgever niet tot de scope van het project,</p> <p>De straal, waarin de demonstreren containers zijn opgesteld, wordt verruimd van 75 km naar 100 km, gemeten vanaf het adres Schieweg 99 te Delft.</p>
7	00 - Leidraad	18	2.1	Volgens punt 2.1 praktijkbeoordeling wil de opdrachtgever onder meer de beoordeling van een 5 m3 glascontainer. Volgens E.1-56 is het volume voor de glascontainer echter op gegeven als 4 m3 . Kunt u dit verduidelijken?	<p>Opdrachtgever wenst een 5m3 en een 7m3 container te beoordelen. Tevens wenst opdrachtgever drie zuilen te beoordelen, namelijk een zuil voor een RST, een OPK en een glascontainer. Of de zuil gecombineerd met het voetgangsplatform en de collector wordt getoond, of dat de zuilen los van de collector worden getoond, dat is aan inschrijver.</p> <p>Het is overigens juist, dat de uiteindelijk te leveren glascontainer conform eis E-1.56 een inhoud heeft van 4m3 en een GFT container een inhoud heeft van 3m3. Deze inhoudsmaten hoeven echter niet getoond te worden bij de praktijkbeoordeling.</p>
8	00 - Leidraad	18	praktijktest	U schrijft ook de 7m3 container te willen beoordelen. Bedoelt u voor de twee complete containers dat restafval moet worden getoond als 7m3 en glas als 4m3?	Zie antwoord vraag 7.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
9	00 - Leidraad	24	Facturatie	Het bevreemdt ons dat container pas kan worden gefactureerd na plaatsing. Het perceel voor containers betreft uitsluitend leveren. Kunt u nader uitleggen waarom niet altijd kan worden gefactureerd na levering?	<p>Het door u gestelde, daarin voorziet de beschrijving in de leidraad al. Op bladzijde 24 van de leidraad staat:</p> <p>Facturatie (levering ondergrondse containers) <i>Facturatie vindt plaats nadat de levering van de container heeft plaatsgevonden op de locatie van de opdrachtgever (of een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie).</i></p> <p>Of: <i>Facturatie vindt plaats nadat de plaatsing van de container heeft plaatsgevonden, op de door de opdrachtgever aangewezen locatie, en eventuele geconstateerde gebreken bij oplevering verholpen zijn en de container door de opdrachtgever is goedgekeurd.</i></p> <p>Wanneer de containers uit perceel 1 zijn geleverd op de locatie van opdrachtgever, dan kunnen deze worden gefactureerd, conform de eerste paragraaf.</p>
10	00 - Leidraad	24		U beschrijft de facturatie van de ondergrondse containers. Kunt u ook een beschrijving toevoegen van de facturatie van de toegangscontrolesystemen?	<p>Aan de paragraaf Facturatie op pagina 24 van de leidraad, wordt de volgende alinea toegevoegd:</p> <p>Facturatie (toegangscontrolesysteem) <i>Facturatie vindt plaats nadat de levering van de container, waarin het toegangscontrolesysteem is gemonteerd, is geleverd op de locatie van de opdrachtgever.</i></p> <p>Bovenstaande betekent, dat de te monteren toegangscontrolesystemen in consignatie aan de winnende inschrijver van perceel 1 worden geleverd, de systemen vervolgens worden gemonteerd en na levering aan opdrachtgever worden de toegangscontrolesystemen gefactureerd en betaald.</p>

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
11	00 - Leidraad	26-27	indexatie	<p>Wij lezen tegenstrijdigheden in indexatie.</p> <p>U schrijft dat uiterlijk 1 maand voor de nieuwe prijzen gaan gelden dat deze moeten zijn overeengekomen. De berekening is gebaseerd op de data van 1 oktober. Deze data is voor het eerst beschikbaar in 2e-3e week van de maand december (maar dan zeker nog niet definitief) Het is dus niet mogelijk om prijzen voor het volgende kalenderjaar al overeengekomen te zijn voor 31 december. Een maand ertussen is simpelweg niet haalbaar.</p> <p>U schrijft op pag.27 dat opdrachtnemer voor 15 september van het lopende jaar mag aangeven of of hij wil indexeren. Dit kan inschrijver dan nog niet bepalen omdat indexwaarde van 1 oktober nog niet bekend is op dat moment!!.</p> <p>In uw voorbeeld laat u een de situatie zien dat index daalt. U schrijft echter wel dat de keuze voor indexeren bij opdrachtnemer ligt (pag. 27, 'mag indexatie toepassen')</p> <p>Om alle tegenstrijdigheden teniet te doen vragen wij u akkoord te gaan dat per 1 januari van ieder volgend jaar de prijzen <u>altijd zullen worden geïndexeerd</u> volgens de Klair index op basis van data oktober CBS. De cijfers laten geen ruimte voor discussie namelijk. Gaat de prijs omhoog dan gaan we omhoog. Gaat de prijs omlaag dan gaan we omlaag. Dit doet recht aan alle partijen. Indien u hiermee niet akkoord gaat vragen wij u de indexering zo te formuleren dat er geen ruimte is voor discussie op moment van indexeren.</p>	<p>De beantwoording van de door u gestelde vraag, valt uitéén in een aantal antwoorden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De indexwaarde, per ultimo 1 oktober blijft gehandhaafd. 2. Dat de indexcijfers van 1 oktober, medio december beschikbaar zijn vanuit het CBS, is een feit waarmee rekening gehouden dient te worden. 3. De indexeringsdatum en de goedkeuring wordt nu als volgt: Indexeringsbrief voor 31 december van het lopende jaat aanleveren aan opdrachtgever. Indexering wordt voor 31 januari van het nieuwe jaar door opdrachtgever beoordeeld. Na goedkeuring door opdrachtgever, gelden de nieuwe prijzen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het nieuwe jaar. <p>De nieuwe tekst van de paragrafen luidt nu:</p> <p>Prijsindexatie algemeen</p> <p>De prijzen die door de inschrijver worden afgegeven, dienen geldig te zijn tot en met 31 december 2022. Voor de daaropvolgende jaren is een prijsindexatie van toepassing. Uiterlijk op 31 januari van het nieuwe jaar, dienen de nieuwe prijzen schriftelijk te zijn overeengekomen.</p> <p>Wijze van berekening:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basis: het indexcijfer welke van toepassing was op het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving. -Indexcijfer voor het nieuwe jaar: Het vastgestelde definitieve indexcijfer van 1 oktober van het lopende jaar. <p>Voorbeeld 1, indexering 2020, hoger indexcijfer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Datum sluitingstermijn inschrijving: 15 juni 2018. -Inschrijfprijs: € 100.000 -Indexcijfer juni 2018: 106,1 -Indexcijfer oktober 2019: 107,7 -Maximaal toegestane prijs voor 2020 € 100.000 x (107,7/106,1) = € 101.508 -Of te wel een maximale prijsverhoging van $100 / (106,1 / (107,7-106,1)) = 1,508\%$ <p>Voorbeeld 2, indexering 2020, lager indexcijfer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Datum sluitingstermijn inschrijving: 15 juni 2018. -Inschrijfprijs: € 100.000 -Indexcijfer juni 2018: 106,1 -Indexcijfer oktober 2019: 105,9 -Maximaal toegestane prijs voor 2020 € 100.000 x (105,9/106,1) = € 99.811 -Of te wel een minimale prijsverlaging van $100 / (106,1 / (105,9-106,1)) = 0,189\%$ <p>Voor de prijsindexatie word(t)(en) de hieronder genoemde CBS-index(en) toegepast. Indien CBS de genoemde index gedurende de looptijd van het contract stopt zal opdrachtnemer een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS-index. De opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Datum bestelling/opdracht is bepalend voor de te factureren prijs (niet datum levering/uitvoering).</p>

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
					<p>Prijsindexatie specifiek</p> <p>De prijzen die door de inschrijver worden afgegeven, dienen geldig te zijn tot en met 31 december 2022. Voor de daarop volgende jaren <u>moet</u> een prijsindexatie worden toegepast. Een voorstel met onderbouwing daartoe moet uiterlijk 31 december van het lopend contractjaar schriftelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. De opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassingen en verleent daarna al dan niet goedkeuring. De goedkeuring wordt uiterlijk 31 januari van het nieuwe jaar verstrekt. De geïndexeerde prijzen gelden dan vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.</p> <p>Voor het indexeren is de KLAIR index van toepassing. (zie website Klair: https://www.klair.nl/wp-content/uploads/2022/02/KLAIR-CBS-Index-OG-inzamelsystemen-feb22.pdf)</p> <p>Voor perceel 1 geldt de verdeling naar Loon, Gasolie en Staal, conform Stalen container en Veiligheidssysteem.</p> <p>Voor perceel 2 geldt de verdeling naar Loon, conform IRDC systeem.</p> <p>Voor perceel 3 geldt voor de betonputten de verdeling naar Loon en Betonproductie, conform Betonbak</p> <p>Voor perceel 3 geldt voor de plaatsing de verdeling naar Loon en Gasolie, conform Plaatsen.</p>
12	00 - Leidraad	26-27	indexatie	<p>Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld, zijn de staalprijzen flink gestegen. Ook energieprijzen, prijzen voor verzinken en poedercoat zijn enorm gestegen. Op dit moment worden door onze toeleveranciers geen prijzen afgegeven voor een lange periode. Van inschrijver kan/mag Avalex niet verwachten dat zij het risico moeten dragen voor deze onvoorspelbaarheid in prijsontwikkelingen. Op het moment van inschrijven op deze aanbesteding worden inschrijfprijzen berekend op basis van dan geldende inkooprijzen. Gaat Avalex akkoord dat wanneer aantoonbaar de inkooprijzen op moment van bestellen met 10% of meer worden overschreden, Avalex in overleg gaat over deze hogere kosten met opdrachtnemer? Indien u dit niet wenst te doen, dan verzoeken wij u te komen met een alternatieve oplossing voor dit moment wel heel urgente probleem in onze markt.</p>	<p>De beschreven jaarlijkse verplichte indexering is de basis voor het doorberekenen van prijsstijgingen maar ook van prijsdalingen. Indices ijlen altijd na ten opzichte van de ontwikkelingen in de markt en de economie.</p> <p>Indien de berekende indexering niet dekkend is voor de prijsstijging, dan staat het inschrijver vrij, om onderbouwt aan te geven, waarom een hogere prijsstijging van toepassing is. Opdrachtgever treedt in overleg met inschrijver over het verzoek tot het hanteren van een grotere prijsstijging dan de berekende index.</p> <p>Bovenstaande geldt tevens andersom. Hiermee wordt bedoeld, dat de prijsdaling groter is dan de beschreven index door inschrijver, het opdrachtgever vrij staat om met inschrijver in overleg te treden met het verzoek een grotere prijsdaling te hanteren dan de berekende index. Dit doet stand aan het gestelde dat inschrijver, maar zeker ook opdrachtgever, niet alleen het risico loopt voor de onvoorspelbaarheid in de prijsontwikkelingen.</p>
13	00 - Leidraad		Bijlage B	<p>Vindt opdrachtgever het niet relevant dat het referentieproject onlangs is uitgevoerd? Hier wordt door u geen regels aan verbonden?</p>	<p>Conform het gestelde in Hoofdstuk IV, paragraaf B 'Technische bekwaamheid' is de terugkijktermijn vastgesteld op 3 jaar. Dit is de wettelijk vastgestelde terugkijktermijn, waarin opdrachtgever aan inschrijvers een referentieproject mag vragen. Een kortere termijn voor het uitvragen van een referentieproject is niet gewenst, gezien de gewenste marktwerking. Inschrijver mag uiteraard wel referentieopdrachten indienen die onlangs zijn uitgevoerd!</p>

Vragen met betrekking tot perceel 1

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
14	03 - PVE	2	E-1.01	Voor containers met een inhoud van groter dan 7m3 gelden de normen NEN13071-1,2 & 3 niet voor de onderwerpen volume, toegestane gewicht en de maximale hoogte van de container. Tegelijkertijd wenst u een certificaat van goedkeuring, conform NEN 13071-1,2,EN 3 door een geaccrediteerde instantie, voor de 7m3 containers. Zou u ons een lijst van deze geaccrediteerde instanties kunnen voorleggen, welke deze certificering hierover kunnen en zullen afgeven en uw goedkeuring kunnen verdragen.	Nee, het door u gestelde is niet juist. De containers met een inhoud van 5m3 of kleiner, moeten voldoen aan het gestelde in de normen NEN-EN 13071-1, -2 en -3. Het certificaat, dient afgegeven te zijn door een geaccrediteerde instantie. In eis E-101 staat echter ook dat voor de containers met een grotere inhoud dan 5m3 geldt de normenreeks niet betreffende de onderwerpen volume, toegestaan gewicht en de totale hoogte. Derhalve kan voor een 7m3 geen NEN-EN 13071 certificaat afgegeven worden.
15	03 - PVE	2	E-1.02	Volgens eis E-1.02 mag de container en bodemkleppen niet van Sendzimir gemaakt worden. Dat zou betekenen dat de binnencontainer gelast moet worden. Klopt onze interpretatie dat er een verzinkte gelaste container gevraagd wordt in plaats van een container die is opgebouwd uit Sendzimir plaatstaal. Is dit correct?	Nee, de koppeling die u maakt in uw vraagstelling, ziet opdrachtgever niet. Wanneer componenten voor een onderlijf zijn verzinkt en vervolgens worden samengesteld tot een collector, dan is het lasprocede niet automatisch van toepassing.
16	03 - PVE	2	E-1.02	Daar in onze slimme constructie deze delen niet zwaar belast zijn, en het gebruikelijk is in de markt, verzoeken wij u toe te staan dat deze delen uit Sendzimir of Galfan verzinkt staal zijn toegestaan. Tegelijkertijd komt dit de circulariteit en modulaire uitwisselbaarheid bij beschadiging ten volle ten goede.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort van toepassing.
17	03 - PVE	2	E-1.08	Wij interpreteren deze eis als vervanging bij reparaties en herstellen van schades; kun u dit bevestigen ?	Uw interpretatie is juist.
18	03 - PVE	2	E-1.09	Wij interpreteren deze eis, als niet hoger dan 1.200 mm. in open stand en niet lager dan 400 mm. in gesloten stand; kun u dit bevestigen ?	Uw interpretatie is juist.
19	03 - PVE	3	E-1.14	U stelt de levertermijn van losse onderdelen op maximaal 2 werkdagen, indien deze delen de veiligheid beïnvloeden. Voor de overige onderdelen dient de levertijd maximaal 3 werkdagen te bedragen. Deze levertermijnen zijn niet haalbaar, gezien de diversiteit aan onderdelen. Kan dit worden aangepast ?	Nee, de genoemde levertermijnen worden niet aangepast. Opdrachtgever wenst zelf geen (betaalde) voorraad aan te houden.
20	03 - PVE	3	E-1.14	Aangezien de opdrachtgever geen voorraad van onderdelen kan aanhouden, zouden wij van opdrachtgever willen vernemen wat de gewenste basis voorraad is, welke wij als opdrachtnemer aannemelijk dienen te hanteren ?	De gewenste basisvoorraad is niet te bepalen door opdrachtgever. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij de benodigde onderdelen op voorraad hebben, zodat de levertijden worden gehaald.
21	03 - PVE	3	E-1.20	U stelt dat het opnamesysteem corrosiebestendig moet zijn en niet mag worden voorzien van een coating. Verstaat u thermisch verzinken als oppervlaktebehandeling ook als een coating ? Zo Ja, kan dit worden aangepast ?	Opdrachtgever ziet het thermisch verzinken van het opnamesysteem niet als coating. Met coating wordt een verfsysteem bedoeld of een anti graffiti coating.
22	03 - PVE	4	E-1.27	De huidige kwaliteit van poedercoating is van dien aard dat een graffiti werende coating overbodig is. Circulair gezien kunnen stickers niet vervangen worden bij beschadiging zonder de gehele coating te verwijderen, opnieuw te stickeren en opnieuw coating aan te brengen, hetgeen veel kosten en een hoge milieubelasting met zich mee brengt. Derhalve staat deze anti graffiti coating haaks op uw wens van circulariteit en vormt geen goede hechtingsbasis voor al uw aanduidingsstickers, zoals aangegeven onder eis E.1.40, welke door opdrachtnemer dienen te worden aangebracht bovenop deze plak werende coating. Kan opdrachtgever zich hierin vinden en akkoord gaan met het niet toepassen van een graffiti werende coating ?	Eis E-1.27 wordt aangepast en luidt nu: De kleurstelling van de zuilen is: - RAL 7016 (donkergrijs) De zuilen zijn kleurvast voor een periode van minimaal 5 jaar. De definitieve kleur wordt bij de bestelling opgegeven. Bovenstaande kleuren dienen zonder meerprijs geleverd te worden. Overige kleuren in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver. De zuil wordt voorzien van een graffiti werende coating. De hoekstickers, zie eis E-1.40, worden op de graffiti werende coating geplakt. De eis voor graffiti werende coating vervalt, indien inschrijver garandeert, dat de graffiti in combinatie met een gepoedercoate zuil, op een correcte wijze goed te verwijderen is. Wanneer blijkt dat de graffiti niet is te verwijderen, levert inschrijver een nieuwe zuil.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
23	03 - PVE	4	E-1.29	Volgens E-1.29 dient het "binnenwerk" van de inwerpkolom thermisch verzinkt te worden. In onze constructie maakt het "binnenwerk" deel uit van de inwerpvoorziening. Daarbij wordt alleen dit deel van het binnenwerk gemaakt van thermisch verzinkt staal, terwijl de rest van de voorziening is vervaardigd volgens E-1.26". Kunt u hiermee akkoord gaan?	Indien met de door u voorgestelde constructie wordt voldaan aan eis E-1.26 en aan eis E-1.29, dan is de voorgestelde constructie akkoord.
24	03 - PVE	6	E-1.40	Moeten de stickers onder de anti-graffiti coating of over de anti-graffiti coating worden geplakt?	De hoekstickers moeten over de anti graffiti coating worden geplakt. Zie ook het antwoord op vraag 22, waarin een andere mogelijkheid wordt voorgesteld.
25	03 - PVE	6	E-1.40	U stelt dat de ronde hoekstickers met fractievermelding worden aangebracht op de graffiti werende coating. Dit wordt gedaan door de inschrijvende partij. Wie is verantwoordelijk voor de hechting van de sticker, daar graffiti werende coating een ongeschikte ondergrond is voor de sticker ? (zie ook E-1.47)	De inschrijver is verantwoordelijk voor de hechting van de sticker. Zie ook het antwoord op vraag 22, waarin een andere mogelijkheid wordt voorgesteld.
26	03 - PVE	7	E-1.41	Maakt deze plaat onderdeel uit van de aanbieding of word dit aangeleverd door opdrachtgever?	De identificatieplaat wordt door opdrachtgever aan inschrijver geleverd. Inschrijver verzorgt de montage op de container.
27	03 - PVE	7	E-1.42	De container bevat een metalen ring onder de 3 derde Kinshofershotel. Vraag: kunnen wij de afmetingen van u ontvangen?	Nee, de afmetingen van de huidige metalen ring is niet relevant. De ring dient ter herkenning door de chauffeur van de fractie welke zich in de container bevindt. Daarmee mag de metalen ring niet te klein zijn, anders is het voor de chauffeur ondoenlijk om de herkenning uit de cabine te laten plaatsvinden. Daarnaast mag de ring de werking van de container niet belemmeren.
28	03 - PVE	8	E.1-46	De inspectiedeur dient te zijn voorzien van een slot, Industrilas, type NX 4711 echter hierover zijn geen specificaties. terug te vinden, zelfs niet op de website van Industrilas zelf. Graag zien wij deze specificaties van opdrachtgever tegemoet.	De verwijzing naar Industrilas type NX4711 is helaas niet juist. Onderstaande link geeft de verwijzing naar het juiste slot: https://www.dom-security.com/nl/nl/producten/dom-ix-teco/europrofiel/halve-cilinder Het betreft het slot met de volgende gegevens: Fabrikant: DOM Type: ix TECO halve cilinder
29	03 - PVE	8	E-1.47	Deze eis van plak en graffiti werende coating staat haaks op uw eis E.1.40 inzake het aanbrengen van aanduidingsstickers en tevens haaks op uw duurzaamheids doelstellingen. Mogen wij derhalve deze plak werende coating achterwege laten ?	Zie het antwoord op vraag 25, vraag 24 en vraag 22.
30	03 - PVE	8	E-1.51	Het platform dient te worden uitgevoerd in minimaal 5 mm. dikte inclusief tranen en nokken 7 mm. het voetgangersplatform is volledig ondersteund door de constructie van het bovenframe en met deze constructie ervaren wij al vele jaren dat een minimale dikte van 4mm, dikte inclusief nokken 6 mm. meer dan voldoende is. Gaat u ermee akkoord dat de dikte 4/6 ook toegepast mag worden ?	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort van toepassing.
31	03 - PVE	8	E-1.52	Het voetgangersplatform is van staal en vervolgens verzinkt en daarmee brandwerend. Na brand kan de roestbestendigheid echter niet meer gegarandeerd worden, daar door het afwaterende karakter van het platform en de lage smelttemperatuur van zink, zijnde 419,5 graden Celsius, deze zinklaag ervan afloopt, indien de brand een hogere temperatuur bereikt dan de smelttemperatuur van de zinklaag. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord in geval van brand ?	Wanneer het voetgangersplatform van staal is, wat vervolgens thermisch is verzinkt, dan is het voetgangersplatform voor opdrachtgever voldoende brandbestendig. Wat er na een brand in een ondergrondse container met de container moet gebeuren is volledig situationeel.



Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
32	03 - PVE	9	E-1.59	Bestaat er een 0-meting inzake de bestaande putten en zo ja , zou opdrachtgever deze ons ter beschikking kunnen stellen	Nee, een 0-meting van de bestaande betonputten is niet aanwezig. Derhalve is deze eis opgenomen, opdat inschrijver de juiste container kan produceren voor een bestaande betonput.
33	03 - PVE	9	E-1.60	Wij denken dat deze maatvoering niet juist en volledig is. Wij verzoeken u de juiste maten te benoemen.	<p>Eis E-1.60 wordt aangepast en luidt nu: De collectors zijn dusdanig uitgevoerd dat deze in de bestaande betonputten van opdrachtgever kunnen worden geplaatst, met behoud van de goede werking en zonder dat er daarbij aanpassingen aan de (nieuwe en bestaande) betonputten, veiligheidsvloeren of containers dienen te worden uitgevoerd. Rondom de collector dient een speling van tenminste 5 cm aanwezig te zijn.</p> <p>De geplaatste betonputten [5m3] hebben een binnenafmeting van 1.650 mm x 1.650 mm x 2605 mm [lxbxd]. De binnenafmetingen zijn gemeten aan de bovenzijde van de wanden van de put. De dieptemaat betreft de maat vanaf bovenzijde put tot de bovenzijde van de ondersteuningspoeren voor de bodemkleppen. De buitenafmetingen bedragen 1.850 x 1.850 x 2.890 mm.</p> <p>De betonput loopt taps toe naar beneden [bovenzijde betonputrand is dunner dan de onderzijde van de betonputrand.</p> <p>De geplaatste betonputten [7m3] hebben een binnenafmeting van 1.674 x 1.674 x 3.360 mm [lxbxd]. De binnenafmetingen zijn gemeten aan de bovenzijde van de wanden van de put. De buitenafmetingen bedragen 1.850 x 1.850 x 3.480 mm.</p> <p>De betonput loopt taps toe naar beneden [bovenzijde betonpuwand is dunner dan de onderzijde van de betonputrand.</p> <p>De containers dienen minimaal dezelfde inhoudsmaat te hebben als de bestaande containers.</p> <p>De in gebruik zijnde invalbeveiligingen en voorzieningen bij opdrachtgever zijn: - Klapploer van Bammens type 1650 en 1670</p> <p>Locaties met andere invalbeveiligingen worden gesaneerd. Dit betekent dat het gehele bestaande containersysteem (betonput, invalbeveiliging en container) wordt vernieuwd.</p>
34	03 - PVE	9	E-1.60	De bestaande putten zoals u beschrijft hebben een binnenmaat van 1650x1650x2860. Begrijp wij hieruit dat er nog geen 7 m3 putten geplaatst zijn eerder? De vloeren van Bammens 1650 en 1670 zijn geplaatst. Past de 1670 wel in uw opgegeven maatvoering? Mogen wij de tekeningen ontvangen van deze Bammens putten?	<p>Nee, uw aanname is niet correct. Er zijn in het afgelopen jaar 7m3 putten geplaatst. Zowel de 1650 veiligheidsvloer als de 1670 veiligheidsvloer zijn geplaatst.</p> <p>De (juiste) tekeningen van de Bammens putten zijn in het bezit van opdrachtgever, maar mogen niet worden gepubliceerd in het kader van producteigendom. Zie ook het antwoord op vraag 33.</p>
35	03 - PVE	9	E-1.60	Locaties met andere invalbeveiligingen worden gesaneerd; met deze eis komt ons inziens eis E 1.59 te vervallen. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan ?	Nee, opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Inschrijver moet de betonput opmeten, teneinde er zeker van te zijn dat de juiste container wordt geproduceerd. Eis blijft onverkort gehandhaafd.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
36	03 - PVE	9	E-1.61	Kettingen voor het bedienen van de kleppen dienen deugdelijk van bovenzijde tot onderzijde afgeschermd te zijn echter de kettingen voor de glascollector gaan rechthoekig naar beneden en zijn niet afgeschermd om te voorkomen dat gebroken glas een blokkade zou kunnen veroorzaken. De praktijk leert dat kettingen door geleidingen leggen veel storingen veroorzaken. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord dat deze eis voor de glascollector komt te vervallen ?	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort van toepassing.
37	03 - PVE	10	E-1.64	Putopvullingen en opstelpoten dienen ten allen tijden bij de bijbehorende binnencontainers meegeleverd te worden ook als er alleen losse binnencontainers worden besteld. Dienen deze items opgenomen te worden in de prijs van de collector af separaat te worden opgegeven bij onderdelen en zo ja, gelieve hiervoor het prijs invulformulier in te richten.	De putopvullingen voor containers met een kleinere inhoud van 5m3, moeten in de prijs van de container meegenomen worden.
38	03 - PVE	10	E-1.68	Door een slimme constructie is er voldoende versterking op deze punten en wordt er zelfs een sterkere constructie bereikt dan enkel met een dikkere plaatdikte en kan dus volstaan worden kunnen wij volstaan met een materiaaldikte van bijvoorbeeld 3 mm. Derhalve zouden wij opdrachtgever willen verzoeken deze eis van 4 mm. te laten vervallen.	Eis E-1.68 wordt aangepast en luidt nu: De scharnier(punten) en de bevestigingspunten van de scharnieren dienen versterkt te zijn uitgevoerd.
39	03 - PVE	10	E-1.72	Kunt u nader specificeren wat u verwacht als extra geluiddempende maatregelen.	Het is aan de inschrijver om te bepalen welke geluiddempende maatregelen benodigd zijn, voor een glascontainer die in een woonwijk staat.
40	03 - PVE	10	E-1.74	De Veiligheidsvloer is ongedierte werend. Kunt u dit nader beschrijven? Tussen de collector en het veiligheidssysteem dient zoals u beschrijft een minimale ruimte rondom te zijn van 5 cm .Ook is er tussen de twee kleppen een zekere opening nodig om te kunnen functioneren. Kunt u dit verduidelijken?	Het geheel van betonput, container en invalbeveiliging moet ongedierte werend zijn. Door de ruimtes tussen container en invalbeveiliging en een kleine ruimte tussen de kleppen is het volledig ongedierte vrij zijn van het systeem bijna niet mogelijk. Hiermee onderschrijft opdrachtgever dat 100% ongediertevrij niet haalbaar is.
41	03 - PVE	10	E-1.75	" betonputten, welke 20 mm. boven maaiveldhoogte zijn geplaatst " bedoelt u hiermee dat de betonputten 20 mm boven het straatwerk uitsteken ? Dit creëert namelijk een opstaande rand daar de tranenplaat/platform niet overhangend mag zijn en is dientengevolge dan ook niet toegankelijk voor mensen met een beperking of wordt het straatwerk er naar toe bestraat ?	Het kan inderdaad voorkomen dat de betonputten 20 mm boven het straatwerk uitsteken en op een aantal zijden een opstaande rand creëren. Aan de toegangszijde van de inworpzuil, wordt het straatwerk vlakwerkend met de bovenzijde van de veiligheidsvloer aangelegd, zodat het voetgangersplatform de enige opstaande rand is.
42	03 - PVE	11	E-1.82	Volgens E-1.82. is de garantieperiode voor de systemen is 5 jaar. Een garantie wordt meestal geassocieerd met regelmatig onderhoud en reiniging van de containers volgens de instructies van de fabrikant. Kan de opdrachtgever garanderen dat de onderhoudswerkzaamheden geheel volgens de specificaties van de fabrikant worden uitgevoerd en gedocumenteerd?	Nee, inschrijver garandeert niet, dat alle containers regelmatig worden onderhouden en gereinigd. Opdrachtgever heeft een contract voor het onderhouden en reinigen van de ondergrondse containers en ziet erop toe, dat dit contract op de juiste wijze door de leverancier wordt uitgevoerd. Indien inschrijver van mening is dat een gebrek niet onder garantie valt, ook ten gevolge van onvoldoende of onjuist onderhoud, dan dient inschrijver dit overtuigend te bewijzen, conform eis E-1.83
43	03 - PVE	11	E-1.82	U stelt de garantie op minimaal 5 jaar. Tevens geeft u aan dat defecten tijdens de garantieperiode, waarbij sprake is van een onveilige situatie, binnen 2 uur veiliggesteld dienen te worden. Defecten, die leiden tot buiten gebruikstelling, dienen binnen 24 uur na melding opgelost te worden. Alle overige meldingen binnen één week na melding.	U geeft in uw 'vraag' de opsomming van het gestelde in eis E-1.82. Er is echter geen vraag geformuleerd. Derhalve is er geen antwoord.
44	03 - PVE	11	E-1.85	U geeft aan de containers volledig dienen te functioneren voor opleveringen. Als de toegangscontrole door derden mogelijk later word geleverd dan is dit niet mogelijk. Hoe ziet u dit?	Wanneer de bestelling van de container uit perceel 1, wordt vergezeld van een bestelling van een toegangscontrolesysteem voor perceel 2, dan wordt dit bij de bestelling van perceel 1 kenbaar gemaakt. De volledige container, met toegangscontrolesysteem wordt volledig functionerend opgeleverd. Wanneer een bestaande container wordt voorzien van een toegangscontrolesysteem, dan is alleen perceel 2 van toepassing.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
45	03 - PVE	11	E-1.85	Het installeren van toegangscontrolesystemen is een vereiste voor perceel 2. Wij nemen aan dat dit een verschrijving betreft.	Zie antwoord vraag 44.
46	03 - PVE	11	E-1.85	Het installeren van de veiligheidsvloer en betonput is een vereiste voor perceel 3. Wij nemen aan dat dit een verschrijving betreft.	Het installeren van de veiligheidsvloer en het plaatsen van de betonput behoort bij perceel 3.
47	03 - PVE	11	E-1.88	U stelt dat gedurende een periode van 15 jaar na de initiële levering alle onderdelen leverbaar moeten zijn zonder meerkosten. De levertermijn bedraagt hierbij maximaal 3 werkdagen. Voor gecoate onderdelen is deze levertermijn van 3 dagen niet reëel. Kan dit worden aangepast ?	Zie antwoord vraag 19.
48	03 - PVE	11	E-1.88	Aangezien de opdrachtgever geen voorraad van onderdelen kan aanhouden, zouden wij van opdrachtgever willen vernemen wat de gewenste basis voorraad is, welke wij als opdrachtnemer aannemelijk dienen te hanteren ?	Zie antwoord vraag 20.
49	03 - PVE	11	E-1.89	Wat is de termijn tussen leveren en goedkeuren? Wat bedoelt u met oplevering? Met welk tijdsbeslag moeten wij rekening houden per container oplevering?	Wanneer de container uit perceel 1 wordt geleverd door inschrijver, dan wordt deze direct of uiterlijk binnen een week geplaatst. Wanneer de container is geplaatst en de opdrachtgever heeft de container goedgekeurd, op dat moment is de container opgeleverd. Het tijdsbeslag voor een containeroplevering bedraagt maximaal één (1) werkweek.
50	03 - PVE	11	E-1.89	Gezien de huidige geopolitieke situatie in de wereld met diens onvoorziene ontwikkelingen en de drastische gevolgen ervan, noopt het gegeven feit dat onze kostprijs grotendeels afhankelijk is van de courante staalprijs, welke onstuimig fluctueren, tot een gerechtvaardigde betalingsstructuur van 40 % bij opdracht, 40 % voor levering en 20% na oplevering; graag vernemen wij of opdrachtgever hiermee akkoord gaat.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort van toepassing.
51	03 - PVE	11	E-1.90	Wat is de maximale termijn dat materiaal in voorraad moet worden gehouden? Wij nemen aan dat materiaal wel direct mag worden gefactureerd. U kunt niet van leveranciers verwachten dat zij gemaakte kosten niet kunnen doorbelasten als blijkt dat een container niet kan worden geplaatst.	Wanneer opdrachtgever aan inschrijver vraagt of een container op het terrein van inschrijver kan blijven staan, dan heeft inschrijver de toestemming om de container te factureren.
52	03 - PVE	11	E-1.90	U stelt dat indien het niet mogelijk is om de container op locatie te plaatsen, de inschrijver dit kosteloos moet kunnen opslaan. Kunt u hier ook een maximale periode aan koppelen	De maximale periode bedraagt 2 maanden. Echter, het is opdrachtgever er alles aan gelegen om de container op een zo kort mogelijke termijn te plaatsen of een vervangende locatie voor de container aan te wijzen.
53	03 - PVE	11	E-1.90	" kosteloze opslag door of bij inschrijver " echter met uitzondering van transportkosten naar en van opslag locatie. Graag vernemen wij of opdrachtgever hiermee akkoord gaat, tevens zouden wij de opslag gemaximaliseerd willen zien in een aantal weken en aantallen containers. Van opdrachtnemer kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij onbepert kosteloze opslag mogelijkheden kan bieden.	Zie antwoord vraag 52 betreffende de maximale tijdsduur. Het het aantal containers dat opgeslagen moet worden, wordt gemaximeerd op 10 stuks. Transportkosten van en naar een opslaglocatie, zijn voor rekening van inschrijver, gezien opdrachtgever er vanuit gaat, dat 10 containers op het terrein van inschrijver opgeslagen kunnen worden.
Vragen met betrekking tot perceel 2					
54	03 - PVE	12	E-2.11	Hoe gaat u om met kosten voor bijvoorbeeld configuraties die niet vooraf door opdrachtgever zijn omschreven en buiten het kader van de aanbesteding vallen?	De eventuele configuraties welke buiten de aanbesteding en de daarmee samenhangende kosten, worden in goed overleg tussen inschrijver en opdrachtgever besproken. Voor zover opdrachtgever kan inschatten zijn er nu geen afwijkende configuraties te verwachten.
55	03 - PVE	12	E-2.14	U geeft aan dat er geen meerkosten gerekend mogen worden voor vervangende onderdelen. Bedoeld u: niet meer dan de vooraf afgesproken prijs voor vervangende onderdelen? En is hierop indexering van de prijs van toepassing?	Nee, u trekt het gestelde in de eis uit het door opdrachtgever bedoelde verband. Hetgeen opdrachtgever bedoeld is hetgene wat is beschreven; namelijk dat vervangende onderdelen "ten opzichte van de originele onderdelen" niet hoger in prijs mogen zijn. Dat heeft geen zicht op de gehanteerde prijzen voor onderdelen als zodanig. Immers, de prijzen voor onderdelen mogen geïndexeerd worden, zoals beschreven in de leidraad.
56	03 - PVE	15	E-2.51 / 2.52	In eis 2.51 geeft u aan dat de opdrachtgever de communicatie abonnementen aanlevert. In eis 2.52 geeft u echter aan dat de inschrijver de abonnementskosten moet invullen op het prijsformulier. Hetgeen volgens ons aangeeft dat de opdrachtnemer de abonnementen moet leveren. Kunt u dit verduidelijken.	Het gestelde in ei E-2.51 is niet juist. De juiste zin is: De opdrachtnemer (inschrijver) levert de communicatieabonnementen aan opdrachtgever .

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
57	03 - PVE	15	E-2.52	U geeft hier een initiële looptijd van abonnementen van 6 jaar. Waar is dit op gebaseerd?	Deze looptijd is gebaseerd op de gedachte dat een langere looptijd een lagere prijs voor datacommunicatie oplevert.
58	03 - PVE	15	E-2.53	U eist hier dat de communicatie beveiligd moet zijn. Deze eis is onmogelijk te garanderen indien de SIM kaarten aangeleverd worden. Wilt u derhalve Eis 2.51 aanpassen zodat de inschrijver de SIM kaarten levert en derhalve ook een garantie op de veiligheid van de totale oplossing kan bieden.	Nee, de eis wordt niet aangepast, omdat opdrachtgever geen SIM kaarten aanlevert: zie het antwoord op vraag 56.
59	03 - PVE	16	E-2.61	U geeft aan dat de helpdesk bereikbaar moet zijn vanaf 7.00 uur. Bent u bereid akkoord te gaan met een permanente bezetting van de helpdesk tijdens kantoor tijden?	Nee, de door u voorgestelde verruiming van de openingstijden wordt niet gehonoreerd. Dit vanwege het feit dat 'kantoor tijden' een wel erg ruim 'containerbegrip' is. Om u toch tegemoet te komen, wordt de eis aangepast. De eis wordt gewijzigd en luidt nu: De inschrijver beschikt over een helpdesk die bereikbaar is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 u. Binnen deze tijden dient de helpdesk permanent beschikbaar te zijn. Op overige dagen en tijden is de helpdesk bereikbaar door middel van een nood telefoonnummer. De inschrijver neemt direct of uiterlijk binnen twee uur na oproep contact op met de opdrachtgever.
60	03 - PVE	16	E-2.62	Betaling van het IRDC systeem vindt plaats bij oplevering van de container, nadat deze door de opdrachtgever akkoord is bevonden en eventueel geconstateerde gebreken bij oplevering zijn verholpen. Het IRDC systeem is een apart onderdeel (perceel) in deze aanbesteding. Bedoelt de opdrachtgever hier: Betaling van het IRDC systeem vindt plaats bij oplevering van het IRDC systeem in de container, nadat deze door de opdrachtgever akkoord is bevonden en eventueel geconstateerde gebreken bij oplevering zijn verholpen?	Zie antwoord vraag 10.
61	03 - PVE	16	E-2.62	U geeft aan dat het IRDC systeem betaald wordt bij oplevering van de container. Kunt u akkoord gaan met een betalingsvoorstel waarbij een x percentage van de betaling plaats vind bij opdrachtverstrekking van perceel 2?	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort van toepassing. Zie ook het antwoord op vraag 10.
Vragen met betrekking tot perceel 3					
62	03 - PVE	18	E-3.16	Volgens E-3.16, zijn de buitenafmetingen van de betonput 1850 x 1850 x 2890 mm. De interne afmetingen zijn aangegeven als 1.650 mm x 1.650 mm x 2.860 mm. Dat kan, niet, want de bodem zou dan een dikte hebben van 30 mm. Kunt u deze controleren en de juiste afmetingen verstrekken?	Het gestelde in eis E-3.16 is niet juist. De eis wordt aangepast en luidt nu: De maatvoering van de betonput bedraagt: Buitenmaten: 1.850 mm x 1.850 mm x 2890 mm [lxbxd] Binnenmaten: 1.650 mm x 1.650 mm x 2605 mm [lxbxd] De binnenafmetingen zijn gemeten aan de bovenzijde van de wanden van de put. De dieptemaat betreft de maat vanaf bovenzijde put tot de bovenzijde van de ondersteuningspoeren voor de bodemkleppen. Het is inschrijver toegestaan betonputten te leveren met rechte binnenwanden of met naar boven aflopende binnenwanden (taps toelopende binnenwanden). De minimale vloerafmeting voor taps toelopende betonputten op inwendige vloerhoogte bedraagt: Binnenmaten: 1.460 mm x 1.460 mm x 2,740 mm [lxbxh]
63	03 - PVE	18	E-3.20	Mogen wij ervan uitgaan dat de uitneembare constructie geleverd wordt in perceel 1 en niet toebehoort aan perceel 3?	Ja, conform eis E-1.64 van dit bestek, worden de putopvullingen geleverd door de inschrijver uit perceel 1.
64	03 - PVE	18	E-3.20	Bij E-3.20, wordt een verwijderbare onderbouw voor de binnencontainer, gevraagd. Bij E-1.64, en E-1.65, wordt ook een ondersteuning voor de binnencontainers gevraagd. Dit wordt dus in beide percelen gevraagd wat gepaard zou gaan met extra maar onnodige kosten. Wie moet uiteindelijk de ondersteuning leveren? De leverancier van perceel 1 of de leverancier van perceel 3	Zie antwoord vraag 63.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
65	03 - PVE	19	E-3.21	Het leveren van 7m3 betonputten is (nog) geen standaard in de markt. Met de door u gestelde eisen icm de gevraagde aantallen vergt dit een onevenredig grote investering van een willekeurige inschrijver. Heeft u marktonderzoek gedaan naar de verkrijgbaarheid van dit soort betonputten?	Uit ervaring blijkt, dat meerdere betonputleveranciers een 7m3 betonput kunnen leveren. Nee, inschrijver heeft geen marktonderzoek gedaan naar de verkrijgbaarheid van een betonput van 7m3.
66	03 - PVE	21	E-3.37	De eisen die aan de voertuigen en materieel gesteld worden zijn duidelijk. De omschrijving van de emissievrije zones is echter niet concreet, om een goede correcte inschrijving te kunnen maken is het van belang te weten welke eisen gesteld worden. Voorstel om het gedeelte van de emissievrije zones te laten vervallen. Mochten er emissievrije zones ingevoerd worden kunnen we de dan geldende eenheidsprijzen daar in samenspraak op aanpassen.	Nee, de eis wordt niet aangepast. Wanneer in het verzorgingsgebied van opdrachtgever emissievrije zones van kracht worden, dan worden de mogelijke prijsconsequenties tussen opdrachtgever en inschrijver besproken.
67	03 - PVE	23	E-3.53	De ervaring leert dat een ontgravingsmal van 2150x2150x3000 ook volstaat en voordeel biedt met aanwezige ondergrondse infrastructuur, gaat de opdrachtgever met deze afmetingen ook akkoord?	Het is inschrijver tevens toegestaan een ontgravingsmal toe te passen met maatvoering 2150 mm x 2150 mm x 3000 mm.
68	03 - PVE	24	E-3.60	Hier wordt gesproken over opsluitbanden en gazonbanden, kan de opdrachtgever aangeven welke moeten worden toegepast? Dit zijn twee verschillende types namelijk.	Eis E-3.60 wordt aangepast en luidt nu: Indien een container wordt geplaatst in het groen, dient inschrijver de container rondom met minimaal 1 rij tegels af te werken (inclusief 20 cm opvulzand en opsluitband), gazon herstellen en de container toegankelijk te maken voor rolstoel gebruikers. Het looppad naar de zuil, dient altijd 1,20 meter breed te zijn, derhalve 4 rijen tegels, opgesloten met een opsluitband.
69	03 - PVE	25	E-3.63	De ervaring leert dat bronbemaling bij veen of klei niet noodzakelijk is, mogen we deze achterwege laten met de garantie van een goed resultaat?	De prijs voor het uitvoeren van bronbemaling, wordt voor 1 t/m 3 en voor 4 t/m 6 containers uitgevraagd. De vraag en de beantwoording of bronbemaling noodzakelijk is, wordt per plaatsingslocatie tussen opdrachtgever en inschrijver bepaald.
70	03 - PVE	25	E-3.66	Kan de opdrachtgever een detailtekening beschikbaar stellen hoe de proefsleuven gegraven dienen te worden op een locatie van 1, 2, 3, 4, 5 en of 6 containers. Uit de eis kunnen wij niet precies opmaken wat wordt bedoeld.	Eis E-3.66 gaat over straatmeubilair. Eis E-3.70 gaat over het graven van proefsleuven. Per te plaatsen container, moeten de twee proefsleuven worden gegraven, conform de uitvoering zoals beschreven in eis E-3.70.
71	03 - PVE	25	E-3.68	Volgens E-3.68 is de inschrijver voor perceel 3 verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van veiligheidstechniek en de binnencontainer. Klopt dat, zodat de leverancier uit perceel 1 hoeft hier geen kosten voor hoeft te berekenen.	Het door u gestelde in de vraag, is juist.
72	03 - PVE	26	E-3.73	Er wordt gesproken over het leveren en plaatsen van diamantkoppalen, hoeveelheden zijn niet bekend. Kan de opdrachtgever deze post toevoegen aan het prijsinvulformulier?	Het leveren en plaatsen van diamantkoppalen is toegevoegd aan het prijsinvulformulier, als post 3BB. Hiervoor is VERSIE 2 van het prijsinvulformulier opgesteld. Inschrijver moet VERSIE 2 van de prijsinvulformulieren indienen, op straffe van uitsluiting.
73	03 - PVE	28	E-3.78	Er wordt gesproken over het leveren en plaatsen van diamantkoppalen, hoeveelheden zijn niet bekend. Kan de opdrachtgever deze post toevoegen aan het prijsinvulformulier?	Zie antwoord vraag 72.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
74	03 - PVE	29	E-3.79	In de prijslijsten van perceel 1 en 3 worden bij beide de afmontage/plaatsing van binnencontainers en veiligheidssystemen in bestaande putten gevraagd. Indien de vervanging en montage van de veiligheidstechniek en de binnencontainer onder perceel 3 zou vallen, zouden de "afmonteren" uit de prijslijst van perceel 1 achterwege moeten blijven. Kunt u verduidelijken bij welk perceel dit hoort? en kunt u hierop de prijsinvalformulier en het PVE kunnen aanpassen?	<p><u>Perceel 1:</u> Met 'afmonteren', zoals benoemd in de prijslijst van perceel 1, wordt bedoeld, dat wanneer een ondergrondse container als 'bouwpakket' of semi knock down pakket wordt geleverd, de inschrijver van perceel 1 zorgt voor het afmonteren van de container, zodat een compleet werkend geheel ontstaat. Ditzelfde geldt voor de invalbeveiliging.</p> <p><u>Perceel 3:</u> Bij de plaatsing van de containers, wordt altijd een nieuwe invalbeveiliging gemonteerd. Tevens wordt de binnenbak geplaatst. Deze werkzaamheden behoren bij perceel 3.</p> <p>Op basis van bovenstaande uitleg, is er geen overlap in de prijzen voor perceel 1 en perceel 3.</p>
75	03 - PVE	29	E-3.80	Er wordt gesproken over het leveren en plaatsen van diamantkoppalen, hoeveelheden zijn niet bekend. Kan de opdrachtgever deze post toevoegen aan het prijsinvalformulier?	Zie antwoord vraag 72.
76	03 - PVE	29	E-3.80	Wij hebben het vermoeden dat de tekst bij deze eis teveel werkzaamheden bevat van een plaatsing welke niet worden uitgevoerd als een betonput blijft gehandhaafd. Kan de opdrachtgever deze tekst controleren?	Ja, wellicht staan, in eerste instantie, in deze eis wellicht te veel werkzaamheden. Echter, wanneer de werkzaamheden wel benodigd zijn, dan zijn deze benoemd. Per plaatsingslocatie worden de werkzaamheden benoemd.
77	03 - PVE	30	E-3.83	Worden tekort komende bestratingsmaterialen ter beschikking gesteld door opdrachtgever of gemeente?	Nee. Elementenverharding kan door inschrijver worden hergebruikt, eventueel op andere locaties, zolang dit bij de aanwezig elementenverharding past.
78	03 - PVE	31	E-3.87	Vervallen alle stalen componenten aan inschrijver, container, console/vloer, opvulstukken?	Ja, alle stalen delen vervallen aan de inschrijver.
79	03 - PVE	31	E-3.89	Kunnen niet bruikbare elementenverhardingen worden gezien als onder E-3.87 "vrijkomend puin"?	Het door u gevraagde staat duidelijk in eis E-3.89.
Vragen met betrekking tot kwalitatieve gunningscriteria					
80	04 - KG criteria	1	KG-3.04	Tot op heden heeft u in uw verzorgingsgebied geen gebruik gemaakt van betonputten met een dermate hoog percentage gerecycled materiaal, omwille van de door u gewenste kwaliteit. Als inschrijver kunnen wij u voorzien in alternatieven welke net zo goed zijn als de door u gestelde eis, echter kunnen wij hier nergens een beloningscomponent voor terugvinden.	Een deel van de kwalitatieve gunningscriteria, onder andere KG-3.04 en KG-3.05 is opgesteld om inschrijvers en marktpartijen uit te dagen, om invulling te geven aan duurzaamheid en circulariteit van de te leveren producten, zoals betonputten. Hetgeen in het verleden tot op heden geleverd is, doet in het kader van dit kwalitatief gunningcriterium niet ter zake; het gaat erom wat in de toekomst leverbaar is.
81	04 - KG criteria	1	KG-3.05	Tot op heden heeft u in uw verzorgingsgebied geen gebruik gemaakt van betonputten bestaande uit geopolymeer beton, omwille van de door u gewenste kwaliteit. Kunt u aangeven wat uw motivering is om dit nu expliciet te verlangen (het aantal toe te kunnen punten is dermate hoog dat dit ook een harde eis had kunnen zijn)?	Zie antwoord vraag 80.
82	04 - KG criteria	1	KG-3.05	Heeft u marktonderzoek gedaan naar de verkrijgbaarheid van betonputten gemaakt van geopolymeer beton t.b.v. ondergrondse afvalcontainers? Uit navraag blijkt dat het merendeel van de gerenommeerde leveranciers nog geen putten uit geopolymeer beton kan leveren.	Zie antwoord vraag 80.
83	04 - KG criteria		KG-2.02	Waarom gaat u uitvan aantal personen? En op welke wijze wordt dit achteraf gecontroleerd?	De inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is gekozen, om het inschrijvers eenvoudiger te maken om in te schrijven. Het inzetten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan inschrijver aantoonbaar maken, door gedurende de leveringensovereenkomst de inzet van de perso(o)n(en) vast te leggen op de order, in de urenverantwoording of anderszins. In goed overleg tussen opdrachtgever en inschrijver wordt tijdens het verificatieoverleg de verantwoording besproken.
Vragen met betrekking tot prijsinvalformulieren					
84	05 - Prijsinvalformulier	1	Prijs invalformulier perceel 1	•Wat verstaat u onder afgemonteerd, de gehele collector afgemonteerd of het geheel in de betonput afgemonteerd inclusief veiligheidsvloer en stelpoten of tafel ?	Zie antwoord vraag 74.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen" van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
85	05 - Prijsinvalformulier	1	Prijs invalformulier perceel 1	•Wat is het verschil tussen : 1a tot en met 1h " Leveren en afmonteren ondergrondse containers " en 1i tot en met 1p " leveren en afmonteren losse collectors " ?	Zie antwoord vraag 74.
86	05 - Prijsinvalformulier	1	Prijs invalformulier perceel 1	•In 1 i tot en met in 1 P wordt de putopvulling niet vermeld. In uw eisen wel echter niet in het prijs invul formulier; gelieve dit aan te passen.	Zie antwoord vraag 37.
87	05 - Prijsinvalformulier	1	Prijs invalformulier perceel 1	•Prijzen losse onderdelen : 1w "bodemklep (restafval)" tevens als set te lezen, zoals bij 1X " bodemkleppen (glas) " expliciet vermeld is ?	Nee, uw aanname is niet juist. Post 1w betreft één bodemklep voor een RST container Post 1x betreft twee bodemkleppen voor een glas container
88	05 - Prijsinvalformulier		2B	U vraagt hier om de prijs inclusief leveren SIM kaart, echter in eis 2.51 geeft u aan dat de opdrachtgever de SIM kaart levert. Kunt u dit verduidelijken?	Zie antwoord vraag 56.
89	05 - Prijsinvalformulier		2C	U vraagt hier om 4 communicatiemomenten, maar eis 2.39 vraagt u 2 communicatie momenten. Kunt u dit verduidelijken?	Eis E-2.39 wordt aangepast en luidt nu: De batterij heeft minimaal een gebruiksduur van 2 jaar, uitgaande van 250 stortingen per week en 4 communicatie momenten per dag.
90	05 - Prijsinvalformulier		invalbeveiliging	Wij zien voor perceel 1 dat u een prijs vraagt voor afmonteren van een invalbeveiliging. Voor perceel 3 vraagt u leveren van betonputten en installeren van de container en invalbeveiliging. U vraagt dus dubbel de prijs en betaalt te veel!. Het is niet logisch de leverancier van perceel 1 de invalbeveiliging te laten monteren. Na montage moet dan weer de opdrachtnemer van perceel 3 terugkomen voor eventueel straatwerk. Dit is onnodig kosten verhogend en niet milieubesparend.. Wij verzoeken u dan ook om het prijsinvalformulier voor perceel 1 te wijzigen naar uitsluitend leveren. Het afmonteren op nieuwe betonputten of bestaande betonputten is voor opdrachtnemer perceel 3.	Zie antwoord vraag 74.
91	05 - Prijsinvalformulier		Toegangs-controle	Wij zien voor perceel 1 dat u een prijs vraagt voor monteren van een toegangscontrolesysteem. Voor perceel 2 vraagt u leveren en monteren van een toegangscontrolesysteem. U vraagt dus dubbel de prijs en betaalt te veel! Kunt u de inschrijfstaat per perceel zo aanpassen dat de kosten of voor perceel 1 zijn of voor perceel 2.	Het prijsinvalformulier van perceel 1 is aangepast. Post 1Q is hierbij vervallen. Hiermee is de dubbeling voor de uitvraag van het monteren van het toegangscontrolesysteem geëlimineerd en ondergebracht bij perceel 2.
92	05 - Prijsinvalformulier		Toegangs-controle	U vraagt voor perceel 1 een prijs voor monteren van een toegangscontrolesysteem. Wij gaan ervan uit dat dit uitsluitend van toepassing is voor nieuw te leveren containers af-fabriek en Avalex zorgt voor tijdige levering. Is onze aanname juist?	Ja, het is juist, dat de te monteren toegangscontrolesystemen van toepassing zijn voor nieuw te leveren containers. De winnende inschrijver van perceel 2, zorgt ervoor dat bij de winnende inschrijver van perceel 1, de toegangscontrolesystemen tijdig worden aangeleverd voor montage.

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongedige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)
- Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC
- Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)
- Niet de juiste versie van prijsinvalformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd
- Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren
- Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)
- Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)
- Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken
- Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd
- Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad