



Bovenwarping boven de palen	
Type A: 2 x 7010, l=1400mm	
Type B: 2 x 5010, l=1400mm	
Type C: 2 x 3010, l=1400mm	

Constructie algemeen	
- Werkplaattekeningen, detailtekeningen en ankerplan staalconstructie te verzorgen door leverancier.	
- Behandeling staalconstructie conform bestek.	
- Bepalen van diverse constructieve onderdelen, conform bestek en/of opgave architect.	
- Metselwerk dilatatie conform opgave leverancier.	
- Kwaliteit kalkzandsteen CS12, tenzij anders vermeld.	
- Onder alle vloer- en staaloplossingen een drukverdelend materiaal toepassen en/of glijolie.	
- Oplegplaat beton- en staal latten min. 150mm, tenzij anders vermeld.	
- Alle niet aangegeven latten uitvoeren in prefab beton of staal- latten, e.e.a. volgens tekening en berekening leverancier.	
- Tekeningen = tekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier c.g. fabriekant.	
- Overspanningrichting vloeren	

CONSTRUCTIE HOUT : C 18	beton constructie of anderszins
CONSTRUCTIE STAAL : S 235 jr	Hoofdoorstructuur: Geniec bouwtechnisch advies
BOUTKwaliteit : 8.8	
KOKERS : S 275 jr	
LASSEN : 4	(tenzij anders aangegeven)

Beton:	Ornk. sterkte:	Betonstaal	js500B		buitenste laag bovennet
kwaliëit: C20/25	25 N/mm ²				tweede laag bovennet
					buitenste laag ondernet

Milieuklasse	betreft dekking op de buitenste warping :	EXTRA DEKKING		
Onderdek	binnen	overig	altes	oncontroleerbaar + 5mm
Balk, poer	30mm	35mm		matwerk oppervlak
Plaat, vloer	20mm	25mm		

Uitvoering volgens	
Wand	NEN-EN 206-1 en NEN 8005
Kolom	WERKVOLOER D=...MM

standaard balkbeëindiging	
	Principe beugelsomvang

Principewarping	
Hoofdwarping:	Basiswarping zie: Details
Bijwarping zie:	Overzicht
Beugels zie:	Details
	Tenzij anders aangegeven in overzicht

PEIL = 2,70m + NAP

P_03_C - Zoldervloeren
1:10

Fundering Begane grondvloer constructief
1:10

ERMSTRANG
bouwkundig ingenieursburo

Post- en bezookadres:
Anjliestraat 39
4261 CJ Wijk en Aalburg

Zo bezookadres:
Noorderweg 216
5306 AD Brakel

telefoon: 085 - 04 95 127
info@ermstrang-bi.nl
www.ermstrang-bi.nl

datum: 24-02-2022

Project:
Nieuwbouw clubgebouw aan de van Heemstragweg-west te Zaltbommel

Bestaande uit:
Bestaande uit: Constructie - Vloerenplannen

Werkzaamheid:
Werkzaamheid: As indicated

Projectnummer:
Projectnummer: 95241

Tekening:
Tekening: BE-05