

V & G Ontwerp

Nr.	Arbo risico's	Maatregelen	Eerste Verantwoordelijke
1.	Schade aan milieu	– Milieumaatregelen – Opleiding Gedragscode Flora en Fauna	Algemeen medewerker
2.	Brand, ongevallen algemeen	– Medewerkers voor aanvang geïnstrueerd over BHV-voorzieningen – Mobiele telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij medewerkers ter plaatse – Noodkaart in keet	Uitvoerder
3.	Orde en netheid (struikelen, uitglijden)	– Dagelijks toezicht – Periodiek veiligheidsinspecties – Dragen PBM – Regelmatig (einde dag) opruimen	Meewerkend voorman
4.	Gevaar gereedschappen (knellen, pletten, etc.)	– Instructie medewerkers over juist gebruik – Algemeen vakmanschap – Hulpmiddelen en gereedschappen periodiek keuren	Uitvoerder
5.	Gevaar machines (knellen, pletten, omvallen, etc.)	– Machines periodiek keuren – Goede onderhoudsstaat machines – Voldoende werkruimte – Tijdelijke verharding aanbrengen – Stabiel, vlakke stevige ondergrond	Uitvoerder
6.	Derden, onbevoegden op werkterrein (o.a. aanrijdgevaar)	– Afzettingen – Instructie personeel om nieuwsgierigen op afstand te houden	Meewerkend voorman
7.	Kabels en leidingen (elektrocutie, schade aan kabel / leiding)	– KLIC-melding / opzoeken kabels en leidingen – Werkvoorbereiding	Uitvoerder
8.	Werken langs de weg (aanrijdgevaar)	– Opleiding Veilig Werken Aan de Weg – Gebruik van (rijdende) afzetting – Afzettingen conform CROW 96b – Verkeersregelaars indien nodig	KAM-coördinator Uitvoerder
9.	Werken in vervuilde grond (vergiftiging, brandgevaar)	– Instructie wat te doen bij waarneming verdachte stof – Reinigen van blootgestelde huid bij (tijdelijke) onderbreking werkzaamheden – Reinigen van kleding bij einde werkdag – Reinigen materieel bij einde werkzaamheden	Uitvoerder

Specifieke eisen locatie werken in en met grond

1.2 Kwaliteit grond ter plaatse van de werklocatie.

De kwaliteit van de grond is gebaseerd op een historisch onderzoek, uitgevoerd door team bodemkwaliteit van de Gemeente Haarlemmermeer en de bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Haarlemmermeer.

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bovengrond (0,00 – 0,50 m –mv), tevens de contactzone waarin de werkzaamheden plaatsvinden, de klasse Industrie betreft. Conform de CROW 132 en de AI22 vallen deze werkzaamheden in de veiligheidsklasse Basisklasse.

Grond mag niet worden getransporteerd naar een andere locatie en dient in de buurt, bij voorkeur op de locatie zelf, weer hergebruikt worden. Eventuele opslag duurt zolang als de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt.

Bij pauzes en bij einde werkdag reinigen medewerkers blootgestelde huid, zoals handen en hoofd met zeep en voldoende water. Bij einde werkdag wassen medewerkers alle kleding waarin ze die dag hebben gewerkt. Het voor dit project ingezette materieel wordt voordat het ingezet wordt bij andere werkzaamheden gereinigd.

Zodra medewerkers een verdachte stof waarnemen (ruiken of zien) leggen zij direct de werkzaamheden stil en melden de waarneming bij de uitvoerder. De uitvoerder zorgt ervoor dat door een deskundige monsters worden genomen en worden getest. Het werk wordt niet eerder hervat dan dat de uitslagen van de monsters binnen zijn en blijkt dat de grond veilig is. Ook na een eventuele monsternamen en meting blijven medewerkers alert op verdachte stoffen en hebben zij de plicht opnieuw het werk stil te leggen bij een eventuele nieuwe waarneming.

Bijzondere voorzieningen en regels op basis van de veiligheidsklasse “Basisklasse”

- Filteroverdrukinstallaties:
Ten aanzien van filteroverdrukinstallaties zijn er geen eisen gesteld in de basisklasse.
- Gezondheidskundige zorg:
Ten aanzien van gezondheidskundige zorg zijn er geen eisen gesteld in de basisklasse
- Luchtkwaliteitsmetingen:
Er dienen metingen te worden verricht bij waarnemingen van (ongebruikelijke) geuren.
Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 1T namelijk 2x per werkdag, ieder keer bij aanvang werkzaamheden en intensieve werkzaamheden (totaalkoolwaterstofmeter zoals een PID of specifieke gasdetectie)
- Arbeidshygiënische voorzieningen:
Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes).
Schafruimte, toilet en was- of schoonmaakgelegenheid (buitengrens schone / verontreinigde zone)
Spoelbak laarzen grens verontreinigde / schone zone.
- Materieel/ transportmaterieel
Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden. Ramen en deuren gesloten houden.
Laden en lossen buiten de verontreinigde zone, eventueel terrein bevochtigen.