

Rijksvastgoedbedrijf
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag

NEN1006 RAPPORTAGE EN BEHEERSPLAN LEIDINGWATERINSTALLATIE

VOLGENS CERTIFICERING K54856



KANTOORGEBOUW WESTRAVEN

COMPLEX/GEBOUWNUMMER 100099G01
ADRES Griffioenlaan 2
PLAATS Utrecht
DATUM 11-08-2020
PROJECTNUMMER 3191P0009.11



Inhoudsopgave


1. Achtergrondinformatie over deze NEN1006 rapportage	3
1.1 Contactgegevens	4
1.2 Beschrijving van de locatie	5
2. Inventarisatie NEN1006	6
2.1 Beschrijving van de leidingwaterinstallatie	6
2.2 Overzichtlijsten tappunten, toestellen en keerkleppen	12
3. Technische aanpassingen	114
4. Conclusie	177
Beheersplan	
1. Verantwoordelijken	180
2. Beheersmaatregelen	181
2.1 Spoelen	181
2.2 Desinfectie	186
2.3 Temperatuur meten	187
2.4 Advies voor periodieke monsternamen	188
2.5 Controle en vervanging terugstroombeveiligingen	189
2.6 Verzegeling brandslanghaspels	217
2.7 Kalibratie temperatuuropnemers	224
2.8 Wijzigingen drinkwaterinstallatie	225
2.9 Onderhoud	226
2.10 Temperatuurinstelling controleren	261
2.11 Checklist onderhoud en beheer	266
3. Instructies uitvoering beheersmaatregelen	270
3.1 Artikel 3, kranen en dergelijke	270
3.2 Artikel 4, beveiligingstoestellen	270
3.3 Artikel 5, warmtapwaterinstallaties	271
3.4 Artikel 7 & 8, drukverhogings- en brandblusinstallaties	271
3.5 Artikel 9, waterbehandeling	271
3.6 Artikel 10, drinkwaterreservoirs	272
3.7 Artikel 12, leidingen	272
3.8 Artikel 14, waterbehandeling	273
3.9 Artikel 17, beheertaken met registratieverplichting	273
3.10 Monsternamen Legionella	274
3.11 Monsternamen bacteriologische kwaliteit	275
3.11 Veilig werken	275
4. Instructies bij afwijkingen, normoverschrijdingen en werkzaamheden	276
4.1 Instructie temperatuurafwijking	277
4.2 Instructie normoverschrijding	278
4.3 Instructie werkzaamheden installatie	279
Bijlage II. Temperatuurmetingen	280

1. Achtergrondinformatie over deze NEN1006 rapportage

De NEN1006 wordt vanuit het Drinkwaterbesluit, de Aansluitvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf en het Bouwbesluit verplicht gesteld als norm waaraan collectieve drinkwaterinstallaties moeten voldoen.

De norm NEN1006 'algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties' bevat eisen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Omdat de samenstelling van het drinkwater en de omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren verschillen, is deze norm waar nodig, algemeen gehouden. Om toch tot harmonisatie van deze norm te komen in het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud en beheer wordt in de Waterwerkbladen een nadere invulling van de eisen gegeven. Als aan de Waterwerkbladen is voldaan, wordt er van uit gegaan dat de installatie aan de eisen uit de NEN1006 voldoet.



Figuur 1: schematisch overzicht van de relevante wet- en regelgeving.

1.1 Contactgegevens

Gegevens adviseur	
Naam adviesbureau	CAG
Naam uitvoerder onderzoek	M. Buijs en HJ Vijn
Datum onderzoek	07-08-2020
Datum rapportage	11-08-2020
Gecontroleerd door	Mevr. M. Buijs
Contactpersoon	Mevr. M. Buijs
Telefoon	088 800 1500
E-mailadres	info@cag.nl
Certificaatnummer	-
Projectnummer	3191P0009.11

Gegevens eigenaar pand	
Naam eigenaar	Rijksvastgoedbedrijf
Adres	Korte Voorhout 7
Postcode en plaats	2511 CW Den Haag
Contactpersoon	
Telefoon	

Gegevens locatie	
Naam gebruiker	Kantoorgebouw Westraven
Adres	Griffioenlaan 2
Postcode en plaats	3526 LA Utrecht
Contactpersoon	Facilitaire dienst medewerker
Telefoon	06 1007 9766
Begeleider vanuit gebruiker	Dhr A. theebe

Gegevens installateur	
Naam	Structon Workspere B.V.
Contactpersoon	
Adres	Ekkersrijt 7318
Postcode en plaats	5692 HH Son
Telefoon	040 259 7659

Gegevens laboratorium	
Naam	CAG/Vitens
Contactpersoon	Mevr, M. Venderbos
Adres	Reeuwijkse poort 100
Postcode en plaats	2811 MX Reeuwijk
Telefoon	088 800 1500
E-mailadres	watermonsters@cag.nl

De opdrachtgever van deze NEN1006-inspectie is Rijksvastgoedbedrijf. De installatieverantwoordelijke van deze locatie is Rijksvastgoedbedrijf.

Hieronder staan de contactgegevens van belangrijke organisaties op het gebied van drinkwaterveiligheid.

Gegevens waterleidingbedrijf	
Naam	Vitens - Utrecht
Adres	Reactorweg 47
Postcode en plaats	3542 AD Utrecht
Telefoon	0900 0650

1.2 Beschrijving van de locatie

Aard bedrijf/instelling	Kantoor gebouw

Beschrijving van de gebouw(en)

Het kantorencomplex Westraven bestaat uit een kantoortoren uit 1975 en een in 2007 opgeleverde laagbouw. Het entreegebied vormt het knooppunt tussen deze elementen.

De kantoortoren heeft 25 bouwlagen. In 2003 is op de onderlaag (fundering) het hele gebouw opnieuw opgebouwd, de toren heeft een west- en oostdeel.

In 2007 vond er een uitbreiding plaats en werd rondom de kantoortoren twee kantoorvleugels (laagbouw) gebouwd. Deze aanbouw wordt ook wel de "5 vingers" genoemd. Het bestaat uit vier bouwlagen en een computervloer waar waterleidingen doorheen lopen. Tussen de vijf 'vingers' zijn serres aanwezig. Om een overdadige opwarming van de serre te voorkomen is een lowtech tweedehuid façade bedacht. Een zonweringsdoek met aluminiumfolie dat ook wordt gebruikt in de kassenbouw. Het gebouw bestaat uit veel glas.

Er bevindt zich op de bovenste verdieping van de kantoortoren een techniek ruimte, in een archiefkast liggen alle bouwkundige tekeningen en stukken, ook een complete set tekeningen van de drinkwater installatie.

Het gebouw heeft in 2012 ruim een half jaar leeggestaan vanwege bouwkundig onderzoek naar trillingen in de kantoortoren.

2 Inventarisatie NEN1006

Dit hoofdstuk bevat de inventarisatie en bestaat uit de volgende onderdelen:

- 2.1 Beschrijving van de installatie
- 2.2 Checklists vanuit de NEN1006/Waterwerkbladen
- 2.3 Overzichtslijsten tappunten

In hoofdstuk 3 worden de hieruit voortkomende technische gebreken beschreven.

2.1 Beschrijving van de leidingwaterinstallatie

De volgende sectie bevat gegevens over de locatie en de inventarisatie.

Risicobeoordeling	
Risicocategorie Legionella	Zorgplicht
Beheersverplichting werkblad 1.4G	Pakket A
Tekeningen aanwezig	Ja
Laatste revisiedatum	22-06-2007
Tekeningen actueel	Ja
Gebruikte thermometer	Agri pro 7495650
Datum kalibratie	04-06-2020
Overige thermometer(s)	Testo 925
Bouwjaar installatie	2007
Jaar laatste aanpassingen	2007
(Regelmatig) gebruik installatie	Dagelijks gebruikt

Status van uitvoer van beheer

Er zijn meerdere partijen betrokken bij de uitvoer van de beheerstaken.

Wekelijks worden 35 niet gebruikte en risico volle tappunten doorgespoeld door een externe partij waarbij ook temperaturen worden vastgelegd in een digitaal systeem.

De in het verleden gedane aanpassingen aan de installatie zijn op locatie beschikbare tekeningen niet bijgewerkt.

In het gebouw bevinden zich aërosolvormende tappunten, waardoor er risico's aanwezig zijn voor de gebruikers. Eigenaren van risicovolle drinkwaterinstallaties zijn op basis van de Vewin-Aansluitvoorwaarden verplicht de vastgelegde beheerstaken (Waterwerkblad WB1.4G) uit te voeren, de drinkwaterinstallatie moet op een zodanige wijze worden onderhouden dat de kwaliteit van de uitvoering van de drinkwaterinstallatie gewaarborgd blijft (NEN1006). Door achterstallig onderhoud en/of als gevolg van onhygiënische handelingen bij renovatie werkzaamheden aan de (drink) waterinstallatie kunnen verontreinigingen optreden en/of stagnatie (bezinksel, sediment) welke de kwaliteit van de installatie beïnvloeden

Met behulp van deze rapportage kunnen de beheerstaken worden uitgevoerd en vast worden gelegd in het bijgeleverde logboek.

De vaste installateur op het moment van de inspectie is Strukton en verzorgt het onderhoud. Op 8-2019 zijn een deel van de terugstroom beveiligingen getest.

Halfjaarlijkse monsternames worden uitgevoerd en zijn inzichtelijk. Er is op de locatie geen compleet Legionella logboek of een beheersplan aangetroffen of verstrekt.

Op het moment van de opname zijn er nationale coronamaatregelen, hierdoor wordt een deel het gebouw niet of minder intensief gebruikt. Daardoor is het standaard spoelprogramma uitgebreid. De facilitaire dienst spoelt wekelijks alle niet gebruikte tappunten ten gevolge van de Coronamaatregelen tot het normale gebruik van de kantoren weer is hervat. Er wordt van deze werkzaamheden geen registratie bijgehouden.

De volgende sectie beschrijft de totale leidingwaterinstallatie vanaf de grondstof tot en met de tappunten en aangesloten toestellen. De leidingwaterinstallatie is onderverdeeld in hoofdfuncties. In hoofdstuk 4 staat een samenvatting van de risicobeoordeling van deze hoofdfuncties en een gezamenlijk risico-oordeel over de gehele installatie.

Uitgebreide algemene gegevens

In opdracht van Rijksvastgoed is er een risico-inventarisatie en risicobeoordeling NEN1006 / Legionella uitgevoerd.

De beoordeling heeft plaatsgevonden door middel van een fysieke inspectie van het waterleidingnet op locatie, de opname heeft plaatsgevonden op 21 en 22 september 2020.

Het gebouw beschikt over één leveringspunt in de kelder, ruimte 0.21. Hier vindt de verdeling van drinkwater voor het gehele gebouw plaats.

Tijdens de inspectie zijn alle tappunten in kaart gebracht en risico factoren beoordeeld. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de op het waterleidingnet aangesloten apparaten en de bijbehorende (terugstroom)beveiligingen. De inventarisatie betreft een beoordeling van de drinkwaterinstallatie vanaf de voedingsleiding tot en met het laatste aangesloten tappunt.

Er zijn aanbevelingen gedaan om risico's m.b.t. groei van legionellabacteriën te elimineren of te beheersen. Het doel van dit beheersplan is om die risico's die niet geëlimineerd (kunnen) worden door technische maatregelen, op een controleerbare wijze te beheersen, zodat een legionella-veilige situatie wordt gecreëerd, en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving inzake Legionellapreventie.

De installatie bestaat uit toiletgroepen, keuken/pantry met toestellen, restaurant en personeelsdouches. De aanwezige brandslanghaspels zijn separaat in centrale blusleidingen aangesloten op de hoofdleiding drinkwater.

In het gebouw zijn veel ingebouwde appendages en taptoestellen met korte tapmomenten in koudwater. Dit is een belangrijke factor voor biofilmvorming, daarnaast ontstaan er dynamische verliezen door de weerstand in de terugslagklep (afsluiters, terugslagkleppenbochten, knikken). De oorzaak van capaciteitsverlies kan zijn door vervuiling / verstopping van appendages, de constructie van een de appendages en het sanitair welke de doorstroming van drinkwaterleidingen beïnvloeden. Dit zorgt voor een trage doorstroming van het water in de leiding. In de praktijk betekent dit dat er te weinig verversing in de leiding plaatsvindt, waardoor er een grotere kans op uitgroei van onder andere de legionellabacterie mogelijk is.

De opbouw van de pantry's geeft extra risico op Legionella groei, gezien er in de kastruimte meerdere

appendages, flexibele slangen en tevens een close inn boiler (warmte afgifte) in gesitueerd zijn. Daarnaast heeft zich in de installatie door de jaren heen zich biofilm aan de binnenzijde van de leidingen gevormd (kalkafzetting en corrosie deeltjes), voeding en beschermingstoffen voor Legionella. De microbiologische besmetting wordt in de hand gewerkt door onder meer hoge temperaturen (meer dan 20 °C), lange leidingsegmenten en de aanwezige rubbers en capillaire ruimtes in taptoestellen en appendages.

Uit eerdere genomen drinkwater bemonstering Legionella blijkt dat er overschrijdingen aanwezig zijn. In het gebouw bevinden zich aërosolvormende tappunten, op basis van risico inschatting vanuit RIVM is het risico op ziektegevallen zeer gering. Wel heeft de eigenaar vanuit zorgplicht de verplichting om de gezondheid van de gebruikers door het leidingwater niet in gevaar te brengen (deugdelijk leidingwater).

Dit rapport geeft geen waarborg op het Legionella vrij blijven van de leidingwaterinstallatie.

Grondstof

Levering van het drinkwater vindt plaats in de kelder in de techniek ruimte bij de expeditie ingang.

Op locatie is sprake van één aansluiting op het openbare drinkwaternet, Vitens is de leverancier.

De aansluiting watermeter Q3 25 is voorzien van een controleerbare terugstroombeveiliging (EA) en is afsluitbaar door afsluiters. Aanvoerleiding voor de watermeter is dimensionering 63mm. De aanwezige Q3 25 levert ca. 15 m3/h met uitloop naar ca. 25 m3/h, de watermeter heeft een te grote capaciteit op basis van het gebruik

De temperatuur van het koude water (na)bij de watermeter bedraagt op 04-08-2020 om 09:00uur 18,6°C. De buitentemperatuur ten tijde van de opname is 18,8°C. De omgevingstemperatuur in de ruimte van de watermeter bedraagt 21,5°C.

Drinkwaterinstallatie

Vanaf het leveringspunt verdeelt de hoofdleiding zich in 4 verdelers, waar het drinkwater in druk wordt verhoogd.

De vier verdelers sluiten aan op de lagedruk, middendruk en hogedruk drukverhogers en op de suppletieleiding van de sprinklerinstallatie.

De sprinkler installatie heeft een eigen water buffer.

Er is een sproei installatie ten bate van de buiten beplanting.

Deze 2 installaties zijn met behulp van een AB beveiliging aangesloten op de drinkwater installatie.

De eerste drukverhoger sluit aan op de hoogbouw toren nivo 1 tot aan nivo 6 en de laagbouw delen A,B,C,D en E. De kunststof leiding sluit vanuit het plafond van de kelder (Nivo 0) aan op twee hoofdleidingen in de (computervloer) in de bouwdelen A/B en C/D/E. De hoogbouw verdiepingen 0 tot 6 zijn aangesloten middels twee stijgleidingen in schachten links en rechts van het lift cluster. De laagbouw

Vanaf deze hoofdstructuur sluiten meervoudige en enkelvoudige uittap leidingen aan op de tappunten zoals toiletgroepen, pantries met koffie automaten en brandslang haspels.

De tweede drukverhoger sluit aan op de verdiepingen 7 tot en met 15 middels twee stijgleidingen in schachten links en rechts van de lift cluster.

Vanaf deze hoofdstructuur sluiten meervoudige en enkelvoudige uittap leidingen aan op de tappunten zoals toiletgroepen, pantries met koffie automaten en brandslang haspels.

De derde drukverhoger sluit aan op de verdiepingen 16 tot en met 23 middels twee stijgleidingen in schachten links en rechts van de lift cluster.

Vanaf deze hoofdstructuur sluiten meervoudige en enkelvoudige uittap leidingen aan op de tappunten zoals toiletgroepen, pantries met koffie automaten en brandslang haspels.

De toeren geregelde drukverhogers zijn van het merk Wilo.

De uittap leidingen zijn vanuit de schachten via de plafonds en in de muren aangesloten.

De drinkwater installatie is uitgevoerd in kunststofleidingen in combinatie met koperleidingen op tappunt niveau.

De brandslang haspels zijn individueel en met een gescheiden blusleiding aangesloten op de drinkwaterinstallatie met behulp van een vereiste terugstroom beveiliging type EA.

De beveiligingen zijn echter merendeels niet juist toegepast binnen de maximaal toegestane afstand van 15 cm van de hoofdleiding.(zie het overzicht technische aanpassingen hoofdstuk 3).

De oorzaak van deze montage fout is mede veroorzaakt doordat de koppelingen van het kunststof leidingsysteem erg lang zijn (zie ook foto's in hoofdstuk 3)

Voor een gedetailleerd leiding verloop en diameter is er op de locatie een set met actuele tekeningen beschikbaar, in de techniek ruimte op de bovenste verdieping.

Warmtapwaterbereiding

De warmtapwater bereiding bestaat uit voornamelijk enkelvoudige elektrische boilers, 73 stuks.

De veelal close-in en close-up boilers bevinden zich in pantry's en werkkasten.

Er zijn 8 grotere boilers ten bate van de kleedkamers en het restaurant.

Deze zijn allen voorzien van een vereiste inlaatcombinatie.

De twee boilers van elk 150 liter, merk Daalderop, voor de kleedkamer op de 4e verdieping zijn parallel aangesloten.

De aansluit leidingen zijn niet uitgevoerd in de gelijke lengte waardoor de afname niet gelijkmatig verloopt. Zie voor een gedetailleerd overzicht hoofdstuk 3.

In de magazijn keuken ruimte 3C01 bouwdeel C op de begane grond zijn 3 stuks 150 liters boilers van het merk Daalderop toegepast t.b.v. de keuken en de spoelkeuken.

De boilers zijn niet uitgevoerd met temperatuur opnemers op thermometers.

Op het moment van opname zijn er 13 close-in boilers aangetroffen die niet werken.

Een niet werkende boiler zorgt voor stagnatie van het water waardoor de kans op bacteriegroei toeneemt. Zie voor een gedetailleerd overzicht hoofdstuk 3.

Er zijn werkkasten die niet of bijna niet worden gebruikt waarbij het is aanbevolen om de wateraansluiting inclusief de boiler weg te halen. Zie voor een gedetailleerd overzicht hoofdstuk 3.

Warmtapwaterinstallatie

De warmwaterinstallatie bestaat uit enkel- en meervoudige uittapleidingen warmwater. Iedere pantry bevat een close-in boiler met een enkelvoudige uittapleiding warmwater voor de aanwezige keukenmengkraan en de werkkasten een close up boiler met een enkelvoudige uittapleiding warmwater voor de aanwezige uitstortgootsteen. De douches en de keuken worden voorzien van een meervoudige uittapleiding warmwater

Er zijn in het gebouw geen circulatie systemen toegepast.

De warmdrinkwater installatie is uitgevoerd in kunststofleidingen in combinatie met koperleidingen.

Tappunten en toestellen

Op het moment van de opname zijn als gevolg van de Covid-19 pandemie de kantoren merendeels niet in gebruik .

De facilitaire dienst spoelt wekelijks alle niet gebruikte tappunten tot het normale gebruik van de kantoren weer is hervat.

Er wordt van deze werkzaamheden geen registratie bijgehouden.

Er zijn in het gebouw opvallend veel boilers.

Veel werkkasten worden niet gebruikt, advies deze deels te verwijderen.

Onnodige en dus weinig gebruikte tappunten zorgen voor stagnatie en dus veroudering van drinkwater.

Het wekelijks spoelen en het onderhouden van de boilers brengt beheerskosten met zich mee.

Er bevinden zich zes douches in het gebouw, vier in de kleedkamers op de 4e verdieping van de hoogbouw en twee in bouwdeel C bij de kleedkamers van de catering.

Er zijn twee event-catering ruimtes in bouwdeel A en C welke minder dan wekelijks worden gebruikt.

Gebruik van de overige tappunten is dagelijks tot minimaal wekelijks, m.u.v. de in de risicoanalyse aangegeven tappunten.

In het beheersplan zijn de spoelpunten welke vanwege de corona niet wekelijks worden gebruikt opgenomen, wanneer het gebouw weer normaal in gebruik is kan dit qua beheer worden aangepast.

Verbrandingsbescherming

Verbrandingsrisico's m.b.t. doelgroep is niet van toepassing.

2.2 Overzichtslijsten tappunten, toestellen en keerkleppen

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
1	Kelder expedite	Techniek	Watermeter	X			Dagelijks	Nee		EA	EA	V	
2	Kelder expedite	Techniek	Hoofdleiding (drinkwater) Verdeler/drukverhoger	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	
3	Kelder expedite	Techniek sprinkler installatie	Suppletieleiding (drinkwater) Buffer kelders sprinkler	X			Minder dan wekelijks	Nee		EA<15	EA<15	V	Voeding water buffers sprinklerinstallatie
4	Kelder expedite	Techniek ruimte	Drukverhoger Laagbouw 1 tot en met 6 en de vingers A/E	X			Dagelijks	Nee		2xEA	2xEA	X	Dode leidingdelen
5	Kelder expedite	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw midden verdieping 7 tot en met 15	X			Dagelijks	Nee		2xEA	2xEA	X	Dode leidingdelen

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
6	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw hoog verdieping 16 tot en met 22	X			Dagelijks	Nee		2xEA	2xEA	X	Dode leidingdelen
7	Kelder expeditie	Techniek	Slangwartelkraan Bij entree Spoel drank	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong
8	expeditie straat	Buiten	Gevelkraan	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	EA	EA<15	X	Druk te hoog voor kraan
9	expeditie straat	Koelmachine ruimte	Enkelvoudige uittapleiding (drinkwater) Ontgassen	X			Nooit	Nee		EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong
10	expeditie straat	Koelmachine ruimte	Slangwartelkraan	X			Nooit	Ja	Nee	EA, 2xDA	EA<15	X	Toestellen niet in gebruik
11	Kelder	Gang bij expeditie	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
12	Kelder	Gang bij ruimte KH 160E	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
13	Kelder	ruimte KH 154	Waterbehandeling Vijver installatie	X			Wekelijks	Nee		AB, EA<15	AB	V	
14	Kelder	Gang bij ruimte KH 154	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
15	Kelder	Gang bij ruimte KH 117A	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiliging is niet op oorsprong geplaatst.
16	Kelder	naar koffie automaat bg	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Via het plafond vanaf werkkast tot receptie Koffie automaat bij receptie	X			Dagelijks	Nee		EA	Geen	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
17	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Wasmachine	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xEA	2xEA	V	
18	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Slangwartelkraan	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Verbruik onvoldoende
19	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) In plafond voor de werkkast Wasmachine	X			Wekelijks	Nee		Geen	Geen	V	In de aanvoer is een reduceer ventiel geplaatst
20	Kelder	Gang bij ruimte KH 126 A	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
21	Kelder	Gang bij ruimte KH 132A	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	
22	Nivo 1	Centrale hal entree	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
23	Nivo 1	Centrale ingang	Koffieautomaat Naast de receptie	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
24	Nivo 1	Centrale ingang	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
25	Buiten	In de buiten plaats	Gevelkraan	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	EA<15	EA<15	X	Codering genen drinkwater
26	Nivo 1	Miva toilet	Toilet Bij de receptie	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
27	Nivo 1	Miva toilet	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
28	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
29	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
30	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
31	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
32	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
33	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
34	Nivo 1	Gang bij receptie	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong
35	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
36	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
37	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
38	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
39	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
40	Nivo 1	Gang bij ruimte H1.49	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
41	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
42	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
43	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
44	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
45	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
46	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
47	Nivo 1	toilet ruimte in café	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
48	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
49	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
50	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
51	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
52	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
53	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
54	Nivo 2	Miva toilet	Toilet Bij ruimte H 2.32	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
55	Nivo 2	Miva toilet bij ruimte H2.32	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
56	Nivo 2	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
57	Nivo 2	Gang bij H2.46	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
58	Nivo 2	Gang bij H2.54	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
59	Nivo 2	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
60	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
61	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
62	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
63	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
64	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
65	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
66	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
67	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
68	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
69	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
70	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
71	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
72	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
73	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
74	Nivo 2	Gang bij H2.10	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
75	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
76	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
77	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
78	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
79	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
80	Nivo 3	Gang bij H3.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
81	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
82	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
83	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
84	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
85	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
86	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
87	Nivo 3	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
88	Nivo 3	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
89	Nivo 3	Gang bij H3.46	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
90	Nivo 3	Gang bij H3.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
91	Nivo 3	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
92	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
93	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
94	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
95	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
96	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
97	Nivo 4	Gang bij H4.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
98	Nivo 4	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
99	Nivo 4	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
100	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
101	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
102	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
103	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
104	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
105	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
106	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
107	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
108	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Meervoudige uittapleiding (warmwater)		X		Wekelijks	Nee		Geen	Geen	V	
109	Nivo 4	Kleedkamer heren	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
110	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	X	X		Wekelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	
111	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	X	X		Dagelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	
112	Nivo 4	Kleedkamer dames	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
113	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	X	X		Wekelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	
114	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	X	X		Dagelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
115	Nivo 4	Gang bij H4.47	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
116	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
117	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
118	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
119	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
120	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
121	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
122	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Uitstortgootsteen	X	X		Nooit	Nee	Nee	Geen	Geen	X	Niet in gebruik
123	Nivo 4	Gang bij H4.16	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	X	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
124	Nivo 5	Gang bij H5.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
125	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
126	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
127	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
128	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
129	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
130	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
131	Nivo 5	Miva toilet	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
132	Nivo 5	Miva toilet	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
133	Nivo 5	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
134	Nivo 5	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
135	Nivo 5	Gang bij H5.47	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
136	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
137	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
138	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
139	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
140	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
141	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
142	Nivo 5	Gang bij H5.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
143	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
144	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
145	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
146	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
147	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
148	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
149	Nivo 5	toilet werkkast H5.56	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
150	Nivo 5	toilet werkkast H5.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
151	Nivo 5	Gang bij H5.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
152	Nivo 6	Gang bij H6.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
153	Nivo 6	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
154	Nivo 6	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
155	Nivo 6	Gang bij H6.47	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
156	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
157	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
158	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
159	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
160	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
161	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
162	Nivo 6	Gang bij H6.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
163	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
164	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
165	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
166	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
167	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
168	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
169	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
170	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
171	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
172	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
173	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
174	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
175	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
176	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
177	Nivo 6	Gang bij H6.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
178	Nivo 7	Gang bij H7.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
179	Nivo 7	Gang bij H7.46	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
180	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
181	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
182	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
183	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
184	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
185	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
186	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
187	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
188	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
189	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
190	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
191	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
192	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
193	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
194	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
195	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
196	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
197	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
198	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
199	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
200	Nivo 7	Gang bij H7.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
201	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
202	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
203	Nivo 7	Gang bij H7.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
204	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
205	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
206	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
207	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
208	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
209	Nivo 8	Gang bij H8.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
210	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
211	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
212	Nivo 8	Gang bij H8.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
213	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
214	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
215	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
216	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
217	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
218	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
219	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
220	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
221	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
222	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
223	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
224	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
225	Nivo 8	Gang bij H8.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
226	Nivo 8	Gang bij H8.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
227	Nivo 9	Gang bij H9.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
228	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
229	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
230	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
231	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
232	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
233	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
234	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
235	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
236	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
237	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
238	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
239	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
240	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
241	Nivo 9	Gang bij H9.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
242	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
243	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
244	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
245	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
246	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
247	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
248	Nivo 9	Gang bij H9.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
249	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
250	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
251	Nivo 9	Gang bij H9.16	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
252	Nivo 10	Gang bij H10.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
253	Nivo 10	Gang bij H10.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
254	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
255	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
256	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
257	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
258	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
259	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
260	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
261	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
262	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
263	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
264	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
265	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
266	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
267	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
268	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
269	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
270	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
271	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
272	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
273	Nivo 10	Gang bij H10.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
274	Nivo 10	Gang bij H10.16	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
275	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
276	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
277	Nivo 11	Gang bij H11.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
278	Nivo 11	Gang bij H11.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
279	Nivo 11	Gang bij H11.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
280	Nivo 11	Gang bij H11.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
281	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
282	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
283	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
284	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
285	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
286	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
287	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
288	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
289	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
290	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
291	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
292	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
293	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
294	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
295	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
296	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
297	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
298	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
299	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
300	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
301	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
302	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
303	Nivo 12	Gang bij H12.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
304	Nivo 12	Gang bij H12.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
305	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
306	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
307	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
308	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
309	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
310	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
311	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
312	Nivo 12	Miva toilet	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
313	Nivo 12	Miva toilet	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
314	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
315	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
316	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
317	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
318	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
319	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
320	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
321	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
322	Nivo 12	Gang bij H12.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
323	Nivo 12	Gang bij H12.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
324	Nivo 13	Gang bij H13.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
325	Nivo 13	Gang bij H13.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
326	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
327	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
328	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
329	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
330	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
331	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
332	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
333	Nivo 13	Gang bij H13.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
334	Nivo 13	Gang bij H13.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
335	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
336	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
337	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
338	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
339	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
340	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
341	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
342	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
343	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
344	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
345	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
346	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
347	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
348	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
349	Nivo 14	Gang bij H14.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
350	Nivo 14	Gang bij H14.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
351	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
352	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
353	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
354	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
355	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
356	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
357	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
358	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
359	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
360	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
361	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
362	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
363	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
364	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
365	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
366	Nivo 14	Gang bij H14.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
367	Nivo 14	Gang bij H14.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
368	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
369	Nivo 15	Gang bij H15.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
370	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
371	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
372	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
373	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
374	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
375	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
376	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
377	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
378	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
379	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
380	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
381	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
382	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
383	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
384	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
385	Nivo 15	Gang bij H15.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
386	Nivo 15	Gang bij H15.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
387	Nivo 16	Gang bij H16.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
388	Nivo 16	Gang bij H16.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
389	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
390	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
391	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
392	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
393	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
394	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
395	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
396	Nivo 16	Miva toilet	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
397	Nivo 16	Miva toilet	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
398	Nivo 16	Gang bij H16.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
399	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
400	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
401	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
402	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
403	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
404	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
405	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
406	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
407	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
408	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
409	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
410	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
411	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
412	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
413	Nivo 16	Gang bij H16.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
414	Nivo 17	Gang bij H17.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
415	Nivo 18	Gang bij H18.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
416	Nivo 18	Gang bij H18.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
417	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
418	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
419	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
420	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
421	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
422	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
423	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
424	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
425	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
426	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
427	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
428	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
429	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
430	Nivo 18	Gang bij H18.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
431	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
432	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
433	Nivo 18	Gang bij H18.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
434	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
435	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
436	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
437	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
438	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
439	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
440	Nivo 17	Gang bij H17.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
441	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
442	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
443	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
444	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
445	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
446	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
447	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
448	Nivo 17	Gang bij H17.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
449	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
450	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
451	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
452	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
453	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
454	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
455	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
456	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
457	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
458	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
459	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
460	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
461	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
462	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
463	Nivo 17	Gang bij H17.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
464	Nivo 19	Gang bij H19.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
465	Nivo 19	Gang bij H19.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
466	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
467	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
468	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
469	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
470	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
471	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
472	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
473	Nivo 19	Miva toilet	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
474	Nivo 19	Miva toilet	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
475	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
476	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
477	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
478	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
479	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
480	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
481	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
482	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
483	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
484	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
485	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
486	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
487	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
488	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
489	Nivo 19	Gang bij H19.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
490	Nivo 19	Gang bij H19.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
491	Nivo 20	Gang bij H20.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
492	Nivo 20	Gang bij H20.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
493	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
494	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
495	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
496	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
497	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
498	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
499	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
500	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
501	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
502	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
503	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
504	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
505	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
506	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
507	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
508	Nivo 20	Gang bij H20.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
509	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
510	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
511	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
512	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
513	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
514	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
515	Nivo 20	Gang bij H20.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
516	Nivo 21	Gang bij H21.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
517	Nivo 21	Gang bij H21.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
518	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
519	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
520	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
521	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
522	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
523	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
524	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
525	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
526	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
527	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
528	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
529	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
530	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
531	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
532	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
533	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
534	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
535	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
536	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
537	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
538	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
539	Nivo 21	Gang bij H21.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
540	Nivo 21	Gang bij H21.17	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
541	Nivo 22	Gang bij H22.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
542	Nivo 22	Gang bij H22.45	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
543	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
544	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
545	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
546	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
547	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
548	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
549	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
550	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
551	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
552	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
553	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
554	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
555	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
556	Nivo 22	Gang bij H22.56	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
557	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
558	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
559	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
560	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
561	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
562	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
563	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
564	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
565	Nivo 23	Gang noord	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
566	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	Verzegeling voeding ontbreekt
567	Nivo 23	Techniek ruimte zuid	CV vulkraan >45kW	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	EA<15, CA	EA<15, CA	V	Codering ontbreekt
568	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
569	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
570	Nivo 23	toilet ruimte H23	Toilet	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
571	Nivo 23	toilet ruimte H23	Fontein	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
572	Nivo 23	toilet ruimte H23	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
573	Nivo 23	toilet ruimte H23	Fontein	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
574	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
575	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	V	Reduceer ventiel in de schacht
576	Nivo 23	Gang noord bij toilet	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	Verzegeling ontbreekt
577	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	Niet verzegeld
578	Nivo 23	Stook ruimte	Toevoer koud Ontgassen van CV installatie.	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15, AB	EA<15, AB	V	Toestel is niet in gebruik
579	Nivo 23	Stook ruimte	Uitstortgootsteen	X	X		Nooit	Nee	Nee	Geen	Geen	X	Zeer weinig gebruik
580	Nivo 23	Techniek ruimte noord	CV vulkraan >45kW	X			Minder dan wekelijks	Ja	Nee	EA<15, CA	EA<15, CA	V	Codering ontbreekt
581	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	Terugstroom beveiligingen niet op oorsprong.
583	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
584	Nivo 1	Bouwdeel A	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) In vloer onder kantoor ruimtes. Blusleiding	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	X	Ondefinieerbare stromings richting.
585	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
586	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
587	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
588	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
589	Nivo 1	Bouwlaag B01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
590	Nivo 1	Bouwdeel B	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) In vloer onder kantoor ruimtes. Blusleiding	X			Dagelijks	Nee		Geen	Geen	X	Ondefinieerbare stromings richting.
591	Nivo 1	Bouwlaag B01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	X			Nooit	Ja		EA<15	EA<15	X	Codering ontbreekt

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
592	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
593	Nivo 1	Serre A/B	Voedingsleiding Met filter	X			Wekelijks	Nee		EA	EA	V	Flexibele slang aansluiting
594	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
595	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
596	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
597	Nivo 1	Serre A/B	Voedingsleiding Met filter	X			Wekelijks	Nee		2xEA	EA	X	Flexibele slang aansluiting beveiliging overbodig
598	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
599	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
600	Nivo 1	Bouwlaag A01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
601	Nivo 1	Bouwlaag A01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	X			Nooit	Ja		EA<15	EA<15	X	Codering ontbreekt

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
602	Nivo 1	Bouwlaag AB bij lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Stijgleiding in schacht.	X			Nooit	Ja		EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong
603	Nivo 1	Bouwlaag AB01 bij lift	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
604	Nivo 1	Bouwlaag AB01 bij trappenhuis	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong.
605	Nivo 1	Miva toilet bouwdeel AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
606	Nivo 1	Miva toilet bouwdeel AB01	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
607	Nivo 1	werkkast AB01	Uitstortgootsteen	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
608	Nivo 1	werkkast AB01	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
609	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
610	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
611	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
612	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
613	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
614	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
615	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
616	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
617	Nivo 1	Dames toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
618	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
619	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
620	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
621	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
622	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
623	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
624	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
625	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
626	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
627	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
628	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
629	Nivo 1	Heren toilet AB01	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
630	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
631	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
632	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
633	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
634	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
635	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
636	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
637	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
638	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
639	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
640	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
641	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
642	Nivo 1	Heren toilet AB01	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
643	Nivo 1	Keuken lef AB01	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
644	Nivo 1	Keuken lef AB01	Koffieautomaat	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	DAEB, EB, EA	EA	X	Overbodige beveiliging

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
645	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	X			Minder dan wekelijks	Nee		INL	INL	V	
646	Nivo 1	Keuken lef AB01	Steamer	X			Minder dan wekelijks	Nee	Ja	EA	EA	V	onthard water Onthard water
647	Nivo 1	Keuken lef AB01	Slangwartelkraan Achter de oven.	X			Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Niet gebruikt tappunt
648	Nivo 1	Keuken lef AB01	Waterontharder	X				Nee		CA	CA	X	Ten bate van de oven en vaatwasser
649	Nivo 1	Keuken lef AB01	Industriële vaatwasser	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Centr	Centr	V	Keiko ecostar
650	Nivo 1	Keuken lef AB01	Handdouche	X	X		Minder dan wekelijks	Ja	Nee	2xGeen	2xEA	X	Beveiliging onvoldoende
651	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	X			Minder dan wekelijks	Nee		INL	INL	V	
652	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
653	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
654	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
655	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
656	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
657	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
658	Nivo 2	gang A02	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
659	Nivo 2	toilet ruimte A1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
660	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
661	Nivo 2	toilet ruimte A1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
662	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
663	Nivo 2	toilet ruimte A1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
664	Nivo 2	toilet ruimte A1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
665	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
666	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
667	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
668	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
669	Nivo 2	Gang B02	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
670	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
671	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
672	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
673	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
674	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
675	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
676	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
677	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
678	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
679	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
680	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
681	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
682	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
683	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
684	Nivo 2	MIVA toilet Bouwlaag B2	Toilet	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
685	Nivo 2	MIVA toilet Bouwlaag B2	Fontein	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
686	Nivo 2	Schacht ruimte bij B2.19	Elektrische boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
687	Nivo 3	Gang AB03	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
688	Nivo 3	toilet ruimte A3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
689	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
690	Nivo 3	toilet ruimte A3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
691	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
692	Nivo 3	toilet ruimte A3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
693	Nivo 3	toilet ruimte A3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
694	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
695	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
696	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
697	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
698	Nivo 3	Pantry AB03	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
699	Nivo 3	Pantry AB03	Close-in boiler Boiler bevind zich in de schacht ruimte.	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
700	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
701	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
702	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
703	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
704	Nivo 3	Pantry A3	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
705	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
706	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
707	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
708	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
709	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
710	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
711	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
712	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
713	Nivo 3	Miva toilet bij ruimte B03	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
714	Nivo 3	Miva toilet bij ruimte B03	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
715	Nivo 3	Bouwlaag B03	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
716	Nivo 4	Bouwlaag AB04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
717	Nivo 4	toilet ruimte A4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
718	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
719	Nivo 4	toilet ruimte A4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
720	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
721	Nivo 4	toilet ruimte A4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
722	Nivo 4	toilet ruimte A4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
723	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
724	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
725	Nivo 4	Gang B04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
726	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
727	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
728	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
729	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
730	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
731	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
732	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
733	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
734	Nivo 4	MIVA toilet B4	Toilet	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
735	Nivo 4	MIVA toilet B4	Fontein	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
736	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
737	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Close-in boiler Boiler bevindt zich in schacht	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
738	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
739	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
740	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
741	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
742	Nivo 4	Gang A04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
743	Nivo 4	Miva toilet bij ruimte B04	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
744	Nivo 4	Miva toilet bij ruimte B04	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
745	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
746	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
747	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
748	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
749	Nivo 4	Schacht Bouwlaag A4	Aansluiting	X	X		Nooit	Nee	Nee	Geen	Geen	X	Niet in gebruik
750	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
751	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Close-in boiler Boiler bevindt zich in schacht	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
752	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
753	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
754	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
755	Nivo 0	Catering magazijn	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	
756	Nivo 1	Bouwlaag C01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Onder de vloer bij binnenkomst vanuit de hoofd entree.	X			Nooit	Ja		EA	EA<15	X	Geen codering geen verzegeling en beveiliging niet op oorsprong.
757	Nivo 1	Doucheruimte C01	Douchemengkraan thermostatisch	X	X		Minder dan wekelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	Losse douchekop met slang
758	Nivo 1	Doucheruimte C01	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
759	Nivo 1	Doucheruimte C01	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
760	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Douchemengkraan thermostatisch	X	X		Minder dan wekelijks	Ja	Ja	2xEB	2xEB	V	Losse douchekop met slang

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
761	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
762	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
763	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Kniewasbak			X	Wekelijks	Nee	Ja	Geen	Geen	X	Beveiliging onvoldoende
764	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Mengventiel Ten bate van spoelslang	X	X		Dagelijks	Nee	Nee		2xEB	V	
765	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Spuithaspel Met zeep docering			X	Wekelijks	Ja	Ja	CA	CA	X	
766	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Knijpdouche	X	X		Dagelijks	Ja	Nee	2xEA	2xEA	V	Vervuiling van de sroekop
767	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Spuiklep Spoelkraan van lopende band	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xEA	2xEA	V	
768	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Industriële vaatwasser	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	2xCA	V	
769	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder	X			Dagelijks	Nee		CA	CA	V	
770	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	IJsmachine	X			Wekelijks	Nee	Nee	DA, EA	EA	V	
771	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Slangwartelkraan		X		Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Tappunt niet in gebruik

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
772	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Aanvoer naar zeep docering Zeep docering	X			Dagelijks	Nee		Geen	CA	X	Beveiliging onvoldoende
773	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche	X	X		Minder dan wekelijks	Ja	Nee	2xGeen	2xEA	X	Beveiliging onvoldoende
774	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Koffieautomaat	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	DAEB	EA	V	
775	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	X			Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Niet in gebruik
776	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	X			Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Niet in gebruik
777	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Kniewasbak			X	Minder dan wekelijks	Nee	Ja	Geen	2xEB	X	Beveiliging onvoldoende
778	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	IJsmachine	X			Dagelijks	Nee	Nee	DAEB	DAEB	V	
779	Nivo 1	Magazijn C01 09	Elektrische boiler	X			Dagelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
780	Nivo 1	Koude keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
781	Nivo 1	Koude keuken C01	Kniewasbak			X	Minder dan wekelijks	Nee	Ja	Geen	Geen	V	Beveiliging onvoldoende
782	Nivo 1	Warme keuken C01	Kniewasbak			X	Wekelijks	Nee	Ja	2xEB	2xEB	V	
783	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	X			Dagelijks	Nee	Ja	DAEB, EA	EA	V	onthard water
784	Nivo 1	Warme keuken C01	Slangwartelkraan Achter stoom oven	X			Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Niet gebruikt tappunt
785	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	X			Dagelijks	Nee	Ja	DAEB, EA	EA	V	onthard water
786	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder Ten bate van stoom ovens	X				Nee		Geen	CA	X	Beveiliging onvoldoende
787	Nivo 1	Warme keuken C01	Slangwartelkraan Achter stoom oven	X			Nooit	Ja	Nee	DAEB	DAEB	X	Niet gebruikt tappunt
788	Nivo 1	Warme keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
789	Nivo 1	Warme keuken C01	Tappunt Kookketel	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
790	Nivo 1	Warme keuken C01	Tappunt Bakplaat	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
791	Nivo 1	Warme keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
792	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	X			Dagelijks	Nee		INL	INL	V	
793	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	X			Dagelijks	Nee		INL	INL	V	
794	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	X			Dagelijks	Nee		INL	INL	V	
795	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
796	Nivo 1	Keuken buffet C01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
797	Nivo 1	Restaurant C01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
798	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	EA	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
799	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
800	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
801	Nivo 1	Restaurant bij uitgang C01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
802	Nivo 2	Gang C02	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
803	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
804	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
805	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
806	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
807	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
808	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
809	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
810	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
811	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
812	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
813	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
814	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
815	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
816	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
817	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
818	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
819	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
820	Nivo 3	Gang C E 03	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
821	Nivo 3	Kantoor gang C03	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
822	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
823	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
824	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
825	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
826	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
827	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
828	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
829	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
830	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
831	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
832	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
833	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
834	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
835	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
836	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
837	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
838	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
839	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
840	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
841	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
842	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
843	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
844	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
845	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
846	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
847	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
848	Nivo 4	Kantoor gang C4	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
849	Nivo 4	Gang C E 04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
850	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
851	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
852	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
853	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
854	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
855	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
856	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Uitstortgootsteen	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	CA	EA<15	V	
857	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
858	Nivo 1	Gang bij lift CD 01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	X			Nooit	Ja		EA	EA<15	X	Afsluiter staat dicht !
859	Nivo 1	Gang CD 01	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
860	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Toilet	X			Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
861	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Wastafel	X	X		Minder dan wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
862	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Close-in boiler	X			Minder dan wekelijks	Nee		INL	INL	V	
863	Nivo 1	Werkkast CD 01	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	X	Warmwater bediening zit vast
864	Nivo 1	Werkkast D01	Elektrische boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	Boiler voor de kleedkamer douches van bouwdeel C

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
865	Nivo 1	Werkkast D01	Meervoudige uittapleiding (warmwater)		X		Wekelijks	Nee		Geen	Geen	V	Boiler voor de douches in de kleedkamers van bouwdeel C
866	Nivo 1	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan	X			Nooit	Ja	Nee	EA, DAEB	EA<15	V	Niet gebruikt tappunt.
867	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
868	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
869	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
870	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
871	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
872	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
873	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
874	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
875	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
876	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
877	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
878	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
879	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
880	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
881	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
882	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
883	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
884	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
885	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel D	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	X			Wekelijks	Nee		EA	Geen	X	Beveiliging is overbodig.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
886	Nivo 1	Gang D bij De lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Onder de vloer voor de andere brandslanghaspel.	X			Nooit	Ja		EA	EA<15	X	Beveiliging is niet op oorsprong geplaatst.
887	Nivo 1	Gang bij D1.29	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	X	Codering alleen gebruiken bij brand.
888	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
889	Nivo 2	Gang bij D2.04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
890	Nivo 2	Pantry D2.04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
891	Nivo 2	Pantry D2.04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
892	Nivo 2	Pantry D2.04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
893	Nivo 2	Pantry D2.04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
894	Nivo 2	Pantry D2.04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
895	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
896	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
897	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
898	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
899	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
900	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
901	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
902	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
903	Nivo 2	Miva toilet D3	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
904	Nivo 2	Miva toilet D3	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
905	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
906	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
907	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
908	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
909	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
910	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
911	Nivo 3	Gang E D	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
912	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
913	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
914	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
915	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
916	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
917	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
918	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
919	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
920	Nivo 3	Miva toilet E 3	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
921	Nivo 3	Miva toilet E 3	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
922	Nivo 3	Kantoor E 3 bij E3.19	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
923	Nivo 4	Kantoor E 4bij E4.19	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
924	Nivo 4	Miva toilet E 4	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
925	Nivo 4	Miva toilet E 4	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
926	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
927	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
928	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
929	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
930	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
931	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
932	Nivo 4	Gang E D	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
933	Nivo 5 Dakopbouw	Techniek ruimte D	Uitstortgootsteen	X	X		Nooit	Nee	Nee	EA<15, CA	EA<15, CA	V	
934	Nivo 5 Dakopbouw	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen	X	X		Nooit	Nee	Nee	CA	CA<15	X	Beveiliging niet op oorsprong.

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
935	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA<15	EA<15	V	
936	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
937	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	EA	EA<15	V	
938	Nivo 1	Gang bij de lift.	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Oorsprong bij hoofdleiding in de buurt van de lift.	X			Nooit	Ja		EA	EA<15	X	Codering ontbreekt
939	Nivo 1	Gang bij Kantoor E 1.32	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
940	Nivo 1	Gang E bij lift	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
941	Nivo 1	Gang E bij lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie In de vloer rechts bij de ingang van de kantoren.	X			Nooit	Ja		EA<15	EA<15	V	Codering ontbreekt
942	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
943	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
944	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
945	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
946	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
947	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
948	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
949	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
950	Nivo 1	Miva toilet 1 E	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
951	Nivo 1	Miva toilet 1 E	Fontein	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
952	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
953	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
954	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
955	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
956	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
957	Nivo 1	Toilet ruimte 1 E	Urinoir	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
958	Nivo 1	Werkkast 1 E	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	Geen warm water
959	Nivo 1	Werkkast 1 E	Close-up boiler	X			Nooit	Nee		INL	INL	X	Boiler is kapot en verkeerd gemonteerd.
960	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
961	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
962	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
963	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
964	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
965	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
966	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
967	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
968	Nivo 1	Toilet dames E1	Toilet	X			Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
969	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
970	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
971	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
972	Nivo 1	Kolf kamer E01	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
973	Nivo 1	Kolf kamer E01	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
974	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB, EA	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
975	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
976	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
977	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	X				Nee		DA, EA	EA	V	
978	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
979	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
980	Nivo 2	Gang E 02	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
981	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
982	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
983	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
984	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
985	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
986	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
987	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
988	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
989	Nivo 2	Werkkast E 2	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	Geen warm water
990	Nivo 2	Werkkast E 2	Close-up boiler	X			Nooit	Nee		INL	INL	X	Boiler is niet in gebruik.
991	Nivo 2	Pantry E 2.04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
992	Nivo 2	Pantry E 2.04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
993	Nivo 2	Pantry E 2.04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
994	Nivo 2	Pantry E 2.04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
995	Nivo 2	Pantry E 2.04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
996	Nivo 2	Gang kantoor bij E 2.32	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
997	Nivo 3	Pantry E 3.04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
998	Nivo 3	Pantry E 3.04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
999	Nivo 3	Pantry E 3.04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
1000	Nivo 3	Pantry E 3.04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
1001	Nivo 3	Pantry E 3.04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
1002	Nivo 3	Gang kantoor bij E 3.32	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
1003	Nivo 3	Gang E 03	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
1004	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1005	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1006	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1007	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
1008	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1009	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1010	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1011	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1012	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1013	Nivo 3	Werkkast E 3	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1014	Nivo 3	Werkkast E 3	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	
1015	Nivo 4	Gang bij E 4.04	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
1016	Nivo 4	Gang kantoor bij E 4.35	Brandslanghaspel	X			Nooit	Nee	Nee	Centr	Centr	V	
1017	Nivo 4	Pantry E 4.04	Aanrecht (mengkraan)	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1018	Nivo 4	Pantry E 4.04	Close-in boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
1019	Nivo 4	Pantry E 4.04	Toevoer koud	X			Wekelijks	Nee	Nee	2xDAEB, EA	DAEB	X	Terugstroom beveiligingen overbodig
1020	Nivo 4	Pantry E 4.04	Koffieautomaat	X			Dagelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
1021	Nivo 4	Pantry E 4.04	Waterkoeler	X			Wekelijks	Nee	Nee	EA	EA	V	
1022	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1023	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1024	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1025	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1026	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1027	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Toilet	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1028	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1029	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	X			Dagelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	

Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving	Koud water	Warm water	Mengwater	Gebruiks-frequentie	Aerosolvormend	Thermisch beveiligd	Aanwezige beveiliging(en)	Verplichte beveiliging(en)	Beoordeling	Opmerkingen
1030	Nivo 4	Werkkast E 4	Uitstortgootsteen	X	X		Wekelijks	Nee	Nee	Geen	Geen	V	
1031	Nivo 4	Werkkast E 4	Close-up boiler	X			Wekelijks	Nee		INL	INL	X	Boiler werk niet.

3 Technische aanpassingen

Uit de NEN1006-inspectie zijn kritische punten naar voren gekomen die ervoor zorgen dat er een grotere kans is op legionellagroei en verminderde waterkwaliteit. Deze kritische punten worden bij voorkeur met installatie-aanpassingen opgelost. Hieronder staan alle kritische punten benoemd die aangepast dienen te worden.

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Afsluiter staat dicht waardoor de 4 bovengelegen haspels niet functioneren <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 1</td><td>858</td><td>Gang bij lift CD 01</td><td>Gescheiden brandslanghaspelinstallat ie</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	858	Gang bij lift CD 01	Gescheiden brandslanghaspelinstallat ie	Open de afsluiter en controleer de achterliggende aansluitingen.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	858	Gang bij lift CD 01	Gescheiden brandslanghaspelinstallat ie								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Bediening van de stortbak ontbreekt . <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 2</td><td>54</td><td>Miva toilet</td><td>Toilet</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 2	54	Miva toilet	Toilet	Plaats een bedieningspaneel zodat de toilet weer kan worden gebruikt/gespoeld.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 2	54	Miva toilet	Toilet								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Omgevingstemperaturen ventilatie			
Bij temperatuurmetingen van zowel de warm- als koudwaterinstallatie zijn eveneens de omgevingstemperaturen gemeten. Hierbij zijn omgevingstemperaturen gemeten >25°C door onvoldoende ventilatie van de (technische) ruimte.		Voorzie de kantoorruimte van doelmatige ventilatie. vanwege de Corona pandemie zijn de kantoren niet in gebruik en is tevens de koelinstallatie van het bouwdeel uit bedrijf. (Zie Waterwerkblad 2.5)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 4	751	Pantry bouwlaag B04	Close-in boiler

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Temperatuur WW toestel			
Boiler is niet in bedrijf. Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie.		Herstel de boiler en stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr		
Niv o 22	551	Pantry bij kamer H22.56	Close-in boiler


Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Temperatuur WW toestel			
Boiler is niet in gebruik en/of stuk. Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie.		Herstel de werking van de boiler of haal de boiler met de uitstort gootsteen weg. Stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr		
Niv o 12	321	toilet werkkast H12.56	Close-up boiler
Niv o 13	342	toilet werkkast H13.56	Close-up boiler
Niv o 14	365	toilet werkkast H14.56	Close-up boiler
Niv o 16	406	toilet werkkast H16.56	Close-up boiler
Niv o 17	462	toilet werkkast H17.56	Close-up boiler
Niv o 22	564	toilet werkkast H22.57	Close-up boiler

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Temperatuur WW toestel			
Boiler is niet in gebruik Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie.		Herstel de werking en stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 4	839	Werkkast Bouwlaag C4	Close-up boiler

Kritische punten				Advies kritische punten	Foto
Boiler werkt niet , herstel de storing. (mogelijk geen spanning)				Werking van de boiler herstellen of vernieuwen en afstellen op een temperatuur van 62 graden.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt		
Niv o 2	990	Werkkast E 2	Close-up boiler		
Niv o 4	1031	Werkkast E 4	Close-up boiler		

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Brandslang haspel is niet voorzien van een sticker "alleen gebruiken bij brand." <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 3</td><td>91</td><td>Gang bij H3.16</td><td>Brandslanghaspel</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 3	91	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel	Plaats een sticker "alleen bij brand gebruiken .	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 3	91	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel								

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Brandslang haspel is niet voorzien van een sticker “alleen gebruiken bij brand. <i>Betreft tappunten</i> 97, 152, 209, 225, 226, 227, 280, 303, 322, 323, 324, 324, 325, 333, 334, 334, 349, 349, 350, 366, 367, 368, 368, 369, 385, 386, 387, 398, 413, 415, 415, 416, 430, 433, 448, 448, 465, 489, 508, 508, 539, 556, 556, 565, 566, 589, 595, 599, 600, 796, 797, 819, 859, 887, 887, 911	Plaats een sticker alleen bij brand gebruiken.	

Kritische punten				Advies kritische punten	Foto
Brandslanghaspel verzegeling voeding					
De bedieningsafsluiter in (het plafond van de werkkast) van de geplaatste EA terugstroombeveiliging is niet verzegeld.				Verzegel de bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel in geopende stand. (Zie Waterwerkblad 4.5A)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt		
Niv o 23	565	Gang noord	Brandslanghaspel		


Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Brandslanghaspel verzegeling voeding		
De bedieningsafsluiter van de geplaatste EA terugstroombeveiliging is niet verzegeld. <i>Betreft tappunten</i> 14, 97, 123, 162, 566, 576, 577, 756, 801, 886, 938, 938	Verzegel de bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel in geopende stand. (Zie Waterwerkblad 4.5A)	

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Blusleiding codering De blusleiding of voedingsleiding naar een brandslanghaspel is niet voorzien van codering. <i>Betreft tappunten</i> 15, 591, 595, 601, 755, 756, 801, 858, 886, 886, 938, 938, 938, 938	Voorzie de leidingen naar de brandslaghaspels van codering "geen drinkwater" of "blusleiding". (Zie Waterwerkblad 4.5A)	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging koud			
De drinkwaterinstallatie is geschakeld aan een installatie met vloeistofklasse 2, er ontbreekt in de warm en koudwater aanvoer leidingen een EA terugstroombeveiliging.		Monteer in de koude en warme aansluitleiding een controleerbare EA terugstroombeveiliging. (Zie Waterwerkblad 3.8)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 1	650	Keuken lef AB01	Handdouche

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
CA terugstroombeveiliging koud			
De drinkwaterinstallatie is geschakeld aan een installatie met vloeistofklasse 3, er ontbreekt een CA terugstroombeveiliging in de koudwateraansluitleiding.		Monteer in de koude wateraansluitleiding een CA terugstroombeveiliging. (Zie Waterwerkblad 3.8)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 1	786	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
CA terugstroombeveiliging <15 cm koud			
De drinkwaterinstallatie is geschakeld aan een installatie met vloeistofklasse 3, er ontbreekt een CA terugstroombeveiliging in de koudwateraanvoerleiding.		Monteer de leiding na de nieuw te plaatsen CA beveiliging van de vaatwasser.een CA terugstroombeveiliging direct bij de koude doorstromende leiding. (Zie Waterwerkblad 3.1 en 3.8)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 1	772	Grote spoelkeuken C01	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
CA terugstroombeveiliging <15 cm koud			
De drinkwaterinstallatie is geschakeld aan een installatie met vloeistofklasse 3, er ontbreekt een CA terugstroombeveiliging in de koudwateraanvoerleiding.		Monteer een CA terugstroombeveiliging direct bij de koude doorstromende leiding. (Zie Waterwerkblad 3.1 en 3.8)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 5 Dak opb ou w	934	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
CA terugstroombeveiliging koud			
De drinkwaterinstallatie is geschakeld aan een installatie met vloeistofklasse 3, er ontbreekt een CA terugstroombeveiliging in de warm en koudwateraansluitleiding.		Monteer in de koude en warme wateraansluitleiding een CA terugstroombeveiliging. (Zie Waterwerkblad 3.8)	
Ver o 1	Nr 768	Locatie Grote spoelkeuken C01	
		Tappunt Industriële vaatwasser	

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto		
EA terugstroombeveiliging afsluiter				
De EA terugstroombeveiliging is niet compleet uitgevoerd en de afsluiter en/of aftapper ontbreekt.				
Ver	Nr		Locatie	Tappunt
Niv o 1	595		Serre A/B	Brandslanghaspel
Niv o 1	599		Serre A/B	Brandslanghaspel
Monteer een afsluiter en aftapper voor de aanwezig terugstroombeveiliging of vervang de terugstroombeveiliging voor een gecombineerde uitvoering.				

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
De gevelkraan is niet voorzien van een eigen terugstroom beveiliging en de waterdruk is te hoog voor het armatuur <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel der exp edit ie</td><td>7</td><td>Techniek</td><td>Slangwartelkraan</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan	Sluit de gevelkraan aan op de lagedruk leiding en voorzie de aansluiting van een eigen terugstroom beveiliging type EA.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan								

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging <15 cm		
De inhoud van het leidingdeel wordt niet wekelijks wordt ververst en/of op dit leidingdeel zijn geen tappunten aangesloten voor hygiënische en consumptieve doeleinden. Het leidingdeel dient daardoor voorzien te zijn van een vereiste EA beveiliging op oorsprong.	Monteer of verplaats de EA terugstroombeveiligingseenheid op een afstand <15cm op oorsprong vanaf de doorstromende leiding en verzegel de afsluiter in geopende stand. (Zie Waterwerkblad 3.1)	

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging <15 cm		
De inhoud van het leidingdeel wordt niet wekelijks wordt ververs en/of op dit leidingdeel zijn geen tappunten aangesloten voor hygiënische en consumptieve doeleinden. Het leidingdeel dient daardoor voorzien te zijn van een vereiste EA beveiliging op oorsprong. <i>Betreft tappunten</i> 7, 11, 12, 21, 124, 135, 151, 152, 155, 177, 178, 179, 200, 203, 209, 212, 225, 226, 227, 241, 248, 251, 252, 253, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 303, 304, 322, 323, 324, 325, 333, 334, 349, 350, 366, 367, 368, 369, 385, 386, 387, 388, 398, 413, 414, 415, 416, 430, 433, 440, 448, 463, 464, 465, 489, 491, 492, 508, 515, 516, 517, 539, 541, 542, 556, 591, 601, 602, 603, 604, 755, 801, 858, 886, 938, 938	Monteer of verplaats de EA terugstroombeveiligingseenheid op een afstand <15cm op oorsprong vanaf de doorstromende leiding. (Zie Waterwerkblad 3.1)	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto												
EA terugstroombeveiliging <15 cm															
De inhoud van het leidingdeel wordt niet wekelijks wordt ververs en/of op dit leidingdeel zijn geen tappunten aangesloten voor hygiënische en consumptieve doeleinden. Het leidingdeel dient daardoor voorzien te zijn van een vereiste EA beveiliging op oorsprong. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelder</td><td>20</td><td>Gang bij ruimte KH 126 A</td><td>Brandslanghaspel</td></tr> <tr> <td>Nivo 1</td><td>34</td><td>Gang bij receptie</td><td>Brandslanghaspel</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Kelder	20	Gang bij ruimte KH 126 A	Brandslanghaspel	Nivo 1	34	Gang bij receptie	Brandslanghaspel	Monteer of verplaats de EA terugstroombeveiligingseenheid op een afstand <15cm op oorsprong vanaf de doorstromende leiding. En verzegel de afsluiter in geopende stand. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt												
Kelder	20	Gang bij ruimte KH 126 A	Brandslanghaspel												
Nivo 1	34	Gang bij receptie	Brandslanghaspel												

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging <15 cm			
De inhoud van het leidingdeel wordt niet wekelijks wordt ververs en/of op dit leidingdeel zijn geen tappunten aangesloten voor hygiënische en consumptieve doeleinden. Het leidingdeel dient daardoor voorzien te zijn van een vereiste EA beveiliging op oorsprong.		verplaats de EA terugstroombeveiligingseenheid in het plafond van de Miva toilet op een afstand <15cm op oorsprong vanaf de doorstromende leiding. Verzegel de afsluiter in geopende stand. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 2	57	Gang bij H2.46	Brandslanghaspel
Niv o 2	58	Gang bij H2.54	Brandslanghaspel
Niv o 2	74	Gang bij H2.10	Brandslanghaspel
Niv o 3	80	Gang bij H3.25	Brandslanghaspel
Niv o 3	89	Gang bij H3.46	Brandslanghaspel
Niv o 3	90	Gang bij H3.56	Brandslanghaspel
Niv o 3	91	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
De kraan is aangesloten op de hogedruk leiding van de hoogbouw 10 bar Vervolgens is een reduceerventiel geplaatst <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel der exp edit ie</td><td>7</td><td>Techniek</td><td>Slangwartelkraan</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan	Sluit de kraan opnieuw aan op de direkt er naast gelegen lage druk leiding plaats een EA beveiliging op oorsprong. Haal de oude aansluiting weg en werk de leiding glad af.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan								

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Mengwater >1 ltr inhoud		
De mengwaterleiding heeft een inhoud >1 liter waardoor verhoogde kans op bacterievorm kan ontstaan. Spuithaspel,s zijn risicovolle toestellen doordat de temperatuur in de rubber slang veel op een temperatuur verblijft tussen de 25 en 45 graden. Bij deze temperatuur kunnen bacteriën waaronder legionella zich snel vermenigvuldigen. Dit in combinatie met de sproeikop waardoor aerosolvorming ontstaat.	Kort de mengwaterleiding in zodat deze een maximale inhoud van de installatie <1 liter is. Totdat er technische aanpassing heeft plaatsgevonden dient de mengwaterinstallatie wekelijks thermisch te worden gedesinfecteerd. (Zie ISSO 55.1 en Waterwerkblad 1.4G)	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
De vaste douchekop is niet legionella veilig. Door het grote interne volume en de rubbercomponenten kunnen bacteriën waaronder legionella groeien. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 4</td><td>111</td><td>Kleedkamer heren</td><td>Douchemengkraan thermostatisch</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 4	111	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch	Plaats bij voorkeur een douchekop met een klein volume bijvoorbeeld van het merk Rada.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 4	111	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch								


Kritische punten	Advies kritische punten	Foto								
Overdimensionering										
Door toegepaste leidingdiameters bedoeld voor de brandslanghaspel wordt de voedingsleiding vermoedelijk onvoldoende verversd bij regulier gebruik door alleen de koffiemachine Er is sprake van een te grote dimensie van het leidingtracé. <table><tr><th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr><tr><td>Niv o 1</td><td>597</td><td>Serre A/B</td><td>Voedingsleiding</td></tr></table>	Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	597	Serre A/B	Voedingsleiding	De koffieautomaat bevindt zich ver van een doorstromende leiding waardoor de waterkwaliteit niet voldoet aan de norm. Zorg voor betere verversing door bijvoorbeeld een dunnere aanvoer leiding te gebruiken vanaf hoofdleiding bij de toilet groep.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt							
Niv o 1	597	Serre A/B	Voedingsleiding							

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Overdimensionering		
Door toegepaste leidingdiameters wordt de voedingsleiding vermoedelijk onvoldoende ververscht bij regulier gebruik. Er is sprake van een te grote dimensie van het leidingtracé. De koffie automaat is aangesloten op de voedingsleiding naar de brandslang haspel waardoor de leiding is overgedimensioneerd.	Sluit de koffie machine aan met een eigen voedingsleiding vanaf de hoofdleiding .	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Er is een verkeerd type boiler geplaatst waardoor het toestel is stuk gegaan. Een close-in boiler kan niet ondersteboven worden toegepast de thermostaat bevindt zich dan onderin waardoor deze blijft doorwarmen tot hij stuk is. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 1</td><td>959</td><td>Werkkast 1 E</td><td>Close-up boiler</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	959	Werkkast 1 E	Close-up boiler	Plaats een nieuwe boiler van het model close up en stel de temperatuur in op 62 graden.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	959	Werkkast 1 E	Close-up boiler								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Onbepaalde stromingsrichting			
Er zijn 2 boilers aangetroffen die worden gevoed door twee voedingsleidingen van verschillende lengte. Dit heeft als gevolg dat de toestellen niet gelijk zullen leveren. Het eerste toestel zal meer doorstromen dan de tweede.		Om een goede doorstroming te verkrijgen op beide toestellen is het noodzakelijk om de waterinstallatie aan te passen zodat de leidingen van en naar de 2 toestellen gelijke lengte hebben (Tiggelman methode) (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 4	108	toilet ruimte H4.25	Meervoudige uittapleiding (warmwater)

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EB terugstroombeveiliging leeftijd >10 jaar			
Er zijn EB terugstroombeveiligingen gemonteerd waarvan het montagejaar >10 jaar is.		Vervang de EB-terugstroombeveiligingen en verwerk het montagejaar in het logboek.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 1	764	Grote spoelkeuken C01	Mengventiel

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto												
Onbepaalde stromingsrichting															
Er zijn leidingdelen aangetroffen die worden gevoed vanaf twee kanten. De stromingsrichting is hierdoor niet te bepalen daarmee is de verversing van de leiding inhoud niet te bepalen. Zie ook tekening w53-AB-K01 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>niv o 1</td><td>584</td><td>Bouwdeel A</td><td>Meervoudige uittapleiding (drinkwater)</td></tr> <tr> <td>niv o 1</td><td>590</td><td>Bouwdeel B</td><td>Meervoudige uittapleiding (drinkwater)</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	niv o 1	584	Bouwdeel A	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	niv o 1	590	Bouwdeel B	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	Pas de waterinstallatie aan zodat de leidingen van een zijde worden gevoed. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt												
niv o 1	584	Bouwdeel A	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)												
niv o 1	590	Bouwdeel B	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)												

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Codering leidingdelen		
Er zijn meerdere watersystemen aanwezig die niet voorzien zijn van codering: , geen drinkwater, <i>Betreft tappunten</i> 124, 135, 152, 155, 162, 177, 178, 179, 203, 209, 212, 226, 227, 241, 251, 252, 253, 274, 277, 278, 279, 303, 304, 322, 324, 325, 334, 349, 350, 367, 368, 369, 386, 387, 388, 413, 414, 415, 416, 433, 440, 463, 464, 465, 491, 492, 516, 517, 541, 542	Voorzie de leidingdelen van de diverse watersystemen van de benodigde codering op het leidingtracé. (Zie Waterwerkblad 3.7)	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Codering leidingdelen											
Er zijn meerdere watersystemen aanwezig die niet voorzien zijn van codering: , geen drinkwater, vanaf de terugstroom beveiligingen in het plafond van de werkkast tot aan het toestel <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 23</td><td>578</td><td>Stook ruimte</td><td>Toevoer koud</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 23	578	Stook ruimte	Toevoer koud	Voorzie de leidingdelen van de diverse watersystemen van de benodigde codering op het leidingtracé. (Zie Waterwerkblad 3.7)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 23	578	Stook ruimte	Toevoer koud								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Codering leidingdelen			
Er zijn meerdere watersystemen aanwezig die niet voorzien zijn van codering: drinkwater, geen drinkwater, bedrijfswater, onthardwater e.a.		Voorzie de leidingdelen van de diverse watersystemen van de benodigde codering op het leidingtracé. (Zie Waterwerkblad 3.7)	
Ver	Nr	Locatie	
Niv o 19	490	Gang bij H19.17	Brandslanghaspel
Niv o 1	601	Bouwlaag A01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Codering leidingdelen											
Er zijn meerdere watersystemen aanwezig die niet voorzien zijn van codering: drinkwater, geen drinkwater, bedrijfswater, onthardwater e.a. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelder</td><td>14</td><td>Gang bij ruimte KH 154</td><td>Brandslanghaspel</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Kelder	14	Gang bij ruimte KH 154	Brandslanghaspel	Voorzie de leidingdelen van de diverse watersystemen van de benodigde codering op het leidingtracé. (Zie Waterwerkblad 3.7)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Kelder	14	Gang bij ruimte KH 154	Brandslanghaspel								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto							
Codering leidingdelen										
Er zijn meerdere watersystemen aanwezig die niet voorzien zijn van codering: geen drinkwater.		Voorzie de leidingdelen van de diverse watersystemen van de benodigde codering op het leidingtracé. (Zie Waterwerkblad 3.7)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 5 Dak opb ou w</td><td>934</td><td>Techniek ruimte E</td><td>Uitstortgootsteen</td></tr> </tbody> </table>	Ver	Nr		Locatie	Tappunt	Niv o 5 Dak opb ou w	934	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt							
Niv o 5 Dak opb ou w	934	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen							

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Aangekoppelde slangen			
Er zijn permanent aangesloten slangen aangetroffen die verneveling kunnen veroorzaken en/of contact met de vloer maken.		Demonteer de slang van de kraan. Maak de slangen na gebruik watervrij en berg deze separaat op vrij van vloercontact. (Zie Waterwerkblad 3.8 en Waterwerkblad 1.4I)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan

Kritische punten		Advies kritische punten		Foto
Tappunten geen consumptie				
Er zijn tappunten aangetroffen die niet bestemd zijn voor consumptie.		Bij alle niet-drinkbaar water tappunten moet op deugdelijke wijze zijn vermeld, dat het water niet is bestemd voor consumptieve doeleinden. Breng een aanduidingsbord of pictogram aan. De markeringen zijn ervoor om aandacht te vestigen op de afwijking van de normale praktijk. (Zie Waterwerkblad 3.1)		
Ver	Nr	Locatie	Tappunt	
Kel der exp edit ie	7	Techniek	Slangwartelkraan	
exp edit ie straat	8	Buiten	Gevelkraan	
exp edit ie straat	10	Koelmachine ruimte	Slangwartelkraan	
Buiten	25	In de buiten plaats	Gevelkraan	
Niv o 23	567	Techniek ruimte zuid	CV vulkraan >45kW	
Niv o 23	580	Techniek ruimte noord	CV vulkraan >45kW	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Temperatuur WW toestel											
Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie. Toestel werkt niet. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 11</td><td>283</td><td>Pantry bij kamer H11.25</td><td>Aanrecht (mengkraan)</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 11	283	Pantry bij kamer H11.25	Aanrecht (mengkraan)	Herstel de werking of vernieuw de boiler. Stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 11	283	Pantry bij kamer H11.25	Aanrecht (mengkraan)								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto												
Filter van reduceer ventiel is vervuild. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 19</td><td>466</td><td>Schacht bij toilet</td><td>Meervoudige uittapleiding (drinkwater)</td></tr> <tr> <td>Niv o 20</td><td>493</td><td>Schacht bij toilet</td><td>Meervoudige uittapleiding (drinkwater)</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 19	466	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	Niv o 20	493	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	Maak het filter schoon en controleer de werking van het reduceer ventiel.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt												
Niv o 19	466	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)												
Niv o 20	493	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)												

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto						
EB terugstroombeveiliging koud									
Het tappunt is niet voorzien van een EB terugstroombeveiliging in de warm en koudwateraanvoerleiding.		Monteer een (niet controleerbare) EB terugstroombeveiliging in de warm en koudwateraansluitleiding en registreer de montagedatum in het logboek. (Zie Waterwerkblad 3.8)							
Ver	Nr								
Niv o 1	773								
Niv o 1	777	<table><tr><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr><tr><td>Banqueting keuken ruimte C01.11</td><td>Knijpdouche</td></tr><tr><td>Banqueting keuken ruimte C01.11</td><td>Kniewasbak</td></tr></table>		Locatie	Tappunt	Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche	Banqueting keuken ruimte C01.11	Kniewasbak
Locatie	Tappunt								
Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche								
Banqueting keuken ruimte C01.11	Kniewasbak								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EB terugstroombeveiliging koud			
Het tappunt is niet voorzien van een EB terugstroombeveiliging in de warm en koudwateraanvoerleiding.		Monteer een (niet controleerbare) EB terugstroombeveiliging in de warm en koudwateraansluitleiding en registreer de montagedatum in het logboek. (Zie Waterwerkblad 3.8)	
Ver	Nr		
Niv o 1	763		
Niv o 1	781		

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging dubbel			
In de aansluitleiding van het toestel zijn overbodige terugstroombeveiligingen EA aangetroffen.		Demonteer de overtallige terugstroombeveiliging in de aanvoer leiding en haal een overbodige DAEB kraan weg. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 5	138	Pantry bij kamer H5.56	Toevoer koud

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
EA terugstroombeveiliging dubbel			
In de aansluitleiding van het toestel zijn overbodige terugstroombeveiligingen EA aangetroffen.		Demonteer de overvallige terugstroombeveiliging. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr		
Kel	16	naar koffie	Meervoudige
der		automaat bg	uittapleiding (drinkwater)

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Inlaat combinatie is verkalkt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 1</td><td>864</td><td>Werkkast D01</td><td>Elektrische boiler</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	864	Werkkast D01	Elektrische boiler	Vervang de inlaat combinatie of maak hem schoon en controleer de werking.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	864	Werkkast D01	Elektrische boiler								

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Kraan bovendeele en knop zitten vast aan de warme kant waardoor er geen warm tapwater kan worden gebruikt Hierdoor ontstaat stagnatie van warm tapwater. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 1</td><td>863</td><td>Werkkast CD 01</td><td>Uitstortgootsteen</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	863	Werkkast CD 01	Uitstortgootsteen	Vernieuw de Venlo kraan.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	863	Werkkast CD 01	Uitstortgootsteen								

Kritische punten				Advies kritische punten	Foto
Perlator ontbreekt				Plaats een nieuwe perlator.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt		
Niv o 5	149	toilet werkkast H5.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 6	175	toilet werkkast H6.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 7	201	toilet werkkast H7.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 9	249	toilet werkkast H9.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 19	481	toilet werkkast H19.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 20	506	toilet werkkast H20.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 21	531	toilet werkkast H21.56	Uitstortgootsteen		
Niv o 1	607	werkkast AB01	Uitstortgootsteen		

Kritische punten				Advies kritische punten	Foto
Sediment ophoping in her reduceer ventiel				Maak het filter schoon en controleer de filters jaarlijks.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt		
Niv o 8	211	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)		

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto								
Temperatuur instelling is te hoog. Gemeten temperatuur 82.0 graden Bij te hoog afgestelde warm tapwaterbereiders ontstaat meer kans op verkalking van het toestel en de tappunten. Tevens is het energieverbruik onnodig hoog. <table><tr><th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr><tr><td>Niv o 3</td><td>76</td><td>Pantry bij kamer H3.25</td><td>Close-in boiler</td></tr></table>	Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 3	76	Pantry bij kamer H3.25	Close-in boiler	Stel de thermostaat lager in de vereiste temperatuur is 60 graden.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt							
Niv o 3	76	Pantry bij kamer H3.25	Close-in boiler							

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Overig			
Thermometer geeft niet de juiste temperatuur aan.		Plaats bij voorkeur een thermometer met dompelbuis.	
Ver	Nr	Locatie	
Niv o 1	794	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Vervuiling douchekoppen			
Tijdens de inventarisatie is vervuiling en/of kalkvorming aangetroffen op de douchekoppen.		Reinig of vervang de douchekoppen. (Zie Waterwerkblad 1.4G)	
Ver	Nr		
Niv o 1	650	Keuken Ief AB01	
Niv o 1	766	Grote spoelkeuken C01	
Niv o 1	773	Banqueting keuken ruimte C01.11	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Dode leidingdelen			
Tijdens de inventarisatie zijn niet doorstromende (dode) leidingdelen aangetroffen op de twee aansluit leidingen van de drukverhoger. Aan het einde van elke leiding moet een tapinrichting zijn aangebracht. Dode einden zijn niet toegestaan.		Demonteer het dode leidingdelen door aanpassing van de RVS aansluit leidingen door de fabrikant Wilo. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	
Kel der exp edit ie	4	Techniek ruimte	
Kel der exp edit ie	5	Techniek ruimte	
Kel der exp edit ie	6	Techniek ruimte	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto						
Dode leidingdelen									
Tijdens de inventarisatie zijn niet doorstromende (dode) leidingdelen aangetroffen. Aan het einde van elke leiding moet een tapinrichting zijn aangebracht. Dode einden zijn niet toegestaan.		Demonteer het dode leidingdeel. Het T-stuk moet worden gedemonteerd en de doorgaande leiding "glad" afgewerkt. (Zie Waterwerkblad 3.1)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 4</td><td>749</td><td>Schacht Bouwlaag A4</td><td>Aansluiting</td></tr> </tbody> </table>	Ver			Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 4	749	Schacht Bouwlaag A4
Ver	Nr	Locatie	Tappunt						
Niv o 4	749	Schacht Bouwlaag A4	Aansluiting						

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week											
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei. De twee ontgasser,s zijn niet in bedrijf. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>exp edit ie stra at</td><td>10</td><td>Koelmachine ruimte</td><td>Slangwartelkraan</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	exp edit ie stra at	10	Koelmachine ruimte	Slangwartelkraan	Verwijder de tappunten die minder dan 1 maal per week worden gebruikt, inclusief de aansluitleidingen en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
exp edit ie stra at	10	Koelmachine ruimte	Slangwartelkraan								

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto								
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week										
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei. Dit tappunt is mogelijk aangesloten op de onthard waterinstallatie. <table><tr><th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr><tr><td>Niv o 1</td><td>784</td><td>Warme keuken C01</td><td>Slangwartelkraan</td></tr></table>	Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	784	Warme keuken C01	Slangwartelkraan	Verwijder de tappunten die minder dan 1 maal per week worden gebruikt, inclusief de aansluitleidingen en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt							
Niv o 1	784	Warme keuken C01	Slangwartelkraan							

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week			
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei. Op de techniek vloer zijn twee toiletten naast elkaar het gebruik is niet voldoende voor wekelijkse verversing.		Verwijder de tappunten die minder dan 1 maal per week worden gebruikt, inclusief de aansluitleidingen en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 23	570	toilet ruimte H23	Toilet

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week		
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei. <i>Betreft tappunten</i> 18, 37, 69, 77, 94, 122, 122, 158, 175, 196, 201, 215, 230, 249, 249, 256, 285, 288, 320, 341, 345, 364, 383, 405, 409, 431, 436, 451, 461, 485, 511, 535, 552, 563, 568, 578, 647, 654, 672, 738, 752, 771, 775, 776, 815, 885, 892, 907, 928, 974, 993, 999, 1019	Verwijder de tappunten die minder dan 1 maal per week worden gebruikt, inclusief de aansluitleidingen en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. (Zie Waterwerkblad 3.1)	

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week			
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei.		Verwijder de tappunten die minder dan 1 maal per week worden gebruikt, inclusief de aansluitleidingen en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. Pas op bij het weg halen van het tappunt ook de terugstroom beveiligingen van de brandslanghaspel verplaatsen naar de nieuwe oorsprong. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt
Niv o 23	579	Stook ruimte	Uitstortgootsteen

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Leidingdelen/tappunten verbruik <1x per week											
Tijdens de werkzaamheden zijn tappunten aangetroffen met een gebruiksfrequentie <1x per week. Bij tappunten die weinig worden gebruikt wordt het water onvoldoende regelmatig ververs, dit verhoogt de kans op legionellagroei. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niv o 1</td><td>866</td><td>Werkkast CD 01</td><td>Slangwartelkraan</td></tr> </tbody> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	866	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan	Verwijder in overleg met de schoonmaak dienst het tappunt dat minder dan 1 maal per week worden gebruikt. Haal het tappunt weg inclusief de aansluitleiding en T-stuk, voorkom 'dode' leidingdelen. Neem de tappunten die niet verwijderd worden op in het wekelijks beheerplan. (Zie Waterwerkblad 3.1)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	866	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan								

Kritische punten	Advies kritische punten	Foto								
Temperatuur WW toestel										
Toestel is niet in gebruik Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie. <table><tr><th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr><tr><td>Niv o 1</td><td>608</td><td>werkkast AB01</td><td>Close-up boiler</td></tr></table>	Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	608	werkkast AB01	Close-up boiler	Herstel de werking en stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt							
Niv o 1	608	werkkast AB01	Close-up boiler							

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto
Temperatuur WW toestel			
Toestel is niet in gebruik Er zijn uitgaande temperaturen gemeten <60,0°C van de warmwaterinstallatie.		Herstel de werking en stel de warmwaterbereider zo in dat de uitgaande temperatuur tenminste 60,0°C bereikt. (Zie Waterwerkblad 4.4.A)	
Ver	Nr		
Niv o 15	384		
toilet werkkast H15.56		Close-up boiler	
Niv o 17	462	toilet werkkast H17.56	Close-up boiler

Kritische punten		Advies kritische punten	Foto								
Wasbak bevestigd is niet in orde <table> <tr> <th>Ver</th><th>Nr</th><th>Locatie</th><th>Tappunt</th></tr> <tr> <td>Niv o 1</td><td>763</td><td>Grote spoelkeuken C01</td><td>Kniewasbak</td></tr> </table>		Ver	Nr	Locatie	Tappunt	Niv o 1	763	Grote spoelkeuken C01	Kniewasbak	Herstel de bevestiging en vernieuw de kit afwerking.	
Ver	Nr	Locatie	Tappunt								
Niv o 1	763	Grote spoelkeuken C01	Kniewasbak								

4 Conclusie

Grondstof (drinkwater)
Bestaande situatie:
in orde

Drinkwaterinstallatie
Bestaande situatie:
niet in orde

Warmtapwaterbereiding
Bestaande situatie:
niet in orde

Warmtapwaterleidingnet
Bestaande situatie:
niet in orde

Tappunten
Bestaande situatie:
niet in orde

Algemene conclusie
Er wordt gedeeltelijk beheer uitgevoerd door verschillende partijen waarvan de coördinatie en vastlegging van de beheerstaken kan worden verbeterd met de komst van deze rapportage. In het gebouw zijn veel ingebouwde appendages en taptoestellen met korte tapmomenten in koudwater. Dit is een belangrijke factor voor biofilmvorming, daarnaast ontstaan er dynamische verlies door de weerstand in de terugslagklep (afsluiters, terugslagkleppenbochten, knikken. De oorzaak van capaciteitsverlies kan zijn door vervuiling / verstopping van appendages, de constructie van een de appendages en het sanitair welke de doorstroming van drinkwaterleidingen beïnvloeden. Dit zorgt voor een trage doorstroming van het water in de leiding. In de praktijk betekent dit dat er te weinig verversing in de leiding plaatsvindt, waardoor er een grotere kans op uitgroei van onder andere de legionellabacterie mogelijk is. De opbouw van de pantry's geeft extra risico op Legionella groei, gezien er in de kastruimte meerdere appendages, flexibele slangen en tevens een close inn boiler (warmte afgifte) in gesitueerd zijn. Daarnaast heeft zich in de installatie door de jaren heen zich biofilm aan de binnenzijde van de leidingen gevormd (kalkafzetting en corrosie deeltjes), voeding en bescherming stoffen voor Legionella. De microbiologische besmetting wordt in de hand gewerkt door onder meer hoge temperaturen (meer dan 20 °C), lange leiding segmenten en de aanwezige rubbers en capillaire ruimtes in taptoestellen en appendages. Bij het gebruik van waterleidingen uit kunststof is de kans op het ontstaan van biofilms groter dan bij leidingen van koper. De uitvoering van het kunststof is een meer-lagenbuis deze zorgt dat gemonteerde terugstroombeveiligingen niet goed op oorsprong gemonteerd kunnen worden.

Een deel van de aanwezige warmtapwaterbereiders zijn aangesloten op tappunten die minder dan wekelijks of niet worden gebruikt. Overbodige tappunten zoals bijvoorbeeld de tappunten van sommige werkkasten bij voorkeur verwijderen.

De gescheiden blusleidingen zijn niet gecodeerd met "Geen Drinkwater"

In bouwdeel A en B zijn er leidingdelen met een onbepaalde stromingsrichting.

Het is van belang dat de tijdelijke spoelwerkzaamheden tijdens de pandemie goed worden uitgevoerd vooral tijdens de warme perioden.

De beheerswerkzaamheden dienen in een logboek te worden vastgelegd.

Op 20-10-2020 zijn er 12 watermonsters genomen Legionella, in geen van de genomen monsters is een verhoging gemeten.

- 1) Niveau 0 expeditie straat WM kw
- 2) Niveau 1 BG bd A keuken knijpdouche kw
- 3) Niveau 1 BG bd C spoelkeuken SH mw
- 4) Niveau 1 BG douche KK catering C01 kw
- 5) Niveau 1 Banqueting keuken C01.11 KD
- 6) Niveau 1 Grote SK C01 Kniewasbak mw
- 7) Niveau 11 Pantry H11.25 aanrecht mk kw
- 8) Niveau 4 Uitstortgootsteen ww
- 9) Niveau 4 kk D achterste douche kw
- 10) Niveau 4 kk D voorste douche kw
- 11) Niveau 4 kk H achterste douche kw
- 12) Niveau 4 kk H voorste douche kw

Beheersplan

Dit beheersplan behandelt de collectieve installatie vanaf waterbinnenkomst tot en met de tappunten. Hierin wordt het kwaliteitssysteem omschreven om de risico's op besmetting door de legionella-bacterie tot een minimum te beperken en waterkwaliteit te behouden. Het geeft aan hoe te handelen om de risico's te beperken en dit zodanig te registreren dat bij eventuele calamiteiten aangetoond kan worden wat er gedaan is om problemen te voorkomen.

Het beheersplan geeft aan welke beheersmaatregelen uit de risicoanalyse uitgevoerd moeten worden. De risicoanalyse en het beheersplan zijn statische gegevens die tot stand zijn gekomen tijdens inventarisatie van de installatie. De beheersmaatregelen zijn opgenomen in de logboeken, waarin de activiteiten in kunnen worden gearcheeerd.

Het beheersplan hoort, net zoals elk kwaliteitssysteem, een dynamisch systeem te zijn. Aanpassingen aan nieuwe inzichten, mutaties aan de installaties of nieuwe richtlijnen dienen een herziene versie tot gevolg te hebben.

Geldigheid

De risicoanalyse en het beheersplan zijn opgesteld op basis van de staat van de installatie tijdens opname. Indien er relevante wijzigingen en of aanpassingen worden verricht aan de installatie dienen zowel de risicoanalyse als het beheersplan te worden geüpdatet.

De bijbehorende logboeken zijn een dynamisch plan. Een aantal beheersmaatregelen is afhankelijk van de frequentie van gebruik van tappunten. Deze frequenties zijn tijdens de inventarisatie door de adviseur in overleg met de gebruiker bepaald en vastgelegd in het beheersplan. De frequentie van gebruik is geen statisch gegeven en is aan wijziging onderhevig. De eigenaar en gebruiker dienen het gebruik van de installatie en het verbruik continu te monitoren en aan te passen in de logboeken.

Het advies is om aanpassingen van de risicoanalyse en het beheersplan door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren.

1 Verantwoordelijken

Verantwoordelijke taak	Huidig
Eigenaar complex/gebouw	Drijver van de inrichting
Eindverantwoordelijke actualiseren risico analyse en beheersplan	Drijver van de inrichting
Eindverantwoordelijke actualiseren tekeningen	Drijver van de inrichting
Eindverantwoordelijke controle op uitgevoerde beheersmaatregelen	Drijver van de inrichting
Eindverantwoordelijke dagelijks, wekelijks en maandelijks beheer	Gebruiker
Eindverantwoordelijke kalibratie (hand)thermometers	Gebruiker
Eindverantwoordelijke correspondentie waterbedrijf en ILT (inspectie)	Drijver van de inrichting
Eindverantwoordelijke voor onderhoud en beheer volgens WB1.4G	Rijksvastgoedbedrijf
Eindverantwoordelijke uitvoeren van legionella monsters	Rijksvastgoedbedrijf
Eindverantwoordelijke voor advies in geval van (norm)overschrijding	Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon namens drijver	Dhr. A. Theebe
Contactpersoon namens gebruiker	Facilitaire dienst
Contactpersoon namens installateur	niet bekend
Eindverantwoordelijk beheerspakket A, C en D	Rijksvastgoed bedrijf

2 Beheersmaatregelen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke beheersmaatregelen genomen moeten worden. Voor elk soort maatregel wordt een lijst gegeven met de componenten waarop de maatregel van toepassing is en met welke frequentie de maatregel uitgevoerd moet worden.

2.1 Spoelen

2.1.1 Spoelen wekelijks

De onderstaande punten moeten wekelijks gespoeld worden om ze te voorzien van vers water.
De spoelinstructie is: spoelen tot de temperatuur constant is en dan nog 10 seconden door laten stromen.

Frequentie Wekelijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.7.1

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
9	expeditie straat	Koelmachine ruimte	Enkelvoudige uittapleiding (drinkwater) Ontgassen	K	tijdelijk
26	Nivo 1	Miva toilet	Toilet Bij de receptie	K	
27	Nivo 1	Miva toilet	Fontein	K	
54	Nivo 2	Miva toilet	Toilet Bij ruimte H 2.32	K	
55	Nivo 2	Miva toilet bij ruimte H2.32	Fontein	K	
110	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K en W	

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
111	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K en W	
113	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K en W	
114	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K en W	
122	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
131	Nivo 5	Miva toilet	Toilet	K	
132	Nivo 5	Miva toilet	Fontein	K	
175	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
201	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
249	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
275	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
312	Nivo 12	Miva toilet	Toilet	K	
313	Nivo 12	Miva toilet	Fontein	K	
320	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
341	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
364	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
383	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
396	Nivo 16	Miva toilet	Toilet	K	

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
397	Nivo 16	Miva toilet	Fontein	K	
405	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
431	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
461	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
473	Nivo 19	Miva toilet	Toilet	K	
474	Nivo 19	Miva toilet	Fontein	K	
481	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
506	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
531	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
563	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
568	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
570	Nivo 23	toilet ruimte H23	Toilet	K	
571	Nivo 23	toilet ruimte H23	Fontein	K	
572	Nivo 23	toilet ruimte H23	Toilet	K	
573	Nivo 23	toilet ruimte H23	Fontein	K	
579	Nivo 23	Stook ruimte	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
605	Nivo 1	Miva toilet bouwdeel AB01	Toilet	K	
606	Nivo 1	Miva toilet bouwdeel AB01	Fontein	K	
607	Nivo 1	werkkast AB01	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
643	Nivo 1	Keuken lef AB01	Aanrecht (mengkraan)	K en W	
644	Nivo 1	Keuken lef AB01	Koffieautomaat	K	
647	Nivo 1	Keuken lef AB01	Slangwartelkraan Achter de oven.	K	tijdelijk
649	Nivo 1	Keuken lef AB01	Industriële vaatwasser	K	
650	Nivo 1	Keuken lef AB01	Handdouche	K en W	
667	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Uitstortgootsteen	K en W	
684	Nivo 2	MIVA toilet Bouwlaag B2	Toilet	K	
685	Nivo 2	MIVA toilet Bouwlaag B2	Fontein	K	
696	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Uitstortgootsteen	K en W	
713	Nivo 3	Miva toilet bij ruimte B03	Toilet	K	
714	Nivo 3	Miva toilet bij ruimte B03	Fontein	K	
734	Nivo 4	MIVA toilet B4	Toilet	K	
735	Nivo 4	MIVA toilet B4	Fontein	K	
743	Nivo 4	Miva toilet bij ruimte B04	Toilet	K	
744	Nivo 4	Miva toilet bij ruimte B04	Fontein	K	
745	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Uitstortgootsteen	K en W	
757	Nivo 1	Doucheruimte C01	Douchemengkraan thermostatisch	K en W	
760	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Douchemengkraan thermostatisch	K en W	
763	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Kniewasbak	K	

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
771	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Slangwartelkraan	K	tijdelijk
773	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche	K en W	
775	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	K	tijdelijk
776	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	K	tijdelijk
777	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Kniewasbak	K	tijdelijk
790	Nivo 1	Warme keuken C01	Tappunt Bakplaat	K	
811	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Uitstortgootsteen	K en W	
822	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Uitstortgootsteen	K en W	
838	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Uitstortgootsteen	K en W	
860	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Toilet	K	
861	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Wastafel	K en W	
862	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Close-in boiler	K	
866	Nivo 1	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan	K	tijdelijk
903	Nivo 2	Miva toilet D3	Toilet	K	
904	Nivo 2	Miva toilet D3	Fontein	K	
920	Nivo 3	Miva toilet E 3	Toilet	K	
921	Nivo 3	Miva toilet E 3	Fontein	K	
924	Nivo 4	Miva toilet E 4	Toilet	K	

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
925	Nivo 4	Miva toilet E 4	Fontein	K	
934	Nivo 5 Dakopbouw	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen	K en W	tijdelijk
950	Nivo 1	Miva toilet 1 E	Toilet	K	
951	Nivo 1	Miva toilet 1 E	Fontein	K	
972	Nivo 1	Kolf kamer E01	Aanrecht (mengkraan)	K en W	

Wanneer er naast bovenstaande punten nog tappunten zijn die een week niet gebruikt worden, dan moeten deze ook worden gespoeld en in het logboek worden geregistreerd.

2.2 Desinfectie

2.2.1 Desinfectie wekelijks

Onderstaande punten moeten wekelijks gedesinfecteerd worden. De instructie is: 20 minuten doorspoelen met water van minimaal 60°C.

Frequentie Wekelijks

Desinfectie wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
765	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Spuithaspel Met zeep docering	W	

2.3 Temperatuur meten

De temperatuur van onderstaande punten moeten periodiek gemeten of afgelezen worden.

De meetinstructie is: meet de temperatuur tot deze constant is en noteer de tijd die nodig was om deze te bereiken. Bij een koudwatertemperatuur hoger dan 25°C dient gezocht te worden naar de oorzaak. Tot deze gevonden is, moet het punt dagelijks gespoeld worden.

Frequentie: Zie tabel
Uitleg + instructie Zie § 3.7.2

2.3.1 Maandelijks temperatuur meten en aflezen

Temperatuur meten maandelijks - koud (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
44	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	
1023	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	

2.4 Advies voor periodieke monsternamen

Onderstaande punten moeten periodiek worden bemonsterd. Als de monsterresultaten binnen zijn, dienen deze hieronder te worden geregistreerd. In geval van een normoverschrijding (100 of >1000 kve/liter) dienen er maatregelen genomen te worden overeenkomstig § 3.4.2 en §3.4.3.

Frequentie Halfjaarlijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.10

Monsterpunten voor analyse op Legionella

Monsternamen halfjaarlijks (vast)						
Nr.	Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Water:	Opmerkingen
	110	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K	
	114	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	K	
	760	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Douchemengkraan thermostatisch	K	
	773	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche	K	

Opmerkingen

Monsternamen is niet wettelijk verplicht.

Advies is om douches te monitoren met behulp van monsternamen.

2.5 Controle en vervanging terugstroombeveiligingen

2.5.1 Jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen

Terugstroombeveiligingen moeten worden gecontroleerd op hun werking om er zeker van te zijn dat vervuild water niet kan terugstromen in het drinkwaternet.

Frequentie Jaarlijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.2

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
1	Kelder expeditie	Techniek	Watermeter	EA	EA	
3	Kelder expeditie	Techniek sprinkler installatie	Suppletieleiding (drinkwater) Buffer kelders sprinkler	EA<15	EA<15	
4	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Laagbouw 1 tot en met 6 en de vingers A/E	EA, EA	EA, EA	
5	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw midden verdieping 7 tot en met 15	EA, EA	EA, EA	
6	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw hoog verdieping 16 tot en met 22	EA, EA	EA, EA	
7	Kelder expeditie	Techniek	Slangwartelkraan Bij entree Spoeldrank	EA	EA<15	
8	expeditie straat	Buiten	Gevelkraan	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
9	expeditie straat	Koelmachine ruimte	Enkelvoudige uittapleiding (drinkwater) Ontgassen	EA	EA<15	
11	Kelder	Gang bij expeditie	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
12	Kelder	Gang bij ruimte KH 160E	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
13	Kelder	ruimte KH 154	Waterbehandeling Vijver installatie	AB, EA<15	AB	
14	Kelder	Gang bij ruimte KH 154	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
15	Kelder	Gang bij ruimte KH 117A	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
16	Kelder	naar koffie automaat bg	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Via het plafond vanaf werkkast tot receptie Koffie automaat bij receptie	EA	Geen	
17	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Wasmachine	EA, EA	EA, EA	
20	Kelder	Gang bij ruimte KH 126 A	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
21	Kelder	Gang bij ruimte KH 132A	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
22	Nivo 1	Centrale hal entree	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
23	Nivo 1	Centrale ingang	Koffieautomaat Naast de receptie	EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
24	Nivo 1	Centrale ingang	Waterkoeler	EA	EA	
25	Buiten	In de buiten plaats	Gevelkraan	EA<15	EA<15	
34	Nivo 1	Gang bij receptie	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
36	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Close-in boiler	INL	INL	
37	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
38	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Koffieautomaat	EA	EA	
39	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Waterkoeler	EA	EA	
40	Nivo 1	Gang bij ruimte H1.49	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
47	Nivo 1	toilet ruimte in café	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
57	Nivo 2	Gang bij H2.46	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
58	Nivo 2	Gang bij H2.54	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
69	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
70	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	EA	EA	
71	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	EA	EA	
72	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	EA	EA	
73	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	EA	EA	
74	Nivo 2	Gang bij H2.10	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
76	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Close-in boiler	INL	INL	
77	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
78	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Koffieautomaat	EA	EA	
79	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Waterkoeler	EA	EA	
80	Nivo 3	Gang bij H3.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
89	Nivo 3	Gang bij H3.46	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
90	Nivo 3	Gang bij H3.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
91	Nivo 3	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
93	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Close-in boiler	INL	INL	
94	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
95	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Koffieautomaat	EA	EA	
96	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Waterkoeler	EA	EA	
97	Nivo 4	Gang bij H4.25	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
106	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	INL	INL	
107	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	INL	INL	
115	Nivo 4	Gang bij H4.47	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
123	Nivo 4	Gang bij H4.16	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
124	Nivo 5	Gang bij H5.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
135	Nivo 5	Gang bij H5.47	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
137	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Close-in boiler	INL	INL	
138	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
139	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Koffieautomaat	EA	EA	
140	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterkoeler	EA	EA	
141	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
142	Nivo 5	Gang bij H5.56	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
150	Nivo 5	toilet werkkast H5.56	Close-up boiler	INL	INL	
151	Nivo 5	Gang bij H5.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
152	Nivo 6	Gang bij H6.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
155	Nivo 6	Gang bij H6.47	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
157	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Close-in boiler	INL	INL	
158	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
159	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Koffieautomaat	EA	EA	
160	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterkoeler	EA	EA	
161	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
162	Nivo 6	Gang bij H6.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
176	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Close-up boiler	INL	INL	
177	Nivo 6	Gang bij H6.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
178	Nivo 7	Gang bij H7.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
179	Nivo 7	Gang bij H7.46	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
195	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Close-in boiler	INL	INL	
196	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
197	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Koffieautomaat	EA	EA	
198	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterkoeler	EA	EA	
199	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
200	Nivo 7	Gang bij H7.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
202	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Close-up boiler	INL	INL	
203	Nivo 7	Gang bij H7.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
209	Nivo 8	Gang bij H8.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
212	Nivo 8	Gang bij H8.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
214	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Close-in boiler	INL	INL	
215	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
216	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Koffieautomaat	EA	EA	
217	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterkoeler	EA	EA	
218	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
225	Nivo 8	Gang bij H8.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
226	Nivo 8	Gang bij H8.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
227	Nivo 9	Gang bij H9.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
229	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Close-in boiler	INL	INL	
230	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
231	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Koffieautomaat	EA	EA	
232	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterkoeler	EA	EA	
233	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
241	Nivo 9	Gang bij H9.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
248	Nivo 9	Gang bij H9.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
250	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Close-up boiler	INL	INL	
251	Nivo 9	Gang bij H9.16	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
252	Nivo 10	Gang bij H10.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
253	Nivo 10	Gang bij H10.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
255	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Close-in boiler	INL	INL	
256	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
257	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Koffieautomaat	EA	EA	
258	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterkoeler	EA	EA	
259	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
273	Nivo 10	Gang bij H10.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
274	Nivo 10	Gang bij H10.16	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
276	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Close-up boiler	INL	INL	
277	Nivo 11	Gang bij H11.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
278	Nivo 11	Gang bij H11.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
279	Nivo 11	Gang bij H11.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
280	Nivo 11	Gang bij H11.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
284	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Close-in boiler	INL	INL	
285	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
287	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Close-in boiler	INL	INL	
288	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
289	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Koffieautomaat	EA	EA	
290	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterkoeler	EA	EA	
291	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
303	Nivo 12	Gang bij H12.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
304	Nivo 12	Gang bij H12.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
321	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Close-up boiler	INL	INL	
322	Nivo 12	Gang bij H12.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
323	Nivo 12	Gang bij H12.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
324	Nivo 13	Gang bij H13.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
325	Nivo 13	Gang bij H13.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
333	Nivo 13	Gang bij H13.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
334	Nivo 13	Gang bij H13.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
342	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Close-up boiler	INL	INL	
344	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Close-in boiler	INL	INL	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
345	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
346	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Koffieautomaat	EA	EA	
347	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterkoeler	EA	EA	
348	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
349	Nivo 14	Gang bij H14.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
350	Nivo 14	Gang bij H14.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
365	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Close-up boiler	INL	INL	
366	Nivo 14	Gang bij H14.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
367	Nivo 14	Gang bij H14.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
368	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
369	Nivo 15	Gang bij H15.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
384	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Close-up boiler	INL	INL	
385	Nivo 15	Gang bij H15.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
386	Nivo 15	Gang bij H15.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
387	Nivo 16	Gang bij H16.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
388	Nivo 16	Gang bij H16.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
398	Nivo 16	Gang bij H16.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
406	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Close-up boiler	INL	INL	
408	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Close-in boiler	INL	INL	
409	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
410	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Koffieautomaat	EA	EA	
411	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterkoeler	EA	EA	
412	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
413	Nivo 16	Gang bij H16.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
414	Nivo 17	Gang bij H17.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
415	Nivo 18	Gang bij H18.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
416	Nivo 18	Gang bij H18.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
430	Nivo 18	Gang bij H18.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
432	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Close-up boiler	INL	INL	
433	Nivo 18	Gang bij H18.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
435	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Close-in boiler	INL	INL	
436	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
437	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Koffieautomaat	EA	EA	
438	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterkoeler	EA	EA	
439	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
440	Nivo 17	Gang bij H17.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
448	Nivo 17	Gang bij H17.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
450	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Close-in boiler	INL	INL	
451	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
452	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Koffieautomaat	EA	EA	
453	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterkoeler	EA	EA	
454	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
462	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Close-up boiler	INL	INL	
463	Nivo 17	Gang bij H17.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
464	Nivo 19	Gang bij H19.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
465	Nivo 19	Gang bij H19.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
482	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Close-up boiler	INL	INL	
484	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Close-in boiler	INL	INL	
485	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
486	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Koffieautomaat	EA	EA	
487	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterkoeler	EA	EA	
488	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
489	Nivo 19	Gang bij H19.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
490	Nivo 19	Gang bij H19.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
491	Nivo 20	Gang bij H20.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
492	Nivo 20	Gang bij H20.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
507	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Close-up boiler	INL	INL	
508	Nivo 20	Gang bij H20.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
510	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Close-in boiler	INL	INL	
511	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
512	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Koffieautomaat	EA	EA	
513	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterkoeler	EA	EA	
514	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
515	Nivo 20	Gang bij H20.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
516	Nivo 21	Gang bij H21.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
517	Nivo 21	Gang bij H21.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
532	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Close-up boiler	INL	INL	
534	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Close-in boiler	INL	INL	
535	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
536	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Koffieautomaat	EA	EA	
537	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterkoeler	EA	EA	
538	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
539	Nivo 21	Gang bij H21.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
540	Nivo 21	Gang bij H21.17	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
541	Nivo 22	Gang bij H22.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
542	Nivo 22	Gang bij H22.45	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
551	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Close-in boiler	INL	INL	
552	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
553	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Koffieautomaat	EA	EA	
554	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterkoeler	EA	EA	
555	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
556	Nivo 22	Gang bij H22.56	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
564	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Close-up boiler	INL	INL	
565	Nivo 23	Gang noord	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
566	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
567	Nivo 23	Techniek ruimte zuid	CV vulkraan >45kW	EA<15, CA	EA<15, CA	
569	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Close-up boiler	INL	INL	
576	Nivo 23	Gang noord bij toilet	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
577	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
578	Nivo 23	Stook ruimte	Toevoer koud Ontgassen van CV installatie.	EA<15, AB	EA<15, AB	
580	Nivo 23	Techniek ruimte noord	CV vulkraan >45kW	EA<15, CA	EA<15, CA	
581	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
585	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	EA	EA	
586	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	EA	EA	
587	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Waterkoeler	EA	EA	
591	Nivo 1	Bouwlaag B01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	EA<15	EA<15	
592	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	EA	EA	
593	Nivo 1	Serre A/B	Voedingsleiding Met filter	EA	EA	
594	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	EA	EA	
595	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
596	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	EA	EA	
597	Nivo 1	Serre A/B	Voedingsleiding Met filter	EA, EA	EA	
598	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	EA	EA	
599	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
601	Nivo 1	Bouwlaag A01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	EA<15	EA<15	
602	Nivo 1	Bouwlaag AB bij lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Stijgleiding in schacht.	EA	EA<15	
608	Nivo 1	werkkast AB01	Close-up boiler	INL	INL	
644	Nivo 1	Keuken lef AB01	Koffieautomaat	DAEB, EB, EA	EA	
645	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	INL	INL	
646	Nivo 1	Keuken lef AB01	Steamer	EA	EA	
648	Nivo 1	Keuken lef AB01	Waterontharder	CA	CA	
651	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	INL	INL	
653	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	INL	INL	
654	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
655	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	EA	EA	
656	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	EA	EA	
657	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
668	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Close-up boiler	INL	INL	
671	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	INL	INL	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
672	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
673	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	EA	EA	
674	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	EA	EA	
675	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
686	Nivo 2	Schacht ruimte bij B2.19	Elektrische boiler	INL	INL	
697	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Close-up boiler	INL	INL	
699	Nivo 3	Pantry AB03	Close-in boiler Boiler bevind zich in de schacht ruimte.	INL	INL	
700	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	EA	EA	
701	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	EA	EA	
702	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	EA	EA	
703	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	EA	EA	
737	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Close-in boiler Boiler bevind zich in schacht	INL	INL	
738	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
739	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	EA	EA	
740	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
741	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
746	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Close-up boiler	INL	INL	
747	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	EA	EA	
748	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	EA	EA	
751	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Close-in boiler Boiler bevind zich in schacht	INL	INL	
752	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
753	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Koffieautomaat	EA	EA	
754	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Waterkoeler	EA	EA	
755	Nivo 0	Catering magazijn	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
756	Nivo 1	Bouwlaag C01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Onder de vloer bij binnenkomst vanuit de hoofd entree.	EA	EA<15	
765	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Spuithaspel Met zeep docering	CA	CA	
766	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Knijpdouche	EA, EA	EA, EA	
767	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Spuiklep Spoelkraan van lopende band	EA, EA	EA, EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
769	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder	CA	CA	
770	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	IJsmachine	DA, EA	EA	
779	Nivo 1	Magazijn C01 09	Elektrische boiler	INL	INL	
783	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	DAEB, EA	EA	
785	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	DAEB, EA	EA	
792	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	INL	INL	
793	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	INL	INL	
794	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	INL	INL	
798	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Toevoer koud	Geen	EA	
799	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Koffieautomaat	EA	EA	
800	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Waterkoeler	EA	EA	
801	Nivo 1	Restaurant bij uitgang C01	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
812	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Close-up boiler	INL	INL	
814	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Close-in boiler	INL	INL	
815	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
816	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Koffieautomaat	EA	EA	
817	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterkoeler	EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
818	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
823	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Close-up boiler	INL	INL	
825	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Close-in boiler	INL	INL	
826	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
827	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Koffieautomaat	EA	EA	
828	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterkoeler	EA	EA	
829	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
839	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Close-up boiler	INL	INL	
851	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Close-in boiler	INL	INL	
852	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
853	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Koffieautomaat	EA	EA	
854	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterkoeler	EA	EA	
855	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
856	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Uitstortgootsteen	CA	EA<15	
857	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	EA	EA	
858	Nivo 1	Gang bij lift CD 01	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie	EA	EA<15	
862	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Close-in boiler	INL	INL	
864	Nivo 1	Werkkast D01	Elektrische boiler	INL	INL	
866	Nivo 1	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan	EA, DAEB	EA<15	
881	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	EA	EA	
882	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	EA	EA	
883	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	EA	EA	
884	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	EA	EA	
885	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel D	Meervoudige uittapleiding (drinkwater)	EA	Geen	
886	Nivo 1	Gang D bij De lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Onder de vloer voor de andere brandslanghaspel.	EA	EA<15	
888	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
891	Nivo 2	Pantry D2.04	Close-in boiler	INL	INL	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
892	Nivo 2	Pantry D2.04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
893	Nivo 2	Pantry D2.04	Koffieautomaat	EA	EA	
894	Nivo 2	Pantry D2.04	Waterkoeler	EA	EA	
906	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Close-in boiler	INL	INL	
907	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
908	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Koffieautomaat	EA	EA	
909	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterkoeler	EA	EA	
910	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
927	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Close-in boiler	INL	INL	
928	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
929	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Koffieautomaat	EA	EA	
930	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterkoeler	EA	EA	
931	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
933	Nivo 5 Dakopbouw	Techniek ruimte D	Uitstortgootsteen	EA<15, CA	EA<15, CA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
934	Nivo 5 Dakopbouw	Techniek ruimte E	Uitstortgootsteen	CA	CA<15	
935	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Brandslanghaspel	EA<15	EA<15	
936	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Koffieautomaat	EA	EA	
937	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	EA	EA<15	
938	Nivo 1	Gang bij de lift.	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie Oorsprong bij hoofdleiding in de buurt van de lift.	EA	EA<15	
940	Nivo 1	Gang E bij lift	Brandslanghaspel	Centr	Centr	
941	Nivo 1	Gang E bij lift	Gescheiden brandslanghaspelinstallatie In de vloer rechts bij de ingang van de kantoren.	EA<15	EA<15	
959	Nivo 1	Werkkast 1 E	Close-up boiler	INL	INL	
973	Nivo 1	Kolf kamer E01	Close-in boiler	INL	INL	
974	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB, EA	
975	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	EA	EA	
976	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
977	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	DA, EA	EA	
978	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	EA	EA	
979	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	EA	EA	
990	Nivo 2	Werkkast E 2	Close-up boiler	INL	INL	
992	Nivo 2	Pantry E 2.04	Close-in boiler	INL	INL	
993	Nivo 2	Pantry E 2.04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
994	Nivo 2	Pantry E 2.04	Koffieautomaat	EA	EA	
995	Nivo 2	Pantry E 2.04	Waterkoeler	EA	EA	
998	Nivo 3	Pantry E 3.04	Close-in boiler	INL	INL	
999	Nivo 3	Pantry E 3.04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
1000	Nivo 3	Pantry E 3.04	Koffieautomaat	EA	EA	
1001	Nivo 3	Pantry E 3.04	Waterkoeler	EA	EA	
1014	Nivo 3	Werkkast E 3	Close-up boiler	INL	INL	
1018	Nivo 4	Pantry E 4.04	Close-in boiler	INL	INL	
1019	Nivo 4	Pantry E 4.04	Toevoer koud	DAEB, DAEB, EA	DAEB	
1020	Nivo 4	Pantry E 4.04	Koffieautomaat	EA	EA	

Controle terugstroombeveiligingen jaarlijks						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
1021	Nivo 4	Pantry E 4.04	Waterkoeler	EA	EA	
1031	Nivo 4	Werkkast E 4	Close-up boiler	INL	INL	

2.5.2 10-Jaarlijkse vervanging terugstroombeveiligingen

Sommige terugstroombeveiligingen zijn niet-controleerbaar. Deze beveiligingen dienen 10-jaarlijks te worden vervangen.

Frequentie 10-Jaarlijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.2

Vervangen terugstroombeveiligingen - elke tien jaar						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
10	expeditie straat	Koelmachine ruimte	Slangwartelkraan	EA, DA, DA	EA<15	
18	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Slangwartelkraan	DAEB	DAEB	
110	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	EB, EB	EB, EB	
111	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	EB, EB	EB, EB	
113	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	EB, EB	EB, EB	
114	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	EB, EB	EB, EB	
647	Nivo 1	Keuken Ief AB01	Slangwartelkraan Achter de oven.	DAEB	DAEB	
757	Nivo 1	Doucheruimte C01	Douchemengkraan thermostatisch	EB, EB	EB, EB	

Vervangen terugstroombeveiligingen - elke tien jaar						
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Aanw. bev.	Verpl. bev.	Opmerkingen
760	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Douchemengkraan thermostatisch	EB, EB	EB, EB	
771	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Slangwartelkraan	DAEB	DAEB	
774	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Koffieautomaat	DAEB	EA	
775	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	DAEB	DAEB	
776	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Slangwartelkraan	DAEB	DAEB	
778	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	IJsmachine	DAEB	DAEB	
784	Nivo 1	Warme keuken C01	Slangwartelkraan Achter stoom oven	DAEB	DAEB	
787	Nivo 1	Warme keuken C01	Slangwartelkraan Achter stoom oven	DAEB	DAEB	

2.6 Verzegeling controle

De verzegeling van brandslanghaspels moet gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat deze niet ongeoorloofd zijn gebruikt.

Frequentie Jaarlijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.4

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
11	Kelder	Gang bij expeditie	Brandslanghaspel	
12	Kelder	Gang bij ruimte KH 160E	Brandslanghaspel	
14	Kelder	Gang bij ruimte KH 154	Brandslanghaspel	
15	Kelder	Gang bij ruimte KH 117A	Brandslanghaspel	
20	Kelder	Gang bij ruimte KH 126 A	Brandslanghaspel	
21	Kelder	Gang bij ruimte KH 132A	Brandslanghaspel	
22	Nivo 1	Centrale hal entree	Brandslanghaspel	
34	Nivo 1	Gang bij receptie	Brandslanghaspel	
40	Nivo 1	Gang bij ruimte H1.49	Brandslanghaspel	
47	Nivo 1	toilet ruimte in café	Brandslanghaspel	
57	Nivo 2	Gang bij H2.46	Brandslanghaspel	
58	Nivo 2	Gang bij H2.54	Brandslanghaspel	
74	Nivo 2	Gang bij H2.10	Brandslanghaspel	
80	Nivo 3	Gang bij H3.25	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
89	Nivo 3	Gang bij H3.46	Brandslanghaspel	
90	Nivo 3	Gang bij H3.56	Brandslanghaspel	
91	Nivo 3	Gang bij H3.16	Brandslanghaspel	
97	Nivo 4	Gang bij H4.25	Brandslanghaspel	
115	Nivo 4	Gang bij H4.47	Brandslanghaspel	
123	Nivo 4	Gang bij H4.16	Brandslanghaspel	
124	Nivo 5	Gang bij H5.25	Brandslanghaspel	
135	Nivo 5	Gang bij H5.47	Brandslanghaspel	
142	Nivo 5	Gang bij H5.56	Brandslanghaspel	
151	Nivo 5	Gang bij H5.17	Brandslanghaspel	
152	Nivo 6	Gang bij H6.25	Brandslanghaspel	
155	Nivo 6	Gang bij H6.47	Brandslanghaspel	
162	Nivo 6	Gang bij H6.56	Brandslanghaspel	
177	Nivo 6	Gang bij H6.17	Brandslanghaspel	
178	Nivo 7	Gang bij H7.25	Brandslanghaspel	
179	Nivo 7	Gang bij H7.46	Brandslanghaspel	
200	Nivo 7	Gang bij H7.56	Brandslanghaspel	
203	Nivo 7	Gang bij H7.17	Brandslanghaspel	
209	Nivo 8	Gang bij H8.25	Brandslanghaspel	
212	Nivo 8	Gang bij H8.45	Brandslanghaspel	
225	Nivo 8	Gang bij H8.56	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
226	Nivo 8	Gang bij H8.17	Brandslanghaspel	
227	Nivo 9	Gang bij H9.25	Brandslanghaspel	
241	Nivo 9	Gang bij H9.45	Brandslanghaspel	
248	Nivo 9	Gang bij H9.56	Brandslanghaspel	
251	Nivo 9	Gang bij H9.16	Brandslanghaspel	
252	Nivo 10	Gang bij H10.25	Brandslanghaspel	
253	Nivo 10	Gang bij H10.45	Brandslanghaspel	
273	Nivo 10	Gang bij H10.56	Brandslanghaspel	
274	Nivo 10	Gang bij H10.16	Brandslanghaspel	
277	Nivo 11	Gang bij H11.25	Brandslanghaspel	
278	Nivo 11	Gang bij H11.17	Brandslanghaspel	
279	Nivo 11	Gang bij H11.45	Brandslanghaspel	
280	Nivo 11	Gang bij H11.56	Brandslanghaspel	
303	Nivo 12	Gang bij H12.25	Brandslanghaspel	
304	Nivo 12	Gang bij H12.45	Brandslanghaspel	
322	Nivo 12	Gang bij H12.17	Brandslanghaspel	
323	Nivo 12	Gang bij H12.56	Brandslanghaspel	
324	Nivo 13	Gang bij H13.25	Brandslanghaspel	
325	Nivo 13	Gang bij H13.45	Brandslanghaspel	
333	Nivo 13	Gang bij H13.56	Brandslanghaspel	
334	Nivo 13	Gang bij H13.17	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
349	Nivo 14	Gang bij H14.25	Brandslanghaspel	
350	Nivo 14	Gang bij H14.45	Brandslanghaspel	
366	Nivo 14	Gang bij H14.56	Brandslanghaspel	
367	Nivo 14	Gang bij H14.17	Brandslanghaspel	
368	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	
369	Nivo 15	Gang bij H15.45	Brandslanghaspel	
385	Nivo 15	Gang bij H15.56	Brandslanghaspel	
386	Nivo 15	Gang bij H15.17	Brandslanghaspel	
387	Nivo 16	Gang bij H16.25	Brandslanghaspel	
388	Nivo 16	Gang bij H16.45	Brandslanghaspel	
398	Nivo 16	Gang bij H16.56	Brandslanghaspel	
413	Nivo 16	Gang bij H16.17	Brandslanghaspel	
414	Nivo 17	Gang bij H17.25	Brandslanghaspel	
415	Nivo 18	Gang bij H18.25	Brandslanghaspel	
416	Nivo 18	Gang bij H18.45	Brandslanghaspel	
430	Nivo 18	Gang bij H18.56	Brandslanghaspel	
433	Nivo 18	Gang bij H18.17	Brandslanghaspel	
440	Nivo 17	Gang bij H17.45	Brandslanghaspel	
448	Nivo 17	Gang bij H17.56	Brandslanghaspel	
463	Nivo 17	Gang bij H17.17	Brandslanghaspel	
464	Nivo 19	Gang bij H19.25	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
465	Nivo 19	Gang bij H19.45	Brandslanghaspel	
489	Nivo 19	Gang bij H19.56	Brandslanghaspel	
490	Nivo 19	Gang bij H19.17	Brandslanghaspel	
491	Nivo 20	Gang bij H20.25	Brandslanghaspel	
492	Nivo 20	Gang bij H20.45	Brandslanghaspel	
508	Nivo 20	Gang bij H20.56	Brandslanghaspel	
515	Nivo 20	Gang bij H20.17	Brandslanghaspel	
516	Nivo 21	Gang bij H21.25	Brandslanghaspel	
517	Nivo 21	Gang bij H21.45	Brandslanghaspel	
539	Nivo 21	Gang bij H21.56	Brandslanghaspel	
540	Nivo 21	Gang bij H21.17	Brandslanghaspel	
541	Nivo 22	Gang bij H22.25	Brandslanghaspel	
542	Nivo 22	Gang bij H22.45	Brandslanghaspel	
556	Nivo 22	Gang bij H22.56	Brandslanghaspel	
565	Nivo 23	Gang noord	Brandslanghaspel	
566	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	
576	Nivo 23	Gang noord bij toilet	Brandslanghaspel	
577	Nivo 23	Gang zuid	Brandslanghaspel	
581	Nivo 15	Gang bij H15.25	Brandslanghaspel	
589	Nivo 1	Bouwlaag B01	Brandslanghaspel	
595	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
599	Nivo 1	Serre A/B	Brandslanghaspel	
600	Nivo 1	Bouwlaag A01	Brandslanghaspel	
603	Nivo 1	Bouwlaag AB01 bij lift	Brandslanghaspel	
604	Nivo 1	Bouwlaag AB01 bij trappenhuis	Brandslanghaspel	
658	Nivo 2	gang A02	Brandslanghaspel	
669	Nivo 2	Gang B02	Brandslanghaspel	
687	Nivo 3	Gang AB03	Brandslanghaspel	
704	Nivo 3	Pantry A3	Brandslanghaspel	
715	Nivo 3	Bouwlaag B03	Brandslanghaspel	
716	Nivo 4	Bouwlaag AB04	Brandslanghaspel	
725	Nivo 4	Gang B04	Brandslanghaspel	
742	Nivo 4	Gang A04	Brandslanghaspel	
755	Nivo 0	Catering magazijn	Brandslanghaspel	
796	Nivo 1	Keuken buffet C01	Brandslanghaspel	
797	Nivo 1	Restaurant C01	Brandslanghaspel	
801	Nivo 1	Restaurant bij uitgang C01	Brandslanghaspel	
802	Nivo 2	Gang C02	Brandslanghaspel	
819	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Brandslanghaspel	
820	Nivo 3	Gang C E 03	Brandslanghaspel	
821	Nivo 3	Kantoor gang C03	Brandslanghaspel	

Controle verzegeling jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
848	Nivo 4	Kantoor gang C4	Brandslanghaspel	
849	Nivo 4	Gang C E 04	Brandslanghaspel	
859	Nivo 1	Gang CD 01	Brandslanghaspel	
887	Nivo 1	Gang bij D1.29	Brandslanghaspel	
888	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	
889	Nivo 2	Gang bij D2.04	Brandslanghaspel	
911	Nivo 3	Gang E D	Brandslanghaspel	
922	Nivo 3	Kantoor E 3 bij E3.19	Brandslanghaspel	
923	Nivo 4	Kantoor E 4bij E4.19	Brandslanghaspel	
932	Nivo 4	Gang E D	Brandslanghaspel	
935	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Brandslanghaspel	
937	Nivo 1	Restaurant bij D	Brandslanghaspel	
939	Nivo 1	Gang bij Kantoor E 1.32	Brandslanghaspel	
940	Nivo 1	Gang E bij lift	Brandslanghaspel	
980	Nivo 2	Gang E 02	Brandslanghaspel	
996	Nivo 2	Gang kantoor bij E 2.32	Brandslanghaspel	
1002	Nivo 3	Gang kantoor bij E 3.32	Brandslanghaspel	
1003	Nivo 3	Gang E 03	Brandslanghaspel	
1015	Nivo 4	Gang bij E 4.04	Brandslanghaspel	
1016	Nivo 4	Gang kantoor bij E 4.35	Brandslanghaspel	

2.7 Kalibratie temperatuuropnemers

Onderstaande temperatuuropnemers dienen jaarlijks gekalibreerd te worden.

Frequentie: Jaarlijks

Kalibratie handtemperatuuropnemers	
Handtemperatuuropnemer	

2.8 Wijzigingen drinkwaterinstallatie

Als er wijzigingen in de installatie plaatsvinden, dienen deze geregistreerd te worden in onderstaande tabel.

Frequentie: Continu

Wijzigingen drinkwaterinstallatie			
Constatering / maatregel	Omschrijving werkzaamheden	Datum	Uitgevoerd door (naam bedrijf en paraaf)

2.9 Onderhoud

Hieronder staat een overzicht van de overige tappunten en toestellen die onderhouden dienen te worden. Onderhouds- en bedieningsinstructies kunnen worden opgevraagd bij de leverancier of onderhoudspartij.

Onderhoud: Gangbaar houden appendages				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
19	Kelder	Werkkast in de buurt bij KH113	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Wasmachine	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
7	Kelder expeditie	Techniek	Slangwartelkraan t.b.v. Spoeldrank	Jaarlijks
27	Nivo 1	Miva toilet	Fontein	Jaarlijks
29	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Fontein	Jaarlijks
31	Nivo 1	toilet ruimte bij receptie	Fontein	Jaarlijks
33	Nivo !	toilet ruimte bij receptie	Fontein	Jaarlijks
35	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
42	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	Jaarlijks
44	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	Jaarlijks
46	Nivo 1	toilet ruimte bij café	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
49	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	Jaarlijks
51	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	Jaarlijks
53	Nivo 2	toilet ruimte H2.32	Fontein	Jaarlijks
55	Nivo 2	Miva toilet bij ruimte H2.32	Fontein	Jaarlijks
61	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	Jaarlijks
63	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	Jaarlijks
65	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	Jaarlijks
68	Nivo 2	toilet ruimte H2.56	Fontein	Jaarlijks
75	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
82	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	Jaarlijks
84	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	Jaarlijks
86	Nivo 3	toilet ruimte H3.25	Fontein	Jaarlijks
92	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
101	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	Jaarlijks
103	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	Jaarlijks
105	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Fontein	Jaarlijks
109	Nivo 4	Kleedkamer heren	Fontein	Jaarlijks
110	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
111	Nivo 4	Kleedkamer heren	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	Jaarlijks
112	Nivo 4	Kleedkamer dames	Fontein	Jaarlijks
113	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	Jaarlijks
114	Nivo 4	Kleedkamer dames	Douchemengkraan thermostatisch Vaste regendouche	Jaarlijks
117	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	Jaarlijks
119	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	Jaarlijks
121	Nivo 4	toilet ruimte bij H4.56	Fontein	Jaarlijks
126	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	Jaarlijks
128	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	Jaarlijks
130	Nivo 5	toilet ruimte H5.25	Fontein	Jaarlijks
132	Nivo 5	Miva toilet	Fontein	Jaarlijks
136	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
144	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	Jaarlijks
146	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	Jaarlijks
148	Nivo 5	toilet ruimte H5.56	Fontein	Jaarlijks
149	Nivo 5	toilet werkkast H5.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
156	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
164	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	Jaarlijks
166	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	Jaarlijks
168	Nivo 6	toilet ruimte H6.25	Fontein	Jaarlijks
170	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	Jaarlijks
172	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	Jaarlijks
174	Nivo 6	toilet ruimte H6.56	Fontein	Jaarlijks
175	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
183	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	Jaarlijks
185	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	Jaarlijks
187	Nivo 7	toilet ruimte H7.25	Fontein	Jaarlijks
189	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	Jaarlijks
191	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	Jaarlijks
193	Nivo 7	toilet ruimte H7.56	Fontein	Jaarlijks
194	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
201	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
205	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Fontein	Jaarlijks
207	Nivo 8	toilet ruimte H8.25	Fontein	Jaarlijks
213	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
220	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	Jaarlijks
222	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	Jaarlijks
224	Nivo 8	toilet ruimte H8.56	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
228	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
235	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Fontein	Jaarlijks
237	Nivo 9	toilet ruimte H9.25	Fontein	Jaarlijks
243	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	Jaarlijks
245	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	Jaarlijks
247	Nivo 9	toilet ruimte H9.56	Fontein	Jaarlijks
249	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
254	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
263	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Fontein	Jaarlijks
265	Nivo 10	toilet ruimte H10.25	Fontein	Jaarlijks
267	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	Jaarlijks
269	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	Jaarlijks
271	Nivo 10	toilet ruimte H10.56	Fontein	Jaarlijks
275	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
283	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
286	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
293	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Fontein	Jaarlijks
295	Nivo 11	toilet ruimte H11.25	Fontein	Jaarlijks
298	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	Jaarlijks
300	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
302	Nivo 11	toilet ruimte H11.56	Fontein	Jaarlijks
308	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Fontein	Jaarlijks
310	Nivo 12	toilet ruimte H12.25	Fontein	Jaarlijks
313	Nivo 12	Miva toilet	Fontein	Jaarlijks
315	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	Jaarlijks
317	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	Jaarlijks
319	Nivo 12	toilet ruimte H12.56	Fontein	Jaarlijks
320	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
329	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Fontein	Jaarlijks
331	Nivo 13	toilet ruimte H13.25	Fontein	Jaarlijks
336	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	Jaarlijks
338	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	Jaarlijks
340	Nivo 13	toilet ruimte H13.56	Fontein	Jaarlijks
341	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
343	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
354	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Fontein	Jaarlijks
356	Nivo 14	toilet ruimte H14.25	Fontein	Jaarlijks
359	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	Jaarlijks
361	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	Jaarlijks
363	Nivo 14	toilet ruimte H14.56	Fontein	Jaarlijks
364	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
373	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Fontein	Jaarlijks
375	Nivo 15	toilet ruimte H15.25	Fontein	Jaarlijks
378	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	Jaarlijks
380	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	Jaarlijks
382	Nivo 15	toilet ruimte H15.56	Fontein	Jaarlijks
383	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
392	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Fontein	Jaarlijks
394	Nivo 16	toilet ruimte H16.25	Fontein	Jaarlijks
397	Nivo 16	Miva toilet	Fontein	Jaarlijks
400	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	Jaarlijks
402	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	Jaarlijks
404	Nivo 16	toilet ruimte H16.56	Fontein	Jaarlijks
405	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
407	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
420	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Fontein	Jaarlijks
422	Nivo 18	toilet ruimte H18.25	Fontein	Jaarlijks
425	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	Jaarlijks
427	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	Jaarlijks
429	Nivo 18	toilet ruimte H18.56	Fontein	Jaarlijks
431	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
434	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
444	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Fontein	Jaarlijks
446	Nivo 17	toilet ruimte H17.25	Fontein	Jaarlijks
449	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
456	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	Jaarlijks
458	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	Jaarlijks
460	Nivo 17	toilet ruimte H17.56	Fontein	Jaarlijks
461	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
469	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Fontein	Jaarlijks
471	Nivo 19	toilet ruimte H19.25	Fontein	Jaarlijks
474	Nivo 19	Miva toilet	Fontein	Jaarlijks
476	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	Jaarlijks
478	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	Jaarlijks
480	Nivo 19	toilet ruimte H19.56	Fontein	Jaarlijks
481	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
483	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
496	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Fontein	Jaarlijks
498	Nivo 20	toilet ruimte H20.25	Fontein	Jaarlijks
501	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	Jaarlijks
503	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlatoren				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
505	Nivo 20	toilet ruimte H20.56	Fontein	Jaarlijks
506	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
509	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
521	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Fontein	Jaarlijks
523	Nivo 21	toilet ruimte H21.25	Fontein	Jaarlijks
526	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	Jaarlijks
528	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	Jaarlijks
530	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	Jaarlijks
531	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
533	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
546	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Fontein	Jaarlijks
548	Nivo 22	toilet ruimte H22.25	Fontein	Jaarlijks
550	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
558	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	Jaarlijks
560	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	Jaarlijks
562	Nivo 22	toilet ruimte H22.57	Fontein	Jaarlijks
563	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
568	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
573	Nivo 23	toilet ruimte H23	Fontein	Jaarlijks
579	Nivo 23	Stook ruimte	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
583	Nivo 21	toilet ruimte H21.56	Fontein	Jaarlijks
588	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
606	Nivo 1	Miva toilet bouwdeel AB01	Fontein	Jaarlijks
607	Nivo 1	werkkast AB01	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
613	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
618	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
619	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
620	Nivo 1	Dames toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
625	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
630	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
631	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
632	Nivo 1	Heren toilet AB01	Fontein	Jaarlijks
643	Nivo 1	Keuken lef AB01	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
647	Nivo 1	Keuken lef AB01	Slangwartelkraan Achter de oven.	Jaarlijks
650	Nivo 1	Keuken lef AB01	Handdouche	Jaarlijks
652	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
660	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	Jaarlijks
662	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	Jaarlijks
665	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	Jaarlijks
666	Nivo 2	toilet ruimte A1	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
667	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
670	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
677	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	Jaarlijks
679	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	Jaarlijks
682	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	Jaarlijks
683	Nivo 2	Toilet ruimte B2	Fontein	Jaarlijks
685	Nivo 2	MIVA toilet Bouwlaag B2	Fontein	Jaarlijks
689	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	Jaarlijks
691	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	Jaarlijks
694	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	Jaarlijks
695	Nivo 3	toilet ruimte A3	Fontein	Jaarlijks
696	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
698	Nivo 3	Pantry AB03	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
706	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	Jaarlijks
708	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	Jaarlijks
711	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	Jaarlijks
712	Nivo 3	Toilet ruimte B3	Fontein	Jaarlijks
714	Nivo 3	Miva toilet bij ruimte B03	Fontein	Jaarlijks
718	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	Jaarlijks
720	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
723	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	Jaarlijks
724	Nivo 4	toilet ruimte A4	Fontein	Jaarlijks
727	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	Jaarlijks
729	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	Jaarlijks
732	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	Jaarlijks
733	Nivo 4	Toilet ruimte B4	Fontein	Jaarlijks
735	Nivo 4	MIVA toilet B4	Fontein	Jaarlijks
736	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
744	Nivo 4	Miva toilet bij ruimte B04	Fontein	Jaarlijks
745	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
750	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
757	Nivo 1	Doucheruimte C01	Douchemengkraan thermostatisch	Jaarlijks
758	Nivo 1	Doucheruimte C01	Fontein	Jaarlijks
760	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Douchemengkraan thermostatisch	Jaarlijks
761	Nivo 1	Kleedruimte catering C01	Fontein	Jaarlijks
763	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Kniewasbak	Jaarlijks
766	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Knijpdouche	Jaarlijks
773	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Knijpdouche	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
777	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Kniewasbak	Jaarlijks
780	Nivo 1	Koude keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
781	Nivo 1	Koude keuken C01	Kniewasbak	Jaarlijks
782	Nivo 1	Warme keuken C01	Kniewasbak	Jaarlijks
788	Nivo 1	Warme keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
791	Nivo 1	Warme keuken C01	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
795	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
804	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	Jaarlijks
806	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	Jaarlijks
809	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	Jaarlijks
810	Nivo 2	Toilet Bouwlaag C2	Fontein	Jaarlijks
811	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
813	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
822	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
824	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
831	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	Jaarlijks
833	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	Jaarlijks
836	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	Jaarlijks
837	Nivo 3	Toilet Bouwlaag C3	Fontein	Jaarlijks
838	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
841	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	Jaarlijks
843	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	Jaarlijks
846	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	Jaarlijks
847	Nivo 4	Toilet Bouwlaag C4	Fontein	Jaarlijks
850	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
861	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Wastafel	Jaarlijks
863	Nivo 1	Werkkast CD 01	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
866	Nivo 1	Werkkast CD 01	Slangwartelkraan	Jaarlijks
868	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	Jaarlijks
870	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	Jaarlijks
873	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	Jaarlijks
874	Nivo 1	Toilet Bouwdeel C	Fontein	Jaarlijks
890	Nivo 2	Pantry D2.04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
896	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	Jaarlijks
898	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	Jaarlijks
901	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	Jaarlijks
902	Nivo 2	Toilet Bouwlaag D2	Fontein	Jaarlijks
904	Nivo 2	Miva toilet D3	Fontein	Jaarlijks
905	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
913	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	Jaarlijks
915	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
918	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	Jaarlijks
919	Nivo 3	Toilet ruimte E 3	Fontein	Jaarlijks
921	Nivo 3	Miva toilet E 3	Fontein	Jaarlijks
925	Nivo 4	Miva toilet E 4	Fontein	Jaarlijks
926	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
943	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	Jaarlijks
945	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	Jaarlijks
948	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	Jaarlijks
949	Nivo 1	Toilet ruimte E 1	Fontein	Jaarlijks
951	Nivo 1	Miva toilet 1 E	Fontein	Jaarlijks
958	Nivo 1	Werkkast 1 E	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
964	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	Jaarlijks
969	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	Jaarlijks
970	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	Jaarlijks
971	Nivo 1	Toilet dames E1	Fontein	Jaarlijks
972	Nivo 1	Kolf kamer E01	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
982	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	Jaarlijks
984	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	Jaarlijks
987	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	Jaarlijks
988	Nivo 2	Toilet Bouwlaag E 2	Fontein	Jaarlijks
989	Nivo 2	Werkkast E 2	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Reiniging douchekoppen en perlators				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
991	Nivo 2	Pantry E 2.04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
997	Nivo 3	Pantry E 3.04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
1005	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	Jaarlijks
1007	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	Jaarlijks
1010	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	Jaarlijks
1011	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	Jaarlijks
1012	Nivo 3	Toilet Bouwlaag E 3	Fontein	Jaarlijks
1013	Nivo 3	Werkkast E 3	Uitstortgootsteen	Jaarlijks
1017	Nivo 4	Pantry E 4.04	Aanrecht (mengkraan)	Jaarlijks
1023	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	Jaarlijks
1025	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	Jaarlijks
1028	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	Jaarlijks
1029	Nivo 4	Toilet Bouwlaag E 4	Fontein	Jaarlijks
1030	Nivo 4	Werkkast E 4	Uitstortgootsteen	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
56	Nivo 2	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
59	Nivo 2	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
87	Nivo 3	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
88	Nivo 3	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
98	Nivo 4	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
99	Nivo 4	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
108	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Meervoudige uittapleiding (warmwater)	Jaarlijks
133	Nivo 5	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
134	Nivo 5	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
153	Nivo 6	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
154	Nivo 6	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
180	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
180	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
181	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
181	Nivo 7	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
210	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
210	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
211	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
211	Nivo 8	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
239	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
239	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
240	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
240	Nivo 9	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
260	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
260	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
261	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
261	Nivo 10	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
281	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
281	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
282	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
282	Nivo 11	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
305	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
305	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
306	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
306	Nivo 12	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
326	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
326	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
327	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
327	Nivo 13	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
351	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
351	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
352	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
352	Nivo 14	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
370	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
370	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
371	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
371	Nivo 15	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
389	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
389	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
390	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
390	Nivo 16	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
417	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
417	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
418	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
418	Nivo 18	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
441	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
441	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
442	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
442	Nivo 17	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
466	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
466	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
467	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
467	Nivo 19	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
493	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
493	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
494	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
494	Nivo 20	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
518	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
518	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
519	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
519	Nivo 21	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
543	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
543	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Controle filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
544	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
544	Nivo 22	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
574	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
574	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
575	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks
575	Nivo 23	Schacht bij toilet	Meervoudige uittapleiding (drinkwater) t.b.v. Toilet groep	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
4	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Laagbouw 1 tot en met 6 en de vingers A/E	Jaarlijks
5	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw midden verdieping 7 tot en met 15	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
6	Kelder expeditie	Techniek ruimte	Drukverhoger Hoogbouw hoog verdieping 16 tot en met 22	Jaarlijks
23	Nivo 1	Centrale ingang	Koffieautomaat Naast de receptie	Jaarlijks
24	Nivo 1	Centrale ingang	Waterkoeler	Jaarlijks
38	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Koffieautomaat	Jaarlijks
39	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Waterkoeler	Jaarlijks
70	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	Jaarlijks
71	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	Jaarlijks
72	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Koffieautomaat	Jaarlijks
73	Nivo 2	Koffiehoek bij kamer H2.10	Waterkoeler	Jaarlijks
78	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
79	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Waterkoeler	Jaarlijks
95	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
96	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Waterkoeler	Jaarlijks
139	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
140	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterkoeler	Jaarlijks
159	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Koffieautomaat	Jaarlijks
160	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterkoeler	Jaarlijks
197	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Koffieautomaat	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
198	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterkoeler	Jaarlijks
216	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
217	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterkoeler	Jaarlijks
231	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
232	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterkoeler	Jaarlijks
257	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
258	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterkoeler	Jaarlijks
289	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
290	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterkoeler	Jaarlijks
346	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
347	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterkoeler	Jaarlijks
410	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
411	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterkoeler	Jaarlijks
437	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
438	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterkoeler	Jaarlijks
452	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Koffieautomaat	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
453	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterkoeler	Jaarlijks
486	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Koffieautomaat	Jaarlijks
487	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterkoeler	Jaarlijks
512	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
513	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterkoeler	Jaarlijks
536	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
537	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterkoeler	Jaarlijks
553	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Koffieautomaat	Jaarlijks
554	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterkoeler	Jaarlijks
585	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	Jaarlijks
586	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Koffieautomaat	Jaarlijks
587	Nivo 1	Koffie ruimte bouwdeel A/B	Waterkoeler	Jaarlijks
592	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	Jaarlijks
594	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	Jaarlijks
596	Nivo 1	Serre A/B	Koffieautomaat	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
598	Nivo 1	Serre A/B	Waterkoeler	Jaarlijks
644	Nivo 1	Keuken lef AB01	Koffieautomaat	Jaarlijks
646	Nivo 1	Keuken lef AB01	Steamer	Jaarlijks
648	Nivo 1	Keuken lef AB01	Waterontharder	Jaarlijks
649	Nivo 1	Keuken lef AB01	Industriële vaatwasser	Jaarlijks
655	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	Jaarlijks
656	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	Jaarlijks
673	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Koffieautomaat	Jaarlijks
674	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterkoeler	Jaarlijks
700	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	Jaarlijks
701	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	Jaarlijks
702	Nivo 3	Pantry AB03	Koffieautomaat	Jaarlijks
703	Nivo 3	Pantry AB03	Waterkoeler	Jaarlijks
739	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	Jaarlijks
740	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	Jaarlijks
747	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	Jaarlijks
748	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterkoeler	Jaarlijks
753	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Koffieautomaat	Jaarlijks
754	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Waterkoeler	Jaarlijks
768	Nivo 1	Grote spoelkeuken C01	Industriële vaatwasser	Jaarlijks
769	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
770	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	IJsmachine	Jaarlijks
774	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	Koffieautomaat	Jaarlijks
778	Nivo 1	Banqueting keuken ruimte C01.11	IJsmachine	Jaarlijks
783	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	Jaarlijks
785	Nivo 1	Warme keuken C01	Steamer	Jaarlijks
786	Nivo 1	C01 keuken magazijn 4	Waterontharder Ten bate van stoom ovens	Jaarlijks
799	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Koffieautomaat	Jaarlijks
800	Nivo 1	Restaurant C1 koffie balie	Waterkoeler	Jaarlijks
816	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Koffieautomaat	Jaarlijks
817	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterkoeler	Jaarlijks
827	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Koffieautomaat	Jaarlijks
828	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterkoeler	Jaarlijks
853	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Koffieautomaat	Jaarlijks
854	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterkoeler	Jaarlijks
857	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Koffieautomaat	Jaarlijks
881	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	Jaarlijks
882	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Koffieautomaat	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
883	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	Jaarlijks
884	Nivo 1	Receptie/entree bouwdeel E	Waterkoeler	Jaarlijks
893	Nivo 2	Pantry D2.04	Koffieautomaat	Jaarlijks
894	Nivo 2	Pantry D2.04	Waterkoeler	Jaarlijks
908	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Koffieautomaat	Jaarlijks
909	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterkoeler	Jaarlijks
929	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Koffieautomaat	Jaarlijks
930	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterkoeler	Jaarlijks
936	Nivo 1	Restaurant gedeelte tussen D en E	Koffieautomaat	Jaarlijks
975	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	Jaarlijks
976	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	Jaarlijks
978	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Koffieautomaat	Jaarlijks
979	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterkoeler	Jaarlijks
994	Nivo 2	Pantry E 2.04	Koffieautomaat	Jaarlijks
995	Nivo 2	Pantry E 2.04	Waterkoeler	Jaarlijks
1000	Nivo 3	Pantry E 3.04	Koffieautomaat	Jaarlijks
1001	Nivo 3	Pantry E 3.04	Waterkoeler	Jaarlijks
1020	Nivo 4	Pantry E 4.04	Koffieautomaat	Jaarlijks

Onderhoud: Onderhoud volgens specificaties fabrikant				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
1021	Nivo 4	Pantry E 4.04	Waterkoeler	Jaarlijks

Onderhoud: Vervangen van filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
141	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
161	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
199	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
218	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
233	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks

Onderhoud: Vervangen van filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
259	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
291	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
348	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
412	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
439	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
454	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
488	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks

Onderhoud: Vervangen van filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
514	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
538	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
555	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
657	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
675	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
741	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
818	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks

Onderhoud: Vervangen van filter				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
829	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
855	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
910	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
931	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks
977	Nivo 1	Koffie hoek bij entree kantoor E	Waterbehandeling Brita filter ten bate van de water koeler en de koffie machine	Jaarlijks

2.10 Controleren temperatuurinstelling

Hieronder staan de tappunten en toestellen waarvan de temperatuurinstelling jaarlijks gecontroleerd dient te worden.

Controle temperatuurinstellingen jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
36	Nivo 1	Pantry bij kamer H1.54	Close-in boiler	
76	Nivo 3	Pantry bij kamer H3.25	Close-in boiler	
93	Nivo 4	Pantry bij kamer H4.25	Close-in boiler	
106	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	
107	Nivo 4	toilet ruimte H4.25	Elektrische boiler	
137	Nivo 5	Pantry bij kamer H5.56	Close-in boiler	
150	Nivo 5	toilet werkkast H5.56	Close-up boiler	
157	Nivo 6	Pantry bij kamer H6.54	Close-in boiler	
176	Nivo 6	toilet werkkast H6.56	Close-up boiler	
195	Nivo 7	Pantry bij kamer H7.56	Close-in boiler	
202	Nivo 7	toilet werkkast H7.56	Close-up boiler	
214	Nivo 8	Pantry bij kamer H8.56	Close-in boiler	

Controle temperatuurinstellingen jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
229	Nivo 9	Pantry bij kamer H9.25	Close-in boiler	
250	Nivo 9	toilet werkkast H9.56	Close-up boiler	
255	Nivo 10	Pantry bij kamer H10.25	Close-in boiler	
276	Nivo 10	toilet werkkast H10.56	Close-up boiler	
284	Nivo 11	Pantry bij kamer H11.25	Close-in boiler	
287	Nivo 12	Pantry bij kamer H12.56	Close-in boiler	
321	Nivo 12	toilet werkkast H12.56	Close-up boiler	
342	Nivo 13	toilet werkkast H13.56	Close-up boiler	
344	Nivo 13	Pantry bij kamer H13.56	Close-in boiler	
365	Nivo 14	toilet werkkast H14.56	Close-up boiler	
384	Nivo 15	toilet werkkast H15.56	Close-up boiler	
406	Nivo 16	toilet werkkast H16.56	Close-up boiler	
408	Nivo 16	Pantry bij kamer H16.25	Close-in boiler	
432	Nivo 18	toilet werkkast H18.56	Close-up boiler	
435	Nivo 18	Pantry bij kamer H18.25	Close-in boiler	
450	Nivo 17	Pantry bij kamer H17.56	Close-in boiler	
462	Nivo 17	toilet werkkast H17.56	Close-up boiler	

Controle temperatuurinstellingen jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
482	Nivo 19	toilet werkkast H19.56	Close-up boiler	
484	Nivo 19	Pantry bij kamer H19.25	Close-in boiler	
507	Nivo 20	toilet werkkast H20.56	Close-up boiler	
510	Nivo 20	Pantry bij kamer H20.56	Close-in boiler	
532	Nivo 21	toilet werkkast H21.56	Close-up boiler	
534	Nivo 21	Pantry bij kamer H21.56	Close-in boiler	
551	Nivo 22	Pantry bij kamer H22.56	Close-in boiler	
564	Nivo 22	toilet werkkast H22.57	Close-up boiler	
569	Nivo 23	toilet werkkast H23.	Close-up boiler	
608	Nivo 1	werkkast AB01	Close-up boiler	
645	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	
651	Nivo 1	Keuken lef AB01	Close-in boiler	
653	Nivo 1	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	
668	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag A2	Close-up boiler	
671	Nivo 2	Pantry bouwlaag AB02	Close-in boiler	
686	Nivo 2	Schacht ruimte bij B2.19	Elektrische boiler	
697	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag A3	Close-up boiler	

Controle temperatuurinstellingen jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
699	Nivo 3	Pantry AB03	Close-in boiler Boiler bevind zich in de schacht ruimte.	
737	Nivo 4	Pantry bouwlaag AB04	Close-in boiler Boiler bevind zich in schacht	
746	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag A4	Close-up boiler	
751	Nivo 4	Pantry bouwlaag B04	Close-in boiler Boiler bevind zich in schacht	
779	Nivo 1	Magazijn C01 09	Elektrische boiler	
792	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	
793	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	
794	Nivo 1	Keuken magazijn 3 C01	Elektrische boiler	
812	Nivo 2	Werkkast Bouwlaag C02	Close-up boiler	
814	Nivo 2	Pantry bouwlaag C02	Close-in boiler	
823	Nivo 3	Werkkast Bouwlaag C03	Close-up boiler	
825	Nivo 3	Pantry bouwlaag C03	Close-in boiler	
839	Nivo 4	Werkkast Bouwlaag C4	Close-up boiler	
851	Nivo 4	Pantry bouwlaag C04	Close-in boiler	
862	Nivo 1	Miva toilet CD 01	Close-in boiler	
864	Nivo 1	Werkkast D01	Elektrische boiler	
891	Nivo 2	Pantry D2.04	Close-in boiler	

Controle temperatuurinstellingen jaarlijks				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
906	Nivo 3	Pantry bouwlaag E 03	Close-in boiler	
927	Nivo 4	Pantry bouwlaag E 04	Close-in boiler	
959	Nivo 1	Werkkast 1 E	Close-up boiler	
973	Nivo 1	Kolf kamer E01	Close-in boiler	
990	Nivo 2	Werkkast E 2	Close-up boiler	
992	Nivo 2	Pantry E 2.04	Close-in boiler	
998	Nivo 3	Pantry E 3.04	Close-in boiler	
1014	Nivo 3	Werkkast E 3	Close-up boiler	
1018	Nivo 4	Pantry E 4.04	Close-in boiler	
1031	Nivo 4	Werkkast E 4	Close-up boiler	

2.11 Checklist onderhoud en beheer

Op basis van wetgeving en aansluitvoorwaarden zijn beheerpakketten opgesteld die door de drinkwaterbedrijven worden getoetst als onderdeel van de wettelijke controletaak. De beheertaken met registratieverplichting zijn vastgelegd in pakketten A, C en/of D. Een eigenaar/exploitant van een installatie kan te maken krijgen met een combinatie van verschillende pakketten. Zie hierna voor een overzicht van beheertaken per pakket.

Onderstaand een selectie van beheerstaken en verplichtingen:

Onderhoud en beheer	Uitgevoerd	Opmerking
Uitvoeren onderhoud taptoestellen	ja	De aanwezige taptoestellen in installatie zijn goed onderhouden. Belangrijk is om jaarlijks tijdens de visuele inspectie verstoringen en lekkages alsmede de toetsing van de functionele en hygiënische condities van de taptoestellen (perlator, douchekoppen) na te zien. Een deel van de aanwezige uitstortgootstenen in de werkkasten worden niet gebruikt. De douches zijn voorzien vaste regen-douchekop deze heeft een grote volume inhoud in de douchekop waar makkelijk kalkaanzetting kan ontstaan. Daarnaast geven zachte kunststoffen en rubber een verhoogde kans op vorming van biofilm en bacteriegroei
Uitvoeren onderhoud leidingsysteem	nee	De water installatie is bijna geheel met kunststof leidingen aangelegd. Bij gebruik van waterleidingen uit kunststof de kans op het ontstaan van biofilms groter is dan bij leidingen van koper doordat koppelingen en bochten een restrictie vormen in de leiding en er kleine niet doorstromende ruimte ontstaan waar bacteriën zich kunnen ophouden.
Uitvoeren controle/onderhoud beveiligingen	nee	Een deel van de aanwezige terugstroom beveiligingen zijn geruime tijd niet meer gecontroleerd.

		Aan de hand van het bijgeleverde beheersplan met een actueel overzicht van de terugstroom beveiligingen kan het beheer worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de uitgevoerde werkzaamheden vast te leggen in het logboek. De aanwezige brandslang haspels zijn grotendeels met een eigen terugstroombeveiliging aangesloten op de drinkwater installatie waarbij de verplichte maximale afstand van de keerklep tot de hoofdleiding bijna op alle plaatsen meer dan 15 cm, bedraagt.
Uitvoeren onderhoud drukverhogingsinstallaties		Er is een drukverhogingsinstallatie aanwezig, deze zijn in onderhoud door de leverancier Wilo. Bij de toestellen bevindt zich een logboek met een overzicht van de uitgevoerde reparaties en onderhoudswerkzaamheden.
Uitvoeren onderhoud waterbehandelingstoestellen		De aanwezige waterontharders voor de steamers en de vaatwasmachine worden jaarlijks onderhouden, er bevinden zich een aftekenlijst bij de twee toestellen.
Uitvoeren onderhoud (direct gestookte) warmtapwaterapparaten		In elke werkkast en pantry bevindt zich een kleine boiler waarvan er een aantal stuk zijn, uit staan of door het niet gebruiken van de te voeden tappunten niet gebruikt worden. Dit is niet wenselijk, toestellen die niet worden gebruikt zorgen voor stagnatie van drinkwater. De warmwatervoorziening van de douches op de 4e verdieping in ruimte H4.25 zijn parallel aangesloten waardoor er een niet definieerbare stroming ontstaat en de doorstroming in de rechter boiler groter zal zijn dan de linker boiler. door de aansluiting aan te passen volgens het Tiggelman principe (aanvoer en uitgaande leiding

		gelijke lengte maken) wordt dit opgelost.
Uitvoering onderhoud drinkwaterreservoirs		Er zijn geen drinkwater reservoirs toegepast in de installatie.
Uitvoeren van de Legionellabeheersmaatregelen volgens het Legionellabeheersplan/-instructie	nee	Er is op de locatie geen risico inventarisatie of beheersplan aangetroffen. Er worden wekelijks 35 tappunten gespoeld waarbij tevens de temperatuur wordt gemeten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een firma Prime Advice en worden digitaal geregistreerd. Er worden monsternames uitgevoerd en deze worden geregistreerd. Op het moment van de opname is een groot deel van het gebouw niet in gebruik als gevolg van de Covid19 pandemie. De facilitaire dienst van Rijkswaterstaat heeft de opdracht om alle niet gebruikte tappunten wekelijks te spoelen tot de kantoren weer in gebruik zijn.
Uitvoeren onderhoud alternatieve desinfectie-installaties voor Legionellapreventie	n.v.t	Niet van toepassing op deze locatie.
Overig onderhoud toestellen, appendages en componenten aangesloten op de leidingwaterinstallatie	ja	Conform bouwbesluit 2012 van artikel 1.16 (Zorgplicht) moet een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. Het is verplicht om minimaal 1 x in de 2 jaar onderhoud aan brandslanghaspels uit te laten voeren. De sprinkler installatie heeft een eigen water buffer. Er is een sproei installatie voor de buiten beplanting.


Deze 2 installaties zijn met behulp van een AB
beveiliging aangesloten op de drinkwater installatie.

3 Instructies uitvoering beheersmaatregelen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op juiste uitvoering van het beheer van leidingwaterinstallaties. In NEN1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties”: 2018, zijn de vereiste beheersmaatregelen omschreven. Deze beheersmaatregelen zijn nader uitgewerkt in de Waterwerkbladen 1.4G en maken eveneens deel uit van de logboeken.

In dit hoofdstuk is een werkomschrijving na te zien die hoort bij de uitvoer van de diverse beheersmaatregelen. Onder de controles wordt verstaan: visuele controle van de installatie (inspectie), functioneren van de installatie en de controle op actualiteit van de documenten.

Alle tappunten hebben een unieke tappuntcodering. Wanneer meerdere zelfde tappunten in één ruimte aanwezig zijn is altijd een looproute gehanteerd met de klok mee. Onderstaand als voorbeeld.



3.1 Artikel 3, kranen en dergelijke

Afsluiters, stopkranen, aftapkranen, tapkranen, mengkranen en spoelkranen moeten gangbaar worden gehouden en gecontroleerd op juiste werking. Aanwezige douchekoppen en perlators (kraanzeefjes) behoren bij aanwezige vervuiling te worden gereinigd.

Verslaglegging van uitgevoerde handelingen maakt deel uit van de werkzaamheden.

3.2 Artikel 4, beveiligingstoestellen

Terugstroombeveiligingseenheden (keerklappen), zoals controleerbare uitvoeringen, beluchters, onderbrekers en atmosferische onderbrekers behoren jaarlijks te worden gecontroleerd op juiste werking. Dit geldt ook voor procesbeveiligingstoestellen zoals ontlastkleppen, overstortventielen, failsafe voorzieningen, inlaatcombinaties (inclusief de geïntegreerde keerklep) en drukreducerstoestellen.

Voor de wijze van controleren wordt verwezen naar de technische informatie van de fabrikant/leverancier en artikel 19 t/m 28 van het Werkblad.

Niet-controleerbare keerklappen die zijn geïntegreerd in tapkranen, thermostatische mengkranen en toestellen, moeten iedere tien jaar worden vervangen. De middelen voor het controleren (zoals o.a. manometers en temperatuurmeters) moeten jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd.

Controle van terugstroombeveiligingen kan worden uitgevoerd worden door middel van de volgende methodes:

1. Standaardmethode;
2. Vacuümmethode;
3. Overdrukmethode.

De methodes zijn ook nader omschreven in waterwerkblad 1.4G artikel 19. Uitgevoerde controles worden geregistreerd en gearcheeerd in het logboek.

3.3 Artikel 5, warmtapwaterinstallaties

Instellingen van warmtapwaterinstallaties en warmwaterbereiders dienen op juiste temperatuur te worden gecontroleerd. Tevens dient er onderhoud plaats te vinden waarbij sediment (hinderlijke afzetting) wordt verwijderd en dienen anodes, circulatiepompen en warmtewisselaars onderhoud te ondergaan.

Visuele controle op lekkages van bereiders, circulatiepompen, voorraadvaten en/of warmtewisselaars behoort jaarlijks te worden uitgevoerd. Ook inregelafsluiters moeten op de correcte instelling worden gecontroleerd en isolatie van de leidingwaterinstallatie (drinkwater, warmtapwater en huishoudwater) moet ongeschonden zijn. Dit moet visueel worden gecontroleerd.

Verslagen van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden gearcheeerd in het logboek.

3.4 Artikel 7 & 8, drukverhogings- en brandblusinstallaties

Drukverhogings- en brandpompinstallaties behoren onderhoud te ondergaan volgens opgave leverancier.

Brandslanghaspels moeten jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden volgens NEN-EN 671-3. Aanwezigheid van zegels op bedieningsafsluiters en voedingsleiding behoort te worden gecontroleerd en in het logboek te worden geregistreerd.

3.5 Artikel 9, waterbehandeling

Filters voor eenmalig gebruik dienen tenminste jaarlijks te worden vervangen. Bij aanwezigheid van waterbehandeling dient deze apparatuur onderhoud te ondergaan conform technische informatie van de leverancier. Bij waterbehandeling voor consumptiedoeleinden zal periodieke monsternamen plaats moeten vinden.

Voor collectieve drinkwaterinstallaties geldt dat voor het behandelde water bestemd of mede bestemd voor menselijke consumptie en hygiëne, een meetprogramma conform de Drinkwaterregeling moet worden uitgevoerd. Controleer bij onthardingstoestellen of de resthardheid minimaal 1,0 mmol /l (5,6 °D) bedraagt.

Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden moet in een logboek worden geregistreerd.

3.6 Artikel 10, drinkwaterreservoirs

Bij reservoirs bestemd voor drinkwater behoort tenminste jaarlijks controle plaats te vinden van de be- en ontluuchtingsopeningen, het waterslot, vliegengaas, bewegende delen, eventuele vervuiling en aanwezige appendages. Bij aangetroffen vervuiling en/of afwijkingen behoren deze direct te worden verholpen conform bijbehorend Waterwerkblad.

Naast de visuele controle behoort de inhoud op kwaliteit te worden gecontroleerd middels monsternamen op koloniegetal 22°C, coli 37, E-coli en aeromas. Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten geregistreerd worden in het logboek.

3.7 Artikel 12, leidingen

3.7.1 Artikel 12.2, verversing van leidingdelen

Het verbruik over leidingen kan wijzigen door aanpassingen van de installatie of gebruik hiervan. Op enig moment kan het water in de installatiedelen “dood” worden. Daarom moet worden gecontroleerd dat het water tenminste wekelijks ververscht wordt.

Bij spoelen wordt water getapt totdat een stabiele temperatuur van het water is bereikt (indicatie dat het water in het leidingdeel is ververscht). Hierna moet nog minimaal 10 seconden doorgespoeld worden. Registratie van de verversing kan in het logboek plaatsvinden.

3.7.2 Artikel 12.3, temperatuurmeting van leidingdelen

Temperatuur koud water 25°C

Geadviseerd wordt om de temperatuur van het leidingwater (drinkwater, huishoudwater alsmede warmtapwater in leidingen die geen onderdeel van een circulatieleiding zijn) periodiek te controleren op bovenmatige opwarming.

Bij temperatuurmeting van koud water moet de koude kraan geopend worden tot een straal van een potlooddikte is gerealiseerd. Meting start direct bij opendraaien van de kraan gedurende 2 minuten. Als de temperatuur gedurende het meettraject boven de 25°C komt, is een hotspot waargenomen en moet er actie worden ondernomen volgens hoofdstuk 7 “Instructies bij afwijkingen”.

De temperatuurmetingen moeten geregistreerd worden in het logboek.

Temperatuur 55/60°C

In (meng)water met een temperatuur tussen 25° en 50°C bestaat het risico op groei van bacteriën (waaronder Legionella). Om dit risico te beperken kunnen mengwaterleidingen met een inhoud van meer dan 1 liter wekelijks preventief thermisch worden gedesinfecteerd. Dit moet gebeuren volgens onderstaande tabel:

Thermische desinfectie van risicovolle leidingdelen moet worden geregistreerd in het logboek.

Temperatuur	Standtijd t.b.v. wekelijkse preventieve thermische desinfectie
60 °C	20 minuten
65 °C	10 minuten
70 °C	5 minuten

Temperatuur > 60°C

In collectieve circulerende leidingdelen behoort een continue temperatuur te heersen van ten minste 60°C. Bij uittapleidingen kan dezelfde procedure worden gevolgd als bij de temperatuurmeting koud water.

Bij circulerende warmwaterinstallaties kan worden volstaan met metingen van de uitgaande-, (sub)deelringen en centrale retourleiding. Dit kan handmatig of middels analoge of GBS-opnemers. Als de temperatuur gedurende het meettraject onder de 60°C komt, is afwijking waargenomen en moet er actie worden ondernomen volgens hoofdstuk 7 instructies bij afwijkingen.

De temperatuurmetingen moeten geregistreerd worden in het logboek.

3.8 Artikel 14, waterbehandeling

Indien apparatuur ten behoeve van legionellapreventie is opgenomen in de drinkwaterinstallatie, moet deze worden beheerd overeenkomstig het beheersconcept en de instructies van de leverancier/fabrikant.

Voor registratie van de werkzaamheden is een logboek aanwezig.

3.9 Artikel 17, beheertaken met registratieverplichting

De grootte van de leidingwaterinstallatie wordt ontleend aan de capaciteit van de watermeter. Aan de hand van de capaciteit van de watermeter en verbruik van de installatie behoren beheerspakketten deel uit te maken van de periodieke beheersmaatregelen.

De volgende beheerspakketten zijn omschreven in Waterwerkblad 1.4G:

Beheerpakket		
A	Uitgebreide installaties	Watermeter met capaciteit Q3 (Qn10 m3)
C	Collectieve installaties met kwetsbare gebruikers	Conform Drinkwaterbesluit artikel 35 t/m 44
D	Uitgebreide installaties als A	Bij verbruik >100 m3 per dag
		Bij warmtapwatergebruik >10 m3 per dag

Beheerstaken behorend bij pakketten					
Nr	Verplichte beheerstaken	Waterwerkblad artikel	Pakket A	Pakket C	Pakket D
1	Periodieke controle of de juiste toestelbeveiligingen zijn aangebracht en ook goed werken	4	V		
2	Controle op voldoende doorstroming / verversing van essentiële leidingdelen	12	V		
3	Uitvoeren beheersmaatregelen beheersplan legionellapreventie	14		V	
4	Uitvoeren van verplichte meetprogramma's (ook op drinkwaterreservoirs)	15			V
5	Het beschikbaar hebben en actueel houden van installatietekeningen en of schema 's	16	V		
6	Bijhouden van overzicht met toestellen en hun beveiligingen	16	V		
7	Bijhouden van een logboek	16	V		
8	Bijhouden van controlelijsten	16	V		

Registratie van verplichte beheerspakketten maakt onderdeel uit van de logboeken.

3.10 Monstername Legionella

Er is geen wettelijke verplichting voor monstername op de betreffende locatie volgens artikel 35 van het drinkwaterbesluit. Het advies is wel om periodiek de waterkwaliteit te monitoren door middel van monstername- en analyse. Monstername dient bij voorkeur plaats te vinden van aerosolvormende tappunten.

Monsterneming dient te geschieden conform normering NEN-EN-ISO 11731. Het minimaal aantal monsters wordt bepaald naar rato van de omvang van de installatie en het aantal tappunten, dat hier deel van uitmaken.

Totaal aantal tappunten van de collectieve installatie	Bijbehorend aantal meetpunten (monsters)
Tot en met 50	2
51 - 100	4
101 - 200	6
201 - 400	8
401 - 800	10
801 - 1600	12
Meer dan 1600	14

3.11 Monstername bacteriologische kwaliteit

Bij gebruikers die een leveringspunt of watermeter hebben vanaf een capaciteit Q3 16 (Qn10m3) behoort de drinkwaterkwaliteit te worden getoetst op bacteriologische kwaliteit. Naast de verplichte monstername bij deze (groot)verbruikers zijn er omstandigheden waar bacteriologische monstername geadviseerd wordt of verplicht wordt gesteld vanuit een branchevereniging.

De parameter waar het water op gemonitord kan worden is een algemeen kiemgetal. Het principe van de kiemgetalmethode is dat één micro-organisme één kolonie vormt. Analyse van het monster wordt uitgevoerd op 22°C of 37°C. De temperatuur die het dichtste bij de temperatuur van het medium ligt wordt geselecteerd voor de analyse.

3.12 Veilig werken

Adembescherming

Bij alle werkzaamheden waar verneveling plaatsvindt met gemeten legionellaconcentratie > 10.000 kve/l en situaties waarin de uitvoerder zich niet fit/gezond voelt, wordt geadviseerd adembescherming toe te passen. Toepassing van adembescherming middels filterkwaliteit P3SL.

Werken op hoogte

- Er dient zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van vaste trappen en bordessen.
- De ladder als werkplek op hoogte moet zoveel mogelijk worden beperkt.
- Alleen als het gebruik van andere arbeidsmiddelen om technische, economische en operationele redenen aantoonbaar niet haalbaar is, mag de ladder als werkplek dienen.

De minimumeisen voor ladders in Nederland zijn vastgelegd in het Besluit draagbaar klimmaterieel van de Warenwet en NEN 2484. De werknemer moet een instructie hebben ontvangen over gebruik van de ladder en de deugdelijkheid van de ladder moet elk jaar worden gecontroleerd.

Werken met chemicaliën

Bij de waterbehandeling en/of desinfectie gelden de volgende verplichtingen volgens de Arbo-wet en de wet Milieubeheer. De SDU-uitgave "Chemiekaarten©-2010" beschrijft de eigenschappen van verschillende chemicaliën en de bijbehorende nood- en preventiemaatregelen.

4 Instructies bij afwijkingen, normoverschrijdingen en werkzaamheden

Het doel van dit hoofdstuk is om de oorzaak van de afwijking te achterhalen en daarmee Legionella-infectie te voorkomen of te beperken.

AANLEIDING, DOOR WIE, EN WAT

Aanleiding	Wie	Actie
1. Bij temperatuur-afwijkingen	Gebruiker	• Handel volgens instructie <i>Temperatuur-afwijkingen</i>
2. Positieve analyse-resultaten of verdenking van besmetting	Gebruiker	• Handel volgens instructie <i>Afwijkingen in analyseresultaten § 7.2</i>
3. Tijdelijke sluiting	Gebruiker	• Bij voorkeur droogzetten • Waarschuwing bij elk tappunt dat het water onbetrouwbaar is. • Bij ingebruikstelling: Leidingen spoelen volgens instructies <i>Zie voor instructie waterwerkblad 2.4</i>
4. Wijziging leidingnet	Installateur	• Ontwerp volgens <i>Waterwerkblad 3.1</i>
5. Alle werkzaamheden	Gebruiker	• Registreer de werkzaamheden op formulier <i>Werkzaamheden leidingnet § 7.3</i>. • Registreer en archiveer wijzigingen in technische tekeningen en apparatuur volgens instructie <i>Beheer tekeningen en apparatuur in § 7.5</i> • Hanteer instructie <i>Veiligheid volgens § 7.4</i>

4.1 Instructie temperatuurafwijking

Instructie temperatuurafwijking		Indien noodzakelijk
Waarom	Instructie hoe te handelen bij temperatuurafwijking in zowel de warm- als koudwaterinstallatie.	
Koud	- Bij het referentiepunt (watermeter of kort daarachter) en in de drinkwaterinstallatie dient de drinkwater- en omgevingstemperatuur lager of gelijk aan 25°C te zijn. - Als de overschrijding zeer tijdelijk (<dag) is, wordt verder geen actie ondernomen. - Indien de overschrijding langer duurt, wordt de installateur of het adviesbureau ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de temperatuurafwijking. Bij het referentiepunt is dit de taak van het drinkwaterbedrijf. - Beheersmaatregelen dienen te worden uitgebreid. - Het defect dient onmiddellijk te worden verholpen.	
Warm	- Warmwatersystemen dienen een temperatuur te behalen van ten minste 60°C te behalen op de uitgaande-, retour- en deelringen. - Indien tijdens periodieke metingen temperaturen zeer tijdelijk (<dag) <60°C zijn, wordt verder geen actie ondernomen. - Indien de verlaagde temperatuur langer duurt, wordt de installateur of het adviesbureau ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de temperatuurafwijking. - Op voorspraak installateur, adviseur of drinkwaterbedrijf wordt het defect zo snel mogelijk verholpen. - Bij de werkzaamheden wordt de instructie Werkzaamheden leidingnet gehanteerd.	
Door wie uit te voeren	Gebruiker / Installateur	

4.2 Instructie normoverschrijding

Instructie normoverschrijding	Indien noodzakelijk
-------------------------------	---------------------

Waarom	Deze instructie dient om bij afwijkingen in analyseresultaten of bij verdenking van besmetting op een inzichtelijke en herleidbare wijze te handelen.
Hoe (bij afwijking in analyseresultaat)	• Uitslagen 100kve/liter. worden beschouwd als normoverschrijding en vereisen gepaste vervolgwerkzaamheden. • Volg het stroomschema normoverschrijdingen zoals verstrekt door aspectprogrammas@rijksoverheid.nl
Door wie uit te voeren	Eigenaar, gebruiker en installateur

4.3 Instructie werkzaamheden installatie

Instructie werkzaamheden installatie		Indien noodzakelijk
Waarom	Wijzigingen aan het leidingnet dienen te voldoen aan diverse eisen. Groeibevorderende constructies dienen voorkomen te worden. Van belang is ook een correcte registratie van werkzaamheden.	
Wanneer	Bij uitbreiding, verkleining of wijziging van het leidingnet.	
Richtlijn	• Er mogen geen dode einden in het systeem voorkomen. Dit geldt voor zowel het warme als het koude gedeelte. • De afstand tussen centraalthermostaat en tappunt dient zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan 5 meter te zijn. Bij voorkeur worden centraalthermostaten geheel niet toegepast. • Voor de uittapleidingen tussen ringsysteem en tappunt geldt hetzelfde. • Aanleg, wijzigingen reparatie en dergelijke dienen volgens de Waterwerkbladen te gebeuren.	
Hoe	• Zowel bij uitbestede werkzaamheden, werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd en bij toevoegingen aan het systeem worden de bovenstaande uitgangspunten gehanteerd. • De werkzaamheden en toevoegingen worden op het betreffende formulier geregistreerd. • De verantwoordelijke (meestal hoofd TD) controleert de werkzaamheden en parafeert voor juiste uitvoering.	
Risicobeperking	Bij een tijdelijke sluiting van (een gedeelte) van het gebouw wordt het betreffende leidingnet enige tijd niet gebruikt. Het stilstaande water in de leiding vormt een risico van Legionellagroei. Voor alle gebruikers van het tappunt moet duidelijk zijn dat het water daar onbetrouwbaar is. Gebruik de Waarschuwing onbetrouwbaar water (bijlage) Door bij langdurige stilstand het leidingnet te ontkoppelen en af te tappen wordt het risico verkleind. Bij de her-ingebruikstelling dient er eerst intensief gespoeld te worden. Als de sluiting korter duurt dan een week, kan volstaan worden met het na de werkzaamheden kort te spoelen.	
Door wie uit te voeren	Eigenaar, gebruiker en installateur	

Bijlage II Temperatuurmetingen

In dit hoofdstuk staan de temperatuurmetingen die tijdens de inventarisatie zijn gedaan. De tabellen geven per tappunt het temperatuurverloop tijdens de meting aan. In elke tabel is de temperatuur gerelateerd aan de tijd die erboven staat. Van eventueel afwijkende temperaturen zijn de grafieken te vinden in bijlage I.

De temperatuurmetingen zijn gedaan met onderstaande temperatuuropmeter:

Merk en type	Agri pro 7495650
Kalibratiedatum	04-06-2020

Toelichting op de temperatuurmetingen:

Tijdens de inventarisatie waren als gevolg van de leegstand delen van de luchtbehandeling buiten gebruik. Hierdoor was het met name in de hoogbouw extra warm.

Er zijn veelvuldig koudwater temperatuurmetingen uitgevoerd waarbij lichte opwarming aangetroffen van koudwater is aangetroffen tot rond of $>25^{\circ}\text{C}$. Een tijdelijke overschrijding van deze temperatuur is niet schadelijk voor de gezondheid; wél is geadviseerd extra temperatuurmetingen (beheer) uit te voeren.

Er zijn erg hoge temperaturen gemeten op het warm tapwater als gevolg van te hoog ingestelde boilers. Een onnodig hoog ingestelde boiler vraagt onnodig energieverbruik en verhoogt de hoeveelheid kalkvorming op appendages.

Tevens verkort het de levensduur van de boiler.

Stel boilers lager max 67°C , de aangesloten tappunten moeten minimaal 60°C behalen.

Koudwatertemperatuur gemeten in $^{\circ}\text{C}$, gerelateerd aan tijd in seconden						
	Direct	15	30	45	60	90
35 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H1.54 29-07-2020 12:09	20,9	18,8	18,3	18,0	17,9	17,7
44 - Fontein, toilet ruimte bij café 29-07-2020 12:27	23,6	20,9	19,1	18,7	18,4	18,1
75 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H3.25 29-07-2020 14:19	21,1	19,7	18,7	18,4	18,2	18,0
92 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H4.25 29-07-2020 14:37	23,5	22,3	21,0	20,4	19,5	18,6
136 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H5.56 30-07-2020 08:07	24,9	22,7	22,4	22,2	21,8	20,4
156 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H6.54 30-07-2020 08:34	23,8	23,2	23,0	22,7	--	--

	Direct	15	30	45	60	90
175 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H6.56 30-07-2020 08:42	23,0	20,0	18,4	18,0	17,8	--
213 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H8.56 30-07-2020 09:30	23,6	23,1	22,9	22,8	22,4	22,1
228 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H9.25 30-07-2020 10:36	23,2	22,8	22,7	22,6	22,5	--
275 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H10.56 30-07-2020 10:57	24,5	22,8	22,3	22,0	21,9	--
343 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H13.56 30-07-2020 12:06	22,2	21,6	21,0	20,5	--	--
404 - Fontein, toilet ruimte H16.56 30-07-2020 13:21	24,8	21,5	20,9	20,7	20,6	20,3
449 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H17.56 30-07-2020 13:41	22,8	22,8	22,6	22,6	22,5	--
588 - Aanrecht (mengkraan), Koffie ruimte bouwdeel A/B 31-07-2020 07:59	30,4	21,1	20,8	21,0	21,2	21,3
696 - Uitstortgootsteen, Werkkast Bouwlaag A3 31-07-2020 10:26	24,4	24,0	24,0	24,1	23,0	21,5
750 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bouwlaag B04 31-07-2020 11:05	27,1	24,3	23,1	22,2	21,8	21,6
861 - Wastafel, Miva toilet CD 01 07-08-2020 08:31	24,7	19,6	19,2	19,1	19,1	19,1
890 - Aanrecht (mengkraan), Pantry D2.04 07-08-2020 09:23	21,3	20,2	19,6	--	--	--
972 - Aanrecht (mengkraan), Kolf kamer E01 07-08-2020 10:48	22,6	20,5	20,0	19,8	19,5	19,4

Drinkwatermetingen met een enkele temperatuur

Watermeter Kelder expeditie/ Techniek	29-07-2020 09:17	18,7 °C
Fontein Nivo 7/ toilet ruimte H7.25	30-07-2020 09:06	215,0 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 19/ Pantry bij kamer H19.25	30-07-2020 14:24	21,5 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 22/ Pantry bij kamer H22.56	30-07-2020 15:06	19,5 °C
Uitstortgootsteen Nivo 22/ toilet werkkast H22.57	30-07-2020 15:02	19,4 °C
Uitstortgootsteen Nivo 23/ Stook ruimte	30-07-2020 15:44	21,6 °C
Close-up boiler Nivo 3/ Werkkast E 3	07-08-2020 11:14	21,7 °C
Uitstortgootsteen Nivo 4/ Werkkast E 4	07-08-2020 11:27	21,5 °C

Warmwatertemperatuur gemeten in °C, gerelateerd aan tijd in seconden					
	Direct	15	30	45	Max
35 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H1.54 29-07-2020 12:10	18,0	61,1	64,5	--	64,5
75 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H3.25 29-07-2020 14:20	19,6	78,0	81,4	--	81,5
92 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H4.25 29-07-2020 14:39	19,3	71,0	76,2	--	76,4
136 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H5.56 30-07-2020 08:08	20,3	66,9	69,8	--	69,8
149 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H5.56 30-07-2020 08:15	22,3	76,4	84,1	--	84,2
156 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H6.54 30-07-2020 08:35	22,2	66,9	73,0	--	73,1
175 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H6.56 30-07-2020 08:43	18,0	59,4	62,6	--	62,6
194 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H7.56 30-07-2020 09:10	24,5	69,0	73,2	--	73,2
213 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H8.56 30-07-2020 09:31	21,4	51,2	75,0	--	75,8
228 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H9.25 30-07-2020 10:38	22,1	68,6	72,6	70,8	72,6
249 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H9.56 30-07-2020 10:41	27,5	58,1	61,0	--	61,0
275 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H10.56 30-07-2020 10:58	21,5	60,1	64,4	--	64,5
283 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H11.25 30-07-2020 11:17	23,5	23,5	23,4	--	23,6

	Direct	15	30	45	Max
286 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H12.56 30-07-2020 11:46	24,0	75,4	78,6	--	78,6
341 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H13.56 30-07-2020 12:09	26,2	79,2	--	--	82,6
343 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H13.56 30-07-2020 12:08	21,3	76,2	79,9	--	80,0
364 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H14.56 30-07-2020 12:52	27,6	73,1	75,7	--	75,7
407 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H16.25 30-07-2020 13:26	24,6	63,1	69,3	--	69,4
449 - Aanrecht (mengkraan), Pantry bij kamer H17.56 30-07-2020 13:40	23,8	55,9	58,3	55,9	59,8
588 - Aanrecht (mengkraan), Koffie ruimte bouwdeel A/B 31-07-2020 08:00	21,4	64,2	71,4	--	71,8
861 - Wastafel, Miva toilet CD 01 07-08-2020 08:32	19,4	53,8	61,8	--	62,0
890 - Aanrecht (mengkraan), Pantry D2.04 07-08-2020 09:24	19,8	74,2	77,1	--	77,2
972 - Aanrecht (mengkraan), Kolf kamer E01 07-08-2020 10:49	22,6	80,1	--	--	81,2

Warmwatermetingen met een enkele temperatuur

Uitstortgootsteen Nivo 7/ toilet werkkast H7.56	30-07-2020 09:15	678,0 °C
Uitstortgootsteen Nivo 15/ toilet werkkast H15.56	30-07-2020 13:22	74,3 °C
Uitstortgootsteen Nivo 16/ toilet werkkast H16.56	30-07-2020 13:35	69,7 °C
Uitstortgootsteen Nivo 18/ toilet werkkast H18.56	30-07-2020 13:59	65,7 °C
Uitstortgootsteen Nivo 19/ toilet werkkast H19.56	30-07-2020 14:16	70,2 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 19/ Pantry bij kamer H19.25	30-07-2020 14:24	66,2 °C
Uitstortgootsteen Nivo 20/ toilet werkkast H20.56	30-07-2020 14:32	62,9 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 20/ Pantry bij kamer H20.56	30-07-2020 14:32	75,0 °C
Uitstortgootsteen Nivo 21/ toilet werkkast H21.56	30-07-2020 14:50	65,7 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 22/ Pantry bij kamer H22.56	30-07-2020 15:06	22,7 °C
Uitstortgootsteen Nivo 22/ toilet werkkast H22.57	30-07-2020 15:02	67,8 °C
Close-up boiler Nivo 2/ Werkkast Bouwlaag A2	31-07-2020 10:07	675,0 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 2/ Pantry bouwlaag AB02	31-07-2020 10:13	64,2 °C
Uitstortgootsteen Nivo 3/ Werkkast Bouwlaag A3	31-07-2020 10:24	63,3 °C
Close-up boiler Nivo 4/ Werkkast Bouwlaag A4	31-07-2020 10:52	66,6 °C
Aanrecht (mengkraan) Nivo 4/ Pantry bouwlaag B04	31-07-2020 11:05	65,2 °C
Close-up boiler Nivo 3/ Werkkast E 3	07-08-2020 11:14	67,2 °C
Uitstortgootsteen Nivo 4/ Werkkast E 4	07-08-2020 11:27	21,1 °C

Ruimtetemperatuur gemeten in °C, gerelateerd aan tijd in seconden

	Direct	15	30	45	Max
149 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H5.56 30-07-2020 08:17	28,9	28,4	28,1	--	28,9
281 - Meervoudige uittapleiding (drinkwater) Toilet groep, Schacht bij toilet 30-07-2020 11:31	21,8	--	--	--	21,8
364 - Uitstortgootsteen, toilet werkkast H14.56 30-07-2020 12:53	29,1	29,2	29,3	29,3	29,3
751 - Close-in boiler Boiler bevindt zich in schacht, Pantry bouwlaag B04 31-07-2020 11:06	31,2	30,6	30,2	--	31,2