



## **Veiligheids- en Gezondheids- plan ontwerpfase**

### **Onderhoudsbestek sportvelden sportparken gemeente Edam-Volendam Natuurgras en gazons**

#### **In opdracht van:**

Naam : Gemeente Edam-Volendam  
Postadres : W van der Knoopdreef 1  
Postcode + plaats : 1132 KN Volendam  
Contactpersoon : L. Koopman  
Telefoonnummer : 0299 398 398

Behorend bij bestek : 21HB0421-BE-2  
Datum : 21-03-2022  
Status : Definitief  
Opgesteld door : De heer S. van Amersfoort  
Geautoriseerd door : De heer F.E. Miedema

#### **HB Adviesbureau**

Bezoekadres : Comeniusstraat 7  
1817 MS Alkmaar  
: Krijn Taconiskade 412  
1087 HW Amsterdam  
Telefoonnummer : 088 - 4720600  
E-mail : [info@hbadvies.nl](mailto:info@hbadvies.nl)  
Internet : [www.hbadvies.nl](http://www.hbadvies.nl)  
NEN-EN-ISO 9001-2015 : Nederlands Certificatie Kantoor (NCK)



### Adres/ligging van de (bouw)locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan verschillende sportparken te gemeente Edam-Volendam:

RKAV Volendam  
Julianaweg 3a,  
1131 CX Volendam

Zwembad de Waterdam  
Harlingenlaan 25,  
1131 JP Volendam

Edamse voetbalclub EVC,  
Keetzijde 20,  
1135 VX Edam

Atletiekvereniging Edam  
Burgemeester Versteeghsingel 5,  
1135 VT Edam

### Uit te voeren werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoudswerkzaamheden natuurgras
- b. Onderhoudswerkzaamheden gazons
- c. Overige onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex

### Namen en adressen van de betrokken partijen

In tabel 1 zijn de namen en adressen van reeds bekende betrokken partijen weergegeven.

**Tabel 1: Namen en adressen van betrokken partijen**

<b>a. Opdrachtgever(s)</b>			<b>b. Ontwerpende partij</b>		
	Naam:	Gemeente Edam-Volendam		Naam:	HB Adviesbureau bv
	Adres:	W van der Knoldreef 1		Adres:	Comeniusstraat 7
	Postcode/plaats:	1132 KN Volendam		Postcode/plaats:	1817 MS Alkmaar
	Telefoon:	0299 398 398		Telefoon:	088 4720600
	e-mail:	<a href="mailto:info@edam-volendam.nl">info@edam-volendam.nl</a>		e-mail:	<a href="mailto:info@hbadvies.nl">info@hbadvies.nl</a>
	Contactpersoon:	L. Koopman		Contactpersoon:	
<b>c. Uitvoerende partij</b>			<b>d. Deskundige dienst</b>		
	Naam:	Nader te bepalen		Naam:	MVK/HVK
	Adres:			Adres:	
	Postcode/plaats:			Postcode/plaats:	
	Telefoon:			Telefoon:	
	e-mail:			e-mail:	
	Contactpersoon:			Contactpersoon:	
<b>e. Coördinator ontwerpfase</b>			<b>f. Coördinator uitvoeringsfase</b>		
	Naam:	F. Miedema		Naam:	Nader te bepalen
	Telefoon:	088 4720600		Telefoon:	
	Bedrijf/instantie:	HB Adviesbureau bv		Bedrijf/instantie:	
	Adres:	Comeniusstraat 7		Adres:	
	Postcode/plaats:	1817 MS Alkmaar		Postcode/plaats:	



### **Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)**

- geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden: 01-06-2022
- vermoedelijke bouwtijd: 4 jaar.
- vermoedelijke max. aantal werknemers gelijktijdig op de bouwlocatie: ca. n.t.b.
- vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ca. n.t.b.
- namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.t.b.
- namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie): n.v.t.
- regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoerings-coördinatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de (hoofd)aannemer van het werk in geval van nevenaanneming, dan wel tot de verantwoordelijkheden van de penvoerder in geval van een aannemingscombinatie.

**Verontreinigingssituatie (n.v.t.)**

De informatie ten aanzien van de verontreinigingssituatie is afkomstig uit de diverse uitgevoerde onderzoeken. Alle beschikbare documenten zijn als bijlage opgenomen bij het bestek/werkomschrijving. Voor nadere details wordt verwezen naar deze rapporten.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de veiligheids- en risicoklassen (volgens CROW-publicatie 400) zoals vermeld in bijlage II.



**BIJLAGE I Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit ontwerp**  
**Overzicht risico's en suggesties voor te nemen maatregelen**

Nr.	Onderdeel	Risico	Maatregelen	Van toepassing
<b>1</b>	<b>NATUURGRASVELDEN &amp; GAZONS</b>			
1.1	Beheersen molshopen in gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- aanleg bouwplaatsbeveiliging</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- plaatsen van verkeersmaatregelen</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- omwonenden tijdig informeren</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> </ul>	Ja
1.2	Maaien sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.3	Afsteken/afsnijden graskanten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- gehoorbeschadiging</li> <li>- ongunstige werkhoudingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beschermende kleding</li> <li>- veiligheidsschoenen</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- gecertificeerde materieel</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> </ul>	Ja



1.4	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.5	Verticuteren sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.6	Beluchten sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> </ul>	Ja



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	
1.7	Slepen sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.8	Wiedeggen sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> </ul>	Ja



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	
1.9	Grasveld ontdoen van blad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.10	Rollen sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.11	Verschralen sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> </ul>	Ja



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	
1.13	Affrezen toplaag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.14	Recyclingdressen sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.15	Doorzaaien sportveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> </ul>	Ja



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	
1.16	Bemesten grasveld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofvorming</li> <li>- aanrijding derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. vallen/kantelen materialen</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stofmasker met filter</li> <li>- gehoorbescherming</li> <li>- materieel met achteruitrijsignalering</li> <li>- oogcontact met machinist</li> <li>- inzet (mechanische) hulpmiddelen</li> <li>- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- bouwverkeer scheiden van overig verkeer</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> <li>- afschermen scherpe/uitstekende delen</li> <li>- beschermende kleding</li> </ul>	Ja
1.17	Doorspuiten drains horizontale drainage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezwijken arbeidsmiddel</li> <li>- omvallen arbeidsmiddel</li> <li>- kantelen arbeidsmiddel</li> <li>- Publiek op bouwplaats</li> <li>- beknellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan</li> <li>- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen</li> <li>- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/graafmachine</li> <li>- ontruimen/afzetten onveilige zone</li> <li>- aanleg bouwplaatsbeveiliging</li> <li>- afsluiten bouwplaats/depot</li> <li>- plaatsen van verkeersmaatregelen</li> <li>- alternatieve route bij recht van overpad</li> <li>- omwonenden tijdig informeren</li> <li>- bewegende delen afschermen</li> <li>- inventariseren constructie</li> <li>- gecertificeerd materieel</li> </ul>	Ja
1.18	Snoeien sierplantsoen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- teken</li> <li>- aanrijden derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inzet mechanische (hulp-)middelen</li> <li>- werkhandschoenen</li> <li>- werkschoenen</li> </ul>	Ja



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beschermende kleding</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen</li> <li>- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer</li> <li>- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- omwonenden tijdig informeren</li> </ul>	
1.19	Knippen van bodembedekkende heesters	<ul style="list-style-type: none"> <li>- teken</li> <li>- aanrijden derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inzet mechanische (hulp-)middelen</li> <li>- werkhandschoenen</li> <li>- werkschoenen</li> <li>- beschermende kleding</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen</li> <li>- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer</li> <li>- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- omwonenden tijdig informeren</li> </ul>	Ja
1.20	Inboeten bosplantsoen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- teken</li> <li>- aanrijden derden</li> <li>- aanrijden werknemers/materieel</li> <li>- letsel t.g.v. scherpe/uitstekende delen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inzet mechanische (hulp-)middelen</li> <li>- werkhandschoenen</li> <li>- werkschoenen</li> <li>- beschermende kleding</li> <li>- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering</li> <li>- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode</li> <li>- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen</li> <li>- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer</li> <li>- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode</li> <li>- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines</li> <li>- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer</li> <li>- omwonenden tijdig informeren</li> </ul>	Ja



## BIJLAGE III Wettelijk kader

### Het veiligheids- en gezondheidsbeleid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is gericht op het voorkomen van ongevallen en bijna-ongevallen, en op het beschermen van de gezondheid van omwonenden, publiek, werknemers, en van iedereen die bij het tot stand komen van het bouwwerk betrokken is alsmede van de gebruikers en personen betrokken bij toekomstig onderhoud of bewerkingen. Hulpmiddel bij het uitvoeren van dit beleid op dit project is dit V&G-plan ontwerpfase.

### Doel in inhoud van het V&G-plan

In dit V&G-plan ontwerpfase zijn de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes vastgelegd die in de ontwerpfase zijn gemaakt met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn specifieke gevaren die het gevolg zijn van gelijktijdige en achtereenvolgende werkzaamheden en eventuele doorgaande exploitatie, omschreven voor zover bekend in de ontwerpfase. In de uitvoeringsfase worden uitvoerende partijen en werkmethode bepaald en zijn de specifieke gevaren verder uitgewerkt en wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen en hoe toezicht op die maatregelen is geregeld. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het V&G-beleid ligt in de ontwerpfase bij de opdrachtgever. In de uitvoeringsfase is de aannemer die de V&G-coördinatie tijdens de uitvoeringsfase regelt, hiervoor verantwoordelijk. Het beleid zal gericht moeten zijn op het voorkomen van ongevallen en ongewenste gebeurtenissen.

### Wettelijk kader

Volgens de Arbowet zorgt de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers op het werk. Omdat het veilig en gezond realiseren van een bouwwerk voor een groot gedeelte afhankelijk is van het ontwerp en omdat er op een bouwplaats vaak meerdere werkgevers aanwezig zijn, zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende (coördinerende) partij. Deze aanvullende verplichtingen staan in het Arbobesluit afdeling bouwproces (hoofdstuk II, afdeling 5) beschreven. Wanneer welke verplichtingen van toepassing zijn is aangegeven in onderstaande tabel.

### Verplichtingen Arbobesluit afdeling bouwproces

I (meerdere werkgevers)	A (>500 mensdagen of >30 mensdagen en >20 werknemers op enig moment op werk)	B (bijzonder risico)	C (geen A of B)
1. Arbowet in ontwerp	x	x	x
2. Kennisgeving	x		
3. V&G-coördinatoren	x	x	x
4. V&G-plan	x	x	
5. Contractbepaling	x	x	x
6. (V&G-)dossier	x	x	x
II (één werkgever)	A	B	C
1. Arbowet in ontwerp	x	x	x
2. Kennisgeving	x		
3. V&G-coördinatoren			
4. V&G-plan	x	x	
5. Contractbepaling			
6. (V&G-)dossier			

### Arbowet in ontwerp

Tijdens de ontwerpfase van een bouwwerk moet rekening worden gehouden met de veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase. Dit is een verplichting van de opdrachtgever, die gecoördineerd moet worden door de V&G-coördinator ontwerpfase.

### Kennisgeving

Een kennisgeving aan de arbeidsinspectie is verplicht wanneer met de totstandkoming van het werk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid of wanneer de geraamde duur meer dan 30 werkdagen beslaat en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk op het werk aanwezig zijn. De opdrachtgever verzorgt de kennisgeving en verstrekt een kopie aan de aannemer. Deze kennisgeving kan gedaan worden op [http://www.arbeidsinspectie.nl/organisatie/taken/melden\\_en\\_aanvragen/index.aspx](http://www.arbeidsinspectie.nl/organisatie/taken/melden_en_aanvragen/index.aspx). De aannemer zorgt ervoor dat de kennisgeving zichtbaar wordt aangebracht op de bouwplaats.

### V&G-coördinatoren

Wanneer in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door meerdere werkgevers of zelfstandigen is de opdrachtgever verplicht een V&G-coördinator ontwerpfase aan te stellen. De aannemer is dan ook verplicht de V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te stellen.

### V&G-plan

Als een kennisgeving verplicht is, is ook een V&G-plan verplicht. Daarnaast is het verplicht een V&G-plan op te stellen als het werk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich mee brengt. Voor de beschrijving van bijzondere gevaren wordt verwezen naar bijlage II van de Europese richtlijn 92/57/EEG:

**NIET-VOLLEDIGE LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS BIJZONDERE GEVAREN MEEBRENGEN**

1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedveling, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse werken en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

De opdrachtgever zorgt dat er een V&G-plan wordt opgesteld in de ontwerpfase en dat het plan onderdeel is van de opdracht. In de uitvoeringsfase wordt het plan door de V&G-coördinator uitvoeringsfase verder uitgewerkt, of een apart V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

**V&G-dossier**

Wanneer V&G-coördinatoren verplicht zijn is het ook verplicht in de ontwerpfase een V&G-dossier samen te stellen. In dit dossier staan bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten (beheer, onderhoud, schoonmaak). De V&G-coördinator ontwerpfase stelt dit dossier op, de V&G-coördinator uitvoeringsfase past het aan, indien hiertoe in de uitvoeringsfase aanleiding toe is.

**Contractbepalingen**

De opdrachtgever is verplicht (indien van toepassing) in zijn contract met de aannemer op te nemen dat de aannemer een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan moet stellen en dat de aannemer maatregelen moet nemen zodat deze zijn taken naar behoren kan en zal vervullen.

**Organisatie en communicatie****Samenwerking**

Alle betrokken partijen zijn gebaat bij een goede samenwerking op de bouwplaats. Om tot een goede samenwerking te komen, wordt regelmatig overleg gevoerd waarbij alle partijen betrokken worden (zie paragraaf 3.3). Bovendien worden alle werknemers op de werkplek voorgelicht over de voor hen van belang zijnde projectspecifieke risico's.

**Verantwoordelijkheden en taken**

Alle betrokkenen hebben verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden op het werk en zijn hiervan op de hoogte. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet. De belangrijkste taken zijn hieronder beschreven.

**Werkgever**

Conform de arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever in eerste instantie verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers. De opdrachtgever, aannemer en onderaannemers zijn dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het nemen van doeltreffende maatregelen ter bescherming van zijn werknemers. Op dit project betekent dat in het bijzonder:

- in stand houden van voorzieningen op de bouwplaats;
- veilige plaatsing van werkplekken;
- verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen;
- instrueren eigen werknemers aangaande werkspecifieke risico's en te nemen maatregelen;
- opslag en verwijdering/afvoer van afval en puin;
- samenwerken met andere werkgevers en zelfstandigen;
- naleving van en medewerking aan het V&G-plan.

**Werknemer**

De werknemer is verplicht tot het opvolgen van de gedragsregels en het dragen van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij dient medewerking te verlenen aan voorlichting en onderricht. De werknemer is verplicht onveilige situaties op het werk te melden bij de uitvoerder. De werknemer heeft het recht tot het stilleggen van het werk indien sprake is van een onveilige situatie en onvoldoende tijd is om een deskundige te raadplegen.



### Opdrachtgever

Conform het arbeidsomstandighedenbesluit heeft de opdrachtgever de volgende verplichtingen:

- zorgdragen dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase;
- verstrekken van volledige informatie omtrent bijzondere risico's;
- verzorgen van kennisgeving aan de arbeidsinspectie (indien van toepassing);
- op laten stellen van een V&G-plan in de ontwerpfase;
- aanstellen V&G-coördinator ontwerpfase, die zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
- in de overeenkomst met de aannemer de verplichtingen van de aannemer met betrekking tot veiligheid en gezondheid opnemen.

### V&G-coördinator ontwerpfase

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft de volgende taken:

- coördineren van het ontwerpproces met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase;
- opstellen van het V&G-plan in de ontwerpfase;
- opstellen van een V&G-dossier (met bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn tijdens de gebruiksfase (voor bv toekomstig onderhoud en schoonmaak).

### Uitvoerende partij

Naast zijn taken als werkgever moet de uitvoerende partij een V&G-coördinator aanstellen en dusdanige maatregelen treffen dat deze zijn taken naar behoren kan en zal verrichten.

### V&G-coördinator uitvoeringsfase

De V&G-coördinator uitvoeringsfase heeft de volgende taken:

- coördineren van maatregelen die door de verschillende werkgevers en zelfstandigen (dus ook nevenaannemers) worden genomen en regelen van samenwerking tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers;
- coördineren van voorlichting van werknemers;
- zorgen dat alleen bevoegde personen op de projectlocatie kunnen komen;
- actueel houden of maken V&G-plan;
- Indien nodig aanpassen van het door de coördinator ontwerpfase aangeleverde V&G-dossier.

### Overleggen

#### Overleg in de ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase is binnen de ontwerpende partij en opdrachtgever overleg gevoerd aangaande de veilige en gezonde realisatie van het project. De tijdens dit overleg genomen besluiten zijn verwerkt in het bestek en dit V&G-plan. Tijdens de ontwerpfase gemaakte keuzes voor arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in 4.1. Voor de uitvoeringsfase zijn vooral die risico's van belang die tijdens het ontwerpproces niet konden worden weggenomen. Deze zijn beschreven in 4.2.

#### Overleg in de uitvoeringsfase

Op initiatief van de opdrachtgever wordt een kick-off gehouden.

Naam vergadering	Frequentie	Deelnemers	Onderwerpen
Kick-off	Nader te bepalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directie/opdrachtgever/toezichthouder (notulen)</li> <li>• V&amp;G-coördinator(en)</li> <li>• Aannemer / uitvoerende partij</li> <li>• Genodigden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naleving van V&amp;G-plan</li> <li>• inspectieronden</li> <li>• handhaving</li> <li>• ongevallen en incidenten</li> <li>• voorlichting aan werknemers</li> <li>• eventueel nieuw ontstane risico's</li> <li>• genomen of te nemen maatregelen</li> <li>• actualiseren V&amp;G-plan</li> <li>• wijzigen van V&amp;G-dossier</li> </ul>

Andere overlegsvormen die tijdens de uitvoeringsfase worden gehouden ten behoeve van een veilige en gezonde realisatie van het werk, worden door de V&G-coördinator uitvoeringsfase geïnitieerd en vastgelegd in het V&G-plan.

### (Bouw)planning en –fasering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase coördineert de maatregelen die door de verschillende werkgevers en zelfstandigen worden genomen en regelt samenwerking tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers.



### **Voorlichting**

Voorafgaand aan de uitvoering dienen alle bij het werk betrokken werknemers aantoonbaar een instructie te hebben ontvangen met betrekking tot:

- de gemeenschappelijke risico's, maatregelen en afspraken in het V&G-plan;
- de in acht te nemen veiligheids- en gezondheidsregels;
- de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen en sanitaire voorzieningen;
- verantwoordelijkheden en procedures, onder meer ten aanzien van EHBO en (bijna-) ongevallen;
- calamiteitenprocedures.

Deze voorlichting wordt door de V&G-coördinator uitvoeringsfase gecoördineerd.

### **Toezicht**

Iedere werkgever dient te zorgen voor toezicht op naleving van de gemaakte afspraken en legt, indien noodzakelijk, hierover in de bouwvergadering verantwoording af.

In de uitvoeringsfase moet in het V&G-plan worden vastgelegd hoe verder invulling wordt gegeven aan toezichthoudende taken.

### **Ongevallen**

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval voordoen. De in dit hoofdstuk voorgestelde maatregelen zijn er op gericht de gevolgen hiervan te beperken en herhaling te voorkomen.