

---

Behoort bij: 1576.03-2021 P2

Woonrijp Bloemendal 1e fase perceel 2

### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>AANVANGSWERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>VOORZIENINGEN</b>				
112	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
1125	<u>* Beschermen bomen en beplanting, afrastering</u>				
112510	Aanbrengen tijdelijke afrastering, klein	st	25,00	V	
112530	In stand houden tijdelijke afrastering, klein	dag	175,00	V	
112540	Verwijderen tijdelijke afrastering, klein	st	25,00	V	
114	<b>BEMALINGEN</b>				
1142	<u>* Bronbemaling</u>				
114210	Toepassen bronbemaling	st	4,00	V	
114220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
1145	<u>* Afvoerleidingen</u>				
114520	Aanbrengen afvoerleiding bron-/spanningsbemaling.	m	40,00	V	
1146	<u>* Bijkomende werken</u>				
114630	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	4,00	V	
114640	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
114650	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR		N	
114660	Opnemen grondwater-/debietmeterstanden	EUR		N	
119	<b>DIVERSEN</b>				
1191	<u>* Bekisting</u>				
119130	Treffen voorzieningen inkalven werkput	EUR		N	
13	<b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>				
132	<b>OVERIGE DUKERS</b>				
1320	<u>* PP-duiker</u>				
132010	Verwijderen duiker - PP-buis	m	26,00	V	
135	<b>PUTTEN EN KOLKEN</b>				
1359	<u>* Putrand met deksel</u>				
135910	Verwijderen putrand met deksel, hergebruik.	st	4,00	N	
15	<b>OPRUIMEN VERHARDINGEN</b>				
151	<b>OPSLUITBANDEN</b>				
1517	<u>* Opsluitbanden 150x250 mm</u>				
151720	Opbr. opsluitband 150x250 mm, hergebruik	m	50,00	N	
153	<b>BITUMINEUZE VERHARDING</b>				
1530	<u>* Zagen</u>				
153010	Zagen asfaltverharding dik gem. 60 mm	m	13,00	N	
1535	<u>* Opbreken niet-teerhoudend asfalt</u>				
153530	Opbr. asfalt > 3,0 m, dik 60 mm, afv.	m2	3.538,00	N	
156	<b>BETONSTRAATSTENEN</b>				
1564	<u>* Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm</u>				
156470	Opbr. betonstenen kf > 3,0 m, 80 mm, afvoeren	m2	247,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
159	<b>DIVERSEN</b>				
1590	<u>* Fundering ongebonden t.b.v. hergebruik</u>				
159030	Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250 herg.	m2	2.576,00	N	
1591	<u>* Fundering ongebonden vervoeren depot</u>				
159130	Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250	m2	438,00	N	
159190	Menggranulaat verwerken in depot	m3	109,50	V	
16	<b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
160	<b>MAAIEN EN FREZEN</b>				
160010	Maaien gewas	are	98,88	V	
18	<b>OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN</b>				
181	<b>AFSCHIEDINGEN C.A.</b>				
1817	<u>* Houten hekwerk</u>				
181710	Verwijderen afrastering.	m	927,00	V	
183	<b>VERLICHTING</b>				
1831	<u>* Masten met verlichtingsarmaturen</u>				
183150	Verw. mast met armatuur, 5 - 8 m, afvoeren	st	4,00	N	
2	<b>G R O N D W E R K E N</b>				
21	<b>ONTGRAVEN ALGEMEEN</b>				
211	<b>CUNET</b>				
2112	<u>* Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211220	Zanderige grond ontgraven uit cunet	m3	56,00	V	
211230	Zanderige grond ontgraven uit cunet	m3	29,00	V	
211240	Grond ontgraven uit cunet	m3	249,00	V	
211250	Zanderige grond ontgraven uit cunet	m3	243,00	V	
211260	Grond ontgraven uit put	m3	145,00	V	
211270	Grond ontgraven uit werkput landhoofd	m3	2,70	V	
211280	Grond ontgraven uit werkput steunpunten	m3	1,17	V	
219	<b>ONTGRAVEN UIT DEPOT</b>				
2190	<u>* Ontgraven depot d &lt; 1,0 m gelijk talud</u>				
219020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	183,00	V	
219030	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	509,00	V	
22	<b>VERVOEREN/ LEVEREN GROND</b>				
221	<b>VERVOEREN GROND NAAR DEPOT</b>				
221010	Zand vervoeren.	m3	249,00	V	
221020	Grond vervoeren.	m3	509,00	V	
223	<b>VERVOEREN GROND UIT DEPOT</b>				
223010	Zand voor zandbed vervoeren.	m3	183,00	V	
223020	Zanderige grond vervoeren.	m3	509,00	V	
229	<b>LEVEREN GROND</b>				
2290	<u>Teelgrond</u>				
229010	Leveren teelgrond voor schrale grasvelden.	m3	182,00	V	
229020	Leveren teelgrond voor sierplantsoen.	m3	243,00	V	
229030	Leveren grond.	m3	51,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2291	<u>* Zand</u>				
229120	Leveren ophoogzand.	m3	107,00	V	
23	<b>VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN</b>				
231	<b>DEPOT</b>				
2310	<u>* Vrijgek. grond verwerken in depot</u>				
231010	Zand verwerken in depot	m3	249,00	V	
231020	Zanderige grond verwerken in depot	m3	509,00	V	
232	<b>CUNET DIEPTE &lt;0,60 METER</b>				
2320	<u>* Vrijgek. grond verw cunet, hoogte gemiddeld 0,25 m</u>				
232010	Grond verwerken in cunet, hoogte gemiddeld 0,25 m	m3	443,00	V	
232030	Grond verwerken in werkput steunpunten	m3	0,27	V	
232040	Grond verwerken in werkput landhoofd	m3	0,43	V	
238	<b>DUNNE AFDEKKINGSLAAG</b>				
2380	<u>Aanbr. laag vrijgek. afdek grond</u>				
238050	Aanbr. laag afdek.grond, oppv., ca. 1000 m3	m2	248,00	N	
238060	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	158,50	V	
24	<b>VERWERKEN GROND ALGEMEEN</b>				
2420	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte variabel</u>				
242010	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	165,00	V	
242020	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	13,00	V	
242030	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	5,00	V	
242040	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	107,00	V	
2421	<u>* Grond verwerken in cunet, hoogte variabel</u>				
242110	Grond verwerken in cunet	m3	243,00	V	
25	<b>SLEUVEN EN WERKPUTTEN</b>				
2541	<u>* Graven en aanvullen sleuven K &amp; L niet mechanisch</u>				
254110	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	240,00	V	
2590	<u>* Proefsleuven</u>				
259010	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuven	st	18,00	V	
259020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	2,00	V	
2591	<u>* Werkput</u>				
259110	Graven en aanvullen werkput	st	2,00	V	
28	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
285	<b>SPITTEN, PLOEGEN, SPITFREZEN</b>				
2850	<u>* Spitten horizontaal tot 1:3</u>				
285010	Spitten < 10 are, diep 1,00 m	are	8,40	N	
285020	Spitten < 10 are, diep 1,00 m	are	7,50	N	
285030	Profileren van oppervlakken.	m2	35,00	V	
287	<b>FREZEN</b>				
2870	<u>* Frezen terrein, diep 0,10 m; horz. - 1:3</u>				
287010	Frezen diep 0,10 m; < 10 are; tal. horz.-1:3	are	98,88	N	
289	<b>EGALISEREN</b>				
289010	Egaliseren.	are	98,88	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
29	<b>DIVERSEN</b>				
292	<b>GRONDSTRUCTUUR VERBETERING</b>				
2927	<u>Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten)</u>				
292740	Standplaatsverb. bomen, gaten d>0,8m, hoev.>4m3	m3	51,00	N	
3	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
32	<b>DUIKERS C.A.</b>				
329	<b>UITSTROOMVOORZIENINGEN</b>				
3292	<u>* Diversen</u>				
329220	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	1,00	N	
329230	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	1,00	N	
329240	Aanbrengen opening in uitstroomvoorziening	st	1,00	N	
33	<b>VRIJ VERVAL RIOOL</b>				
335	<b>PP-RIOOL</b>				
3350	<u>* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur zwart</u>				
335020	Aanbr. PP-pragmabuis, ø 200 mm zwart	m	2,00	V	
336	<b>PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN</b>				
3361	<u>* PP-bochtstukken</u>				
336130	Aanbr. PP bochtstuk, 200 - 45° HWA	st	4,00	V	
3362	<u>* PP-verloopstukken</u>				
336210	Aanbr. PP verloopstuk, 200 - 250 HWA	st	2,00	V	
339	<b>PE-RIOOL</b>				
3390	<u>* PE-riool stijfheidsklasse SDR 17,6 kleur zwart</u>				
339010	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	71,00	V	
339020	Aanbrengen PE-buis, 160 mm	m	1,00	V	
3391	<u>* PE-riool hulpstukken en toebehoren</u>				
339430	Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 45.	st	2,00	V	
339440	Aanbrengen PE-hulpstuk einddop	st	1,00	V	
339450	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	5,00	V	
35	<b>PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.</b>				
353	<b>POLYESTER PUTTEN</b>				
3534	<u>* Polyesterput ø 1000 mm bolle bodem</u>				
353420	Aanbr. polyes. put, ø 1000 mm, hg 2400,bb	st	1,00	N	
354	<b>PUTAFDEKKINGEN</b>				
3542	<u>* Putranden en dekse</u>				
354230	Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker verkl.	st	4,00	N	
354240	Aanbrengen ronde putafdekking in beton	st	4,00	N	
3543	<u>* Op hoogte stellen putranden</u>				
354310	Op hoogte brengen VWA inspectieput	st	27,00	N	
354330	Op hoogte brengen HWA inspectieput	st	2,00	N	
357	<b>LIJNAFWATERING</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3576	<u>* Goot van geprefabriceerde betonelementen</u>				
357610	Aanbr.lijngoot van betonelementen type: 01H	m	9,00	N	
357620	Aanbr.lijngoot van betonelementen type: 01	m	16,20	N	
357640	Aanbr.lijngoot van betonelementen type: 020	m	6,00	N	
357650	Aanbr.lijngoot van betonelementen type: 01-ZV	m	1,00	N	
357660	Leveren lijngoot van betonelementen, recht, 01H	st	8,00	N	
357670	Leveren lijngoot van betonelementen, recht, 01	st	16,00	N	
357690	Leveren lijngoot van betonelementen, recht, 020	st	5,00	N	
357700	Leveren lijngoot van betonelementen, talud, 01H	st	1,00	N	
357710	Leveren lijngoot van betonelementen, talud, 020	st	1,00	N	
357720	Leveren lijngoot van betonelementen, talud, 01	st	2,00	N	
3578	<u>* Afdekkingen en overige toebehoren</u>				
357840	Aanbr. afdekking lijngoot van betonelementen, dicht	st	4,00	N	
357850	Aanbr. afdekking lijngoot van betonelementen, rooster	st	21,00	N	
357870	Leveren kopplaat	st	3,00	V	
357880	Leveren kopplaat	st	2,00	V	
357890	Leveren anti-inkruiproosters	st	4,00	V	
3579	<u>* Pasmaken</u>				
357910	Pasmaken lijngootelement beton.	st	2,00	V	
36	<b>RIOOLRENOVATIE-/REINIGING</b>				
361	<b>RIOOLREINIGING</b>				
3610	<u>* Kolken/lijnafwatering reinigen</u>				
361010	Reinigen lijngoot	m	70,80	V	
3611	<u>* Rioolinspectieput reinigen</u>				
361110	Rioolput reinigen.	st	2,00	V	
3613	<u>* Vervoeren rioolslib</u>				
361320	Rioolslib vervoeren.	ton	0,45	V	
38	<b>KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN</b>				
3812	<u>* Aanbr. aansluitenergiegrondkabel verlichting</u>				
381210	Aanbr. aansl.energiegr.kabel LS. < 10m	m	240,00	V	
3817	<u>* Aanbrengen splits-/verbindings-/eindmof</u>				
381710	Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls.	st	1,00	V	
381740	Aanbr. verbindingsmof in energiegr.kabel, LS	st	3,00	N	
381750	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	48,00	V	
3818	<u>* Aansluiten energiegrondkabel</u>				
381820	Aansl. aansluitenergiegr.kabel in lichtmast	st	51,00	N	
4	<b>O E V E R - E N B O U W W E R K E N</b>				
42	<b>OEVER- EN TALUDBESCHERMINGEN</b>				
421	<b>GEPREFABRICEERDE MATTEN</b>				
4214	<u>* Pennenmat</u>				
421410	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	21,00	V	
4217	<u>Vastzetten betonblokkenmat</u>				
421710	Vastzetten betonblokkenmat.	m	18,00	V	
45	<b>WATERGOOT</b>				
451	<b>FUNDERINGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4511	<u>* Maken berekeningen en tekeningen</u>				
451130	Controle berekeningen en tekeningen betonconstr.	EUR		N	
4512	<u>* Bekisting</u>				
451210	Toepassen bekisting fund.sloof op staal, sloof	m2	9,95	N	
451220	Toepassen bekisting fund.sloof op staal, gootvloer	m2	1,88	N	
4513	<u>* Wapening</u>				
451310	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten, sloof	kg	317,00	V	
451320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, sloof	kg	158,00	V	
451330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, sloof.	kg	158,00	V	
451340	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, sloof.	kg	158,00	V	
451350	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten, gootvloer	kg	47,00	V	
451360	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer	kg	24,00	V	
451370	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer	kg	24,00	V	
451380	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer	kg	24,00	V	
4514	<u>* Funderingssloof</u>				
451410	Aanbrengen werkvloer, sloof.	m2	28,28	N	
451420	Aanbrengen beton funderingssloof, sloof	m3	5,66	N	
451430	Aanbrengen werkvloer, gootvloer	m2	4,25	N	
451440	Aanbrengen beton funderingssloof, gootvloer	m3	0,85	N	
451450	Aanbrengen werkvloer, molgoot	m2	28,28	N	
452	<b>PREFAB ELEMENTEN</b>				
4521	<u>* L - elementen</u>				
452110	Aanbrengen prefab L-elementen	st	5,00	N	
453	<b>METSELWERKEN</b>				
4531	<u>* Stekken en ankers in metselwerken</u>				
453110	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	100,00	V	
4532	<u>* Halfsteens vuil metselwerk</u>				
453240	Aanbr. halfsteens metselwerk, muur	m2	11,00	V	
4533	<u>* Halfsteens schoon metselwerk</u>				
453310	Aanbr. halfsteens metselwerk, muur	m2	12,50	V	
4534	<u>* Elleboogverband schoon metselwerk</u>				
453410	Aanbr. halfsteens metselwerk, goot	m2	1,50	V	
4535	<u>* Steens schoon metselwerk</u>				
453510	Aanbr. steens metselwerk, goot	m2	0,66	V	
4536	<u>* Rollaag</u>				
453620	Aanbrengen rollaag steens metselwerk, goot	m	4,40	V	
453630	Aanbrengen rollaag 1,5 steens metselwerk w.f.	m	20,00	V	
4537	<u>* Molgoot</u>				
453710	Aanbrengen molgoot.	m	7,40	V	
454	<b>STAALWERK</b>				
4541	<u>* Metalen goot</u>				
454110	Maken en samenstellen stalen onderdelen, goot	st	1,00	V	
454120	Maken van stalen onderdelen en samenstellen onderdelen	st	1,00	V	
454130	Plaatsen metalen kopplaat	st	1,00	V	
454140	Plaatsen metalen goot	st	1,00	V	
47	<b>VLONDERS</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471	<b>LANDHOOFDEN, STEUNPUNTEN EN TRAPPEN</b>				
4711	<u>Landhoofd type 1</u>				
471110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
471120	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	10,00	V	
471130	Aanbrengen werkvloer.	m2	4,20	N	
471140	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	183,00	V	
471150	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471160	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471170	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471180	Aanbrengen beton vloer.	m3	1,24	N	
4712	<u>Landhoofd type 2</u>				
471210	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
471220	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	10,00	V	
471230	Aanbrengen werkvloer.	m2	4,20	N	
471240	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	183,00	V	
471250	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471260	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471270	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer	kg	91,50	V	
471280	Aanbrengen beton vloer.	m3	1,24	N	
4714	<u>Steunpunt</u>				
471410	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
471420	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	10,00	V	
471430	Aanbrengen werkvloer.	m2	4,50	N	
471440	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	150,56	V	
471450	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm	kg	75,28	V	
471460	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm	kg	75,28	V	
471470	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	75,28	V	
471480	Aanbrengen beton vloer.	m3	1,02	N	
472	<b>LIGGERS</b>				
472010	Aanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 1	st	1,00	V	
472020	Aanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 2	st	1,00	V	
472050	Aanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 5	st	1,00	V	
472080	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	1,00	V	
472090	Boren van gaten in verhard beton.	st	40,00	V	
472100	Boren van gaten in verhard beton.	st	30,00	V	
473	<b>DEKPLANKEN</b>				
473010	Aanbrengen dekplanken op ligger	m2	48,00	V	
473020	Aanbrengen dekplanken op landhoofd en ligger	st	6,00	V	
473030	Aanbrengen hoekprofiel vlonder	m1	50,00	V	
473080	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	6,00	V	
5	<b>WEGENBOUWWERKEN</b>				
51	<b>VOORBEREIDENDE WERKEN</b>				
513	<b>FUNDERING VAN STEENMENGSEL</b>				
5130	<u>* Uitvullen fundering</u>				
513010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	211,66	V	
516	<b>BESTRATING</b>				
5169	<u>* Straatlaag op fundering</u>				
516910	Aanbr. straatlaag; straatzand dik gem. 50 mm	m2	10.956,00	N	
516920	Aanbr. straatlaag; substraat dik gem. 50 mm	m2	1.706,00	N	
52	<b>FUNDERINGEN</b>				



BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522	<b>MENGGRANULAAT</b>				
5220	<u>* Menggranulaat b &lt; 2,00 m, bewerkte ondergrond</u>				
522040	Aanbr. menggr.; b < 2,00 m; dik 0,25 m	m2	230,00	N	
5221	<u>* Menggranulaat b &gt; 2,00 m, bewerkte ondergrond</u>				
522140	Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,25 m	m2	2.346,00	N	
528	<b>SPECIALE FUNDERING</b>				
5280	<u>* Ondersubstraat b&lt;2,00, bewerkte grond</u>				
528010	Aanbr. ondersubstraat.; b < 2,00 m; dik 0,20 m	m2	46,00	N	
5281	<u>* Ondersubstraat b&gt;2,00, bewerkte grond</u>				
528110	Aanbr. ondersubstraat.; b > 2,00 m; dik 0,20 m	m2	1.660,00	N	
53	<b>OPSLUITINGEN</b>				
531	<b>TROTTOIRBANDEN</b>				
5310	<u>* Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
531010	Aanbr. trottoirband 130/150x250 in beton (verloopband)	m	11,00	N	
5311	<u>* Trottoirbanden 180/200</u>				
531110	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton (recht)	m	7,00	N	
531120	Aanbr. trottoirband 180/200x250 in beton (verloopband)	m	5,00	N	
5312	<u>* Geleidebanden 50/200</u>				
531210	Aanbr.geleideband 50/200x200 in beton (recht)	m	798,00	N	
531220	Aanbr.geleideband 50/200x200 in beton (bocht)	m	85,50	N	
531230	Aanbr.geleideband 50/200x200 in beton (verloopband)	m	37,00	N	
5319	<u>* Pasmaken trottoirbanden</u>				
531920	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250	st	2,00	V	
531930	Pasmaken van geleidebanden 50/200x200	st	72,00	V	
532	<b>OPSLUITBANDEN</b>				
5322	<u>* Opsluitbanden 100 mm</u>				
532210	Aanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (recht)	m	2.498,00	N	
532220	Aanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (bocht)	m	17,27	N	
532230	Aanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (hoekstuk)	m	89,60	N	
5323	<u>* Opsluitbanden 120 mm</u>				
532310	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (recht)	m	1.191,00	N	
532320	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (bocht)	m	14,13	N	
532330	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (hoekstuk)	m	22,50	N	
5325	<u>* Opsluitbanden 150 mm</u>				
532510	Aanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (recht)	m	512,00	N	
532520	Aanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (bocht)	m	38,50	N	
532530	Aanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (recht) hergebruik	m	45,00	N	
5326	<u>* Opsluitbanden 200 mm</u>				
532610	Aanbr. opsluitbanden 200x200 in beton (recht)	m	110,00	N	
532620	Aanbr. opsluitbanden 200x200 in beton (bocht)	m	35,00	N	
5327	<u>* Rabatbanden 300x200 mm</u>				
532760	Aanbr. rabatbanden 300x200	m	18,00	N	
5329	<u>* Pasmaken van opsluitbanden</u>				
532950	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	382,00	V	
532980	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	135,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532990	Pasmaken van opsluitbanden 150x250	st	43,00	V	
533000	Pasmaken van opsluitbanden 200x200	st	46,00	V	
533010	Pasmaken van rabatbanden 300x200	st	2,00	V	
539	<b>OVERIGE OPSLUITINGEN</b>				
5390	<u>* Inritbanden</u>				
539010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	73,00	V	
56	<b>STRAATBAKSTEENBESTRATING</b>				
563	<b>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</b>				
5630	<u>* Str.bakst. DF: halfsteensverband</u>				
563040	Aanbr. str.bakst. DF halfst.verb.; 2 strekken	m	178,00	N	
5634	<u>* Str.bakst. DF: elleboogverband</u>				
563450	Aanbr. str.bakst. DF elleb.verb.; 1,5-3m	m2	3.747,00	N	
563460	Aanbr. str.bakst. DF elleb.verb.; 1,5-3m	m2	67,00	N	
569	<b>DIVERSEN</b>				
5691	<u>* Pasmaken straatbakstenen</u>				
569120	Pasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm	m	3.858,00	V	
57	<b>BETONSTRAATSTEENBESTRATING</b>				
573	<b>BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT</b>				
5732	<u>* Betonstraatstenen DF; keperverband</u>				
573260	Aanbr. b.s.s. DF keper.verb.; >3,0 m	m2	5.688,00	V	
573270	Aanbr. b.s.s. DF keper.verb.; >3,0 m	m2	249,00	V	
5734	<u>* Betonstraatstenen DF; elleb.verband</u>				
573450	Aanbr. b.s.s. DF elleb.verb.; 1,5-3,0 m	m2	374,00	V	
576	<b>BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER</b>				
5761	<u>* Dubbeklinkers halfsteensverband</u>				
576130	Aanbr. b.s.s. dubbel halfsteensverb.; >3,0 m	m2	371,00	V	
579	<b>DIVERSEN</b>				
5791	<u>* Pasmaken betonstraatstenen</u>				
579120	Pasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm	m	3.299,00	V	
58	<b>BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING</b>				
583	<b>SPECIALE BETONTEGELS</b>				
5830	<u>* Aanbrengen verkeerstegels</u>				
583410	Aanbrengen noppentegels 300 x 300 x 65 mm	m2	7,92	V	
583420	Aanbrengen geleidetegels 300 x 300 x 65 mm	m2	10,53	V	
583430	Aanbrengen haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm	m2	1,17	V	
583440	Aanbrengen tussentegels 300 x 150 x 60 mm	m2	0,90	V	
583460	Aanbrengen haaiantandtegels 500 x 500 x 95 mm	m2	3,25	V	
583480	Aanbrengen symbooltegels container 300 x 300 x 80 mm	m2	1,44	V	
587	<b>PREFAB BETONPLATEN</b>				
5870	<u>* Prefab betonplaten</u>				
587010	Aanbrengen prefab fietspad elementen van beton, recht	st	28,00	V	
587020	Aanbrengen prefab fietspad elementen van beton, recht	st	8,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
589	<b>DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING</b>				
5891	* <u>Pasmaken betontegel-/elementbestrating</u>				
589130	Pasmaken van bestratingsmateriaal; d 80-90 mm	m	14,00	V	
59	<b>DIVERSEN</b>				
591	<b>HALFVERHARDINGEN</b>				
5911	* <u>Halfverharding licht gebonden steenmengsel</u>				
591110	Aanbr. lichtgebonden steenmengsel; b<2,0 m	m2	322,50	N	
594	<b>KUNSTSTOF VERHARDINGEN</b>				
5941	* <u>Kunststofplaten</u>				
594110	Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, 1 groeiseizoen	m2	1.447,00	N	
594130	Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, 1 groeiseizoen	m2	1.447,00	N	
594140	Aanbr. kunststofplaten b<1,5 m, ter plekke gezaaid	m2	43,00	N	
594160	Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, ter plekke gezaaid	m2	610,00	N	
594170	Aanbrengen sierbestrating, markering TTE tegels	m2	227,00	V	
5949	* <u>Pasmaken kunststofplaten</u>				
594910	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	220,00	V	
595	<b>VERKEERSDREMPELS</b>				
5952	* <u>Verkeersdempels van prefab elementen</u>				
595210	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton	st	67,00	V	
6	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
61	<b>GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)</b>				
611	<b>BLOEMRIJKE GRASVELDEN</b>				
6111	* <u>Zaaïen bermen c.a. 1:3-1:1</u>				
611110	Zaaïen bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1	are	43,51	N	
611120	Zaaïen bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1	are	25,00	N	
611140	Zaaïen bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1	are	15,52	N	
611150	Zaaïen bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1	are	14,85	N	
619	<b>DIVERSEN</b>				
6197	* <u>Vullen tegels en matten</u>				
619710	Vullen kunststofplaten laag kruidenmengsel B116 wadimengsel	m2	711,00	N	
619720	Vullen kunststofplaten kruidenmengsel B102 Margrietmengsel	m2	15,00	N	
619730	Vullen betomatten	m2	16,00	N	
63	<b>BOMEN EN VEREN</b>				
631	<b>VOORBEREIDEND WERK</b>				
6310	* <u>Voorbereidende werkzaamheden planten bomen</u>				
631010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	8,58	V	
631020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	8,01	V	
631030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen/sierplantsoen.	m3	3,12	V	
6311	<u>Leveren bomen</u>				
631110	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
6312	* <u>Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631220	Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit	keer	1,00	V	
6315	<u>* Plantgaten</u>				
631510	Maken plantgat.	st	76,00	N	
632	<b>PLANTEN BOMEN, VEREN C.A.</b>				
6321	<u>* Bomen met kluit</u>				
632120	Planten van bomen met kluit, zonder nazorg	st	76,00	V	
633	<b>SPECIALE VOORZIENINGEN</b>				
6331	<u>* Boompalen en boombanden</u>				
633130	Aanbr. boompalen en -banden (3 st/bm)	st	55,00	V	
6333	<u>* Beluchtungs-, drainage- en infiltratiesystemen</u>				
633330	Aanbrengen beluchtingssysteem nieuwe boom.	st	21,00	N	
633370	Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom.	st	21,00	V	
6334	<u>* Boomverankering</u>				
633410	Aanbr ondergrondse boomverankering (hout)	st	21,00	V	
6335	<u>* Wortelschermen</u>				
633530	Aanbrengen wortelscherm langs nieuwe boom.	m	7,00	V	
639	<b>DIVERSEN</b>				
6390	<u>* Gietranden</u>				
639010	Aanbrengen gietrand.	st	55,00	V	
65	<b>HAGEN</b>				
651	<b>VOORBEREIDEND WERK</b>				
6510	<u>* Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen</u>				
651010	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen	st	5.580,00	N	
6516	<u>* Plantsleuf</u>				
651610	Maken plantsleuf horz. - 1:3	m	538,00	N	
652	<b>PLANTEN HAAG</b>				
6522	<u>* Haag, 2 rij-ig</u>				
652210	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).	st	4.842,00	V	
6526	<u>* Blokhagen</u>				
652610	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).	st	738,00	V	
67	<b>KRUIDACHTIGEN</b>				
671	<b>VOORBEREIDEND WERK KRUIDACHTIGEN</b>				
6710	<u>* Lossen en zonodig inkuilen kruidachtige gewassen</u>				
671020	Lossen en zo nodig inkuilen kruidachtige gew.	st	256,00	N	
671030	Lossen en zo nodig inkuilen kruidachtige gew. t.b.v. plantvakken	st	190,00	N	
673	<b>PLANTEN KRUIDACHTIGE GEWASSEN</b>				
6734	<u>* Kruidachtige gewassen, potgoed (pot verwijderen)</u>				
673410	Planten van potplanten (pot verwijderen)	st	256,00	N	
673420	Planten van kruidachtigen plantvakken.	st	190,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
68	<b>BOL- EN KNOLGEWASSEN</b>				
681	<b>VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN</b>				
6810	<u>* Lossen bol- en knolgewassen</u>				
681010	Lossen en zo nodig inkullen plantmateriaal, G1.	st	66.250,00	N	
682	<b>PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN</b>				
6822	<u>* Bol- of knolgewassen in grasveld</u>				
682240	Planten van bol- of knol gewassen >40 st/m2	st	66.250,00	N	
7	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
71	<b>AFSCHEIDINGEN</b>				
711	<b>DRAADAFASTERINGEN</b>				
7110	<u>* Draadafrastering</u>				
711010	Aanbr. paal en draadafrastering, h = 0,75 m	m	412,00	N	
714	<b>STAALMATHEKWERKEN</b>				
7140	<u>* Staalmathekwerken</u>				
714010	Aanbrengen staalmathekwerk	st	54,00	V	
718	<b>TOEGANGSREGELING</b>				
7180	<u>* Poorten</u>				
718010	Aanbrengen draaipoort Proteus 2	st	2,00	V	
718020	Aanbrengen draaipoort Proteus 2	st	1,00	V	
718030	Aanbr. poort in gaashekwerk, klappoort	st	3,00	N	
718050	Aanbrengen houten veldhek, dubbele poort	st	1,00	V	
72	<b>BEBAKENINGEN</b>				
721	<b>VERKEERSBORDEN C.A.</b>				
7215	<u>* Verkeersbordpalen</u>				
721510	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld	st	24,00	N	
721520	Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating	st	7,00	N	
7217	<u>* Verkeersborden</u>				
721710	Aanbrengen verkeersborden, type I	st	31,00	N	
721720	Aanbrengen verkeersborden, type I, lichtmast	st	1,00	N	
7219	<u>* Onderborden</u>				
721910	Aanbrengen onderborden	st	10,00	N	
723	<b>SCHRIK-/WAARSCHUWINGSHEKKEN</b>				
7230	<u>* Waarschuwingsshekken</u>				
723010	Aanbrengen schrikhek.	st	8,00	V	
74	<b>MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH</b>				
741	<b>LENGTE MARKERING</b>				
7410	<u>* Lengtemarkering wit breed 0,10 m</u>				
741020	Aanbrengen lengtemarkering, type: 0,5-0,5 (0,10)	m	15,00	V	
741030	Aanbrengen lengtemarkering, type: 0,3-2,7 (0,10)	m	172,00	V	
743	<b>DWARSMARKERINGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7435	<u>* Dwarsmarkeringen, wit</u>				
743520	Aanbrengen oversteek blokstreep	m2	7,50	V	
76	<b>MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN</b>				
761	<b>MARKERING IN STRAATWERK</b>				
7610	<u>* Lengtemarkering</u>				
761020	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	9,30	V	
761030	Aanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating	m	70,00	V	
761040	Aanbr. dubbele streklaag straatbakstenen	m	178,00	V	
761050	Aanbr. dubbele streklaag betonstraatstenen	m	436,00	V	
761060	Aanbr. enkele streklaag betonstraatstenen	m	101,00	V	
7611	<u>* Dwarsmarkering</u>				
761120	Aanbr. dwarsmarkering in nieuwe bestrating	m	42,00	V	
78	<b>INRICHTINGSELEMENTEN</b>				
781	<b>VERLICHTING</b>				
7811	<u>* Aanbrengen lichtmasten met armatuur</u>				
781110	Aanbrengen verlichtingsobject, Nyxa-5	st	2,00	V	
781120	Aanbrengen verlichtingsobject, Nyxb-4	st	4,00	V	
781130	Aanbrengen verlichtingsobject, Nyxb-5	st	43,00	V	
781140	Aanbrengen verlichtingsobject, Essence-6	st	2,00	V	
782	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
7822	<u>* Afvalbakken en containers</u>				
782220	Aanbrengen afvalbak in maaiveld	st	1,00	N	
782230	Aanbrengen ondergrondse container, betonbak	st	5,00	N	
782240	Aanbrengen ondergrondse restafvalcontainer, containerbak	st	4,00	N	
782250	Aanbrengen ondergrondse papiercontainer, containerbak	st	1,00	N	
7824	<u>* Fietsparkeersystemen</u>				
782430	Aanbrengen fietsbeugel	st	10,00	N	
8	<b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>				
8115	<u>* Bemalingsplan</u>				
811510	Opstellen bemalingsplan uitvoering	EUR		N	
84	<b>OPSTELLEN PLANNEN</b>				
840010	Opst. gedetailleerd werkplan en alg. tijdschema	EUR		N	
86	<b>BLVC</b>				
860020	Bereikbaarheid	EUR		N	
860030	Leefbaarheid	EUR		N	
860040	Veiligheid	EUR		N	
860050	Communicatie	EUR		N	
87	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8711	<u>* Ter beschikking stellen werknemers</u>				
871110	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
8712	<u>* Ter beschikking stellen materieel</u>				
871210	T.b.s. vrachtauto	uur	30,00	V	
871220	T.b.s. hydraulische graafmachine, rupsbasis	uur	30,00	V	
871240	T.b.s. wiellader.	uur	30,00	V	
88	<b>DIVERSEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8811	<u>* Inmeten en verwerken revisiegegevens</u>				
881110	Uitvoeren metingen en berekeningen	EUR		N	
881120	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering en ov)	EUR		N	
8812	<u>* digitale transportadministratie</u>				
881210	Digitale transportadministratie	EUR		N	
89	<b>KOSTEN M.B.T. MAATREGELEN EMVI</b>				
890010	Kosten m.b.t. maatregelen EMVI	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein	EUR		N	
910030	Vergunningen / Verzekeringen	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
910060	.....	EUR		N	
910070	.....	EUR		N	
910080	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	275,00	V	
950060	Stelpost Flora en Fauna voorzieningen	EUR	2.500,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				