

Behoort bij:

011-2022

Aanleg en onderhoud valondergronden en speelvelden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
00	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
000010	Opstellen plan "V&G-plan Uitvoeringsfase".	stuk	1,00	F	
01	METINGEN				
010010	Bepalen HIC-waarde.	st	30,00	F	
02	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
021	MUTATIES				
021010	Aanleveren mutatievoorstel beheereenheid	st	300,00	F	
022	OPSPOREN KABELS EN LEIDINGEN				
022010	Opsporen kabels en leidingen.	st	5,00	F	
022020	Graven proefsleuf.	m	500,00	F	
03	REGULIER ONDERHOUD VALONDERGRONDEN EN				
031	GIETRUBBER, RUBBERSNIPPERS EN EPDM				
031010	Reinigen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	1.214,00	F	
032	RUBBERTEGELS				
032010	Reinigen valdempende ondergrond-tegels.	m2	2.400,00	F	
033	KUNSTGRAS SPEELVELDEN EN VALONDERGRONDEN				
033010	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	m2	88.000,00	F	
033020	Reinigen kunstgrassportveld valondergrond	m2	88.000,00	F	
033030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	88.000,00	F	
033040	Verwijderen zwerfafval kunstgrassportveld.	m2	88.000,00	F	
033050	Borstelen kunstgrassportveld.	m2	88.000,00	F	
1	VALDEMPENDE ONDERGRONDEN				
11	REPARATIES VALONDERGRONDEN				
111	GIETRUBBER				
1110	<u>VERW. VALONDERGROND GIETRUBBER</u>				
111010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber	m2	1.200,00	F	
1111	<u>AANBR. VALONDERGROND GIETRUBBER</u>				
111110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber 40mm dik	m2	300,00	F	
111120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber 60mm dik	m2	300,00	F	
111130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber 80mm dik	m2	300,00	F	
111140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber 100mm dik	m2	150,00	F	
111150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Gietrubber 120-140mm dik	m2	150,00	F	
112	GEBONDEN RUBBERSNIPPERS				
1120	<u>VERW. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
112010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. Rubbersnippers	m2	1.500,00	F	
1121	<u>AANBR. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
112110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren .Rubbersnippers 40mm dik	m2	300,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Rubbersnippers 60mm dik	m2	300,00	F	
112130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Rubbersnippers 80mm dik	m2	300,00	F	
112140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Rubbersnippers 100mm dik	m2	300,00	F	
112150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. Robbersnippers 120-140mm dik	m2	300,00	F	
113	EPDM				
1130	<u>VERW. VALONDERGROND EPDM</u>				
113010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM	m2	100,00	F	
1131	<u>AANBR. VALONDERGROND EPDM</u>				
113110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 40mm dik	m2	1.800,00	F	
113120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 60mm dik	m2	300,00	F	
113130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 80mm dik	m2	300,00	F	
113140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 100mm dik	m2	300,00	F	
113150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 120mm dik	m2	300,00	F	
113160	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 140mm dik	m2	300,00	F	
114	KUNSTGRAS				
1140	<u>VERW. VALONDERGROND/ONDERBOUW</u>				
114010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren Kunstgras	m2	3.000,00	F	
114020	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 25mm dik	m2	500,00	F	
114030	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 35mm dik	m2	500,00	F	
114040	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 45mm dik	m2	600,00	F	
114050	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 55mm dik	m2	500,00	F	
114060	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 70mm dik	m2	500,00	F	
114070	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 90mm dik	m2	400,00	F	
114080	Verwijderen scheidingsdoek kunstgras valondergrond	m2	3.000,00	F	
1141	<u>PROFILEREN/EGALISEREN VALONDERGROND</u>				
114110	Profilieren van oppervlakken.kunstgras valondergrond	m2	1.000,00	F	
114120	Egaliseren.kunstgras valondergrond	are	1.000,00	F	
1142	<u>AANBR. VALONDERGROND KUNSTGRAS</u>				
114210	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras valondergrond	m2	3.000,00	F	
1143	<u>AANBR. ONDERBOUW VALONDERGROND</u>				
114310	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 25mm dik	m2	500,00	F	
114320	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 35mm dik	m2	500,00	F	
114330	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 45mm dik	m2	600,00	F	
114340	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 55mm dik	m2	500,00	F	
114350	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 70mm dik	m2	500,00	F	
114360	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 90mm dik	m2	400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	GRAS				
1150	<u>ZAAIEN</u>				
115010	Egaliseren.gras valondergrond	are	10,00	F	
115020	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat. valondergrond	m2	1.000,00	F	
1151	<u>VERW. GRASZODEN</u>				
115110	Steken zoden. valondergrond	m2	300,00	F	
1152	<u>AANBR. GRASZODEN</u>				
115210	Aanbrengen graszoden.valondergrond talud flauwer dan 1:3	m2	150,00	F	
115220	Aanbrengen graszoden. valondergrond talud 1:1 t/m 1:3	m2	150,00	F	
115230	Leveren graszoden valondergrond	m2	300,00	F	
1153	<u>VERW. DOORGROEIMATTEN</u>				
115310	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. valondergrond	m2	200,00	F	
1154	<u>AANBR. DOORGROEIMATTEN</u>				
115410	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. valondergrond	m2	200,00	F	
12	VERVANGING VALONDERGRONDEN				
121	VALZAND				
1210	<u>LEVEREN VALZAND</u>				
121010	Leveren zand.	m3	400,00	F	
1211	<u>VERW. VALONDERGROND VALZAND</u>				
121110	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal. valzand 300-400mm dik	m2	550,00	F	
1212	<u>AANB. VALONDERGROND VALZAND</u>				
121210	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. valzand 300-400mm dik	m2	1.000,00	F	
122	BOOMSCHORS				
1220	<u>LEVEREN BOOMSCHORS</u>				
122010	Leveren boomschors	m3	800,00	F	
1221	<u>VERW. VALONDERGROND BOOMSCHORS</u>				
122110	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 300-400mm dik	m2	840,00	F	
1222	<u>AANBR. VALONDERGROND BOOMSCHORS</u>				
122210	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 300mm dik	m2	330,00	F	
122220	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 310mm dik	m2	340,00	F	
122230	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 320mm dik	m2	320,00	F	
122240	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 340mm dik	m2	380,00	F	
122250	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 370mm dik	m2	300,00	F	
122260	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 380mm dik	m2	340,00	F	
122270	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. boomschors 400mm dik	m2	310,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	HOUTSNIPPERS				
1230	<u>LEVEREN HOUTSNIPPERS</u>				
123010	Leveren houtsnippers	m3	1.600,00	F	
1231	<u>VERW. VALONDERGROND HOUTSNIPPERS</u>				
123110	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 300-400mm dik	m2	2.000,00	F	
1232	<u>AANBR. VALONDERGROND HOUTSNIPPERS</u>				
123210	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 300mm dik	m2	600,00	F	
123220	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 310mm dik	m2	660,00	F	
123230	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 320mm dik	m2	780,00	F	
123240	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 340mm dik	m2	700,00	F	
123250	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 370mm dik	m2	600,00	F	
123260	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 380mm dik	m2	700,00	F	
123270	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal. houtsnippers 400mm dik	m2	600,00	F	
124	GIETRUBBER				
1240	<u>VERW. VALONDERGROND GIETRUBBER</u>				
124010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	100,00	F	
1241	<u>AANBR. VALONDERGROND GIETRUBBER</u>				
124110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. gietrubber 40mm dik	m2	20,00	F	
124120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. gietrubber 60mm	m2	20,00	F	
124130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. gietrubber 80mm	m2	20,00	F	
124140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. gietrubber 100mm	m2	20,00	F	
124150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. gietrubber 120-140mm	m2	20,00	F	
125	GEBONDEN RUBBERSNIPPERS				
1250	<u>VERW. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
125010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers	m2	100,00	F	
1251	<u>AANBR. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
125110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers 40mm	m2	20,00	F	
125120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers 60mm	m2	20,00	F	
125130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers 80mm	m2	20,00	F	
125140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers 100mm	m2	20,00	F	
125150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. rubbersnippers 120-140mm	m2	20,00	F	
1252	<u>AANBR. SCHEIDINGSDOEK</u>				
125210	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP60 o.g.	m2	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	valondergrond rubbersnippers				
126	EPDM				
1260	<u>VERW. VALONDERGROND EPDM</u>				
126010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.EPDM	m2	600,00	F	
1261	<u>AANBR. VALONDERGROND EPDM</u>				
126110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 40mm dik	m2	100,00	F	
126120	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 60mm dik	m2	100,00	F	
126130	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 80mm dik	m2	100,00	F	
126140	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 100mm dik	m2	100,00	F	
126150	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 120mm dik	m2	100,00	F	
126160	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM 140mm dik	m2	100,00	F	
127	KUNSTGRAS				
1270	<u>VERW. VALONDERGROND/ONDERBOUW</u>				
127010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras	m2	3.000,00	F	
127030	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 25mm dik	m2	500,00	F	
127040	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 35mm dik	m2	500,00	F	
127050	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 45mm dik	m2	600,00	F	
127060	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 55mm dik	m2	500,00	F	
127070	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 70mm dik	m2	500,00	F	
127080	Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond 90mm dik	m2	400,00	F	
127090	Verwijderen scheidingsdoek kunstgras valondergrond	m2	3.000,00	F	
1271	<u>PROFILEREN/EGALISEREN KUNSTGRAS</u>				
127110	Profileren van oppervlakken. kunstgras valondergrond	m2	2.000,00	F	
127120	Egaliseren. kunstgras valondergrond	are	100,00	F	
1272	<u>AANBR. VALONDERGROND KUNSTGRAS</u>				
127210	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras toplaag	m2	100,00	F	
1273	<u>AANBR. ONDERBOUW VALONDERGROND</u>				
127310	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 25mm dik	m2	500,00	F	
127320	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 35mm dik	m2	500,00	F	
127330	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 45mm dik	m2	600,00	F	
127340	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 55mm dik	m2	500,00	F	
127350	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 70mm dik	m2	500,00	F	
127360	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 90mm dik	m2	400,00	F	
1274	<u>AANBR. DRAINAGE KUNSTGRAS</u>				
127410	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	400,00	F	
127420	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	400,00	F	
127430	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. put	st	100,00	F	
127440	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. eindbuis	st	100,00	F	
127450	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
128	GRAS				
1280	<u>Grondbewerking</u>				
128010	Frezen.	are	200,00	F	
128020	Egaliseren.	are	200,00	F	
1281	<u>Zaaien</u>				
128110	Zaaien.	are	60,00	F	
1282	<u>Graszoden</u>				
128210	Aanbrengen graszoden. talud flauwer dan 1:3	m2	100,00	F	
128220	Aanbrengen graszoden. talud 1:1 t/m 1:3	m2	100,00	F	
128230	Leveren graszoden	m2	100,00	F	
2	SPEELVELDEN				
21	REPARATIES SPEELVELDEN				
211	KUNSTGRAS				
2110	<u>VERW. SPEELVELD KUNSTGRAS</u>				
211010	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras speelveld	m2	600,00	F	
211020	Verwijderen scheidingsdoek kunstgras speelveld	m2	600,00	F	
2111	<u>AANBR. SPEELVELD KUNSTGRAS</u>				
211110	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras speelveld	m2	600,00	F	
212	EPDM				
2121	<u>VERW. SPEELVELD EPDM</u>				
212110	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM speelveld	m2	25,00	F	
2122	<u>AANBR. SPEELVELD EPDM</u>				
212210	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. EPDM speelveld	m2	25,00	F	
2123	<u>MARKERING SPEELVELD EPDM</u>				
212310	Volledig verwijderen markering. EPDM	m2	30,00	F	
212320	Aanbrengen overige markering -wegenverf-. EPDM	m2	30,00	F	
213	GRAS				
2130	<u>ZAAIEN</u>				
213010	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. speelveld	m2	6.000,00	F	
2131	<u>MARKERING SPEELVELD GRAS</u>				
213110	Aanbrengen overige markering -wegenverf-. gras <15m2	m2	150,00	F	
213120	Aanbrengen overige markering -wegenverf-. gras >15m2	m2	150,00	F	
214	VERHARDING				
2140	<u>MARKERING SPEELVELD VERHARD</u>				
214010	Volledig verwijderen markering. verhard speelveld <15m	m2	100,00	F	
214020	Aanbrengen overige markering -wegenverf-. verhard speelveld <15m	m2	100,00	F	
214030	Volledig verwijderen markering. verhard speelveld >15m	m2	100,00	F	
214040	Aanbrengen overige markering -wegenverf-. verhard speelveld >15m	m2	100,00	F	
23	VERVANGING SPEELVELDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231	KUNSTGRAS				
2311	<u>VERW. SPEELVELD KUNSTGRAS</u>				
231110	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras	m2	2.800,00	F	
231120	Verwijderen onderbouw kunstgras speelveld zand	m2	1.800,00	F	
231130	Verwijderen onderbouw kunstgras speelveld lava	m2	1.000,00	F	
2312	<u>AANBR. FUNDERING</u>				
231210	Aanbrengen onderbouw. zand	m2	1.800,00	F	
231220	Aanbrengen onderbouw. lava	m2	1.000,00	F	
231230	Profileren van oppervlakken.zand	m2	1.800,00	F	
231240	Profileren van oppervlakken.lavagranulaat	m2	100,00	F	
2316	<u>AANBR. SCHEIDINGSDOEK</u>				
231610	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP60 o.g. kunstgras speelveld	m2	2.800,00	F	
2317	<u>AANBR. KUNSTGRAS SPEELVELD</u>				
231710	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.kunstgras speelveld	m2	2.800,00	F	
2318	<u>AANBR. DRAINAGE KUNSTGRAS</u>				
231810	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	500,00	F	
231820	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	500,00	F	
231830	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. put	st	200,00	F	
231840	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. eindbuis	st	200,00	F	
231850	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	500,00	F	
3	NIEUWE AANLEG VALONDERGRONDEN EN SPEELVELDEN				
31	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN T.B.V. NIEUWE AANLEG				
313	NULMETING BESTAANDE SITUATIE				
313010	Inmeten bestaande hoogte en bepalen nieuwe hoogte.	keer	8,00	F	
314	OPSCHONEN TERREIN				
314010	Schonen terrein (m3).	m3	26,00	F	
314030	Maaien gewas.	are	23,00	F	
315	VERWIJDEREN BEPLANTINGEN				
315010	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F	
315020	Verwijderen haag.	m	100,00	F	
316	BOOMBESCHERMING				
316010	Toepassen stamommanteling bomen tot 0,50 m.	st	80,00	F	
316020	Toepassen stamommanteling bomen > 0,50 m.	st	80,00	F	
32	GRONDWERK				
320	GRONDWERK				
320010	Melden van toepassen van grond binnen dit contract.	keer	50,00	F	
3201	<u>ONTGRAVEN KLEI</u>				
320110	Grond ontgraven uit cunet klei, GV	m3	55,00	F	
320120	Grond ontgraven uit cunet klei oranje	m3	55,00	F	
320130	Grond ontgraven uit cunet klei rood	m3	55,00	F	
320140	Grond ontgraven uit cunet klei zwart	m3	55,00	F	
3202	<u>ONTGRAVEN GEMENGDE GROND</u>				
320210	Grond ontgraven uit cunet gemengd GV	m3	55,00	F	
320220	Grond ontgraven uit cunet gemengd oranje	m3	55,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320230	Grond ontgraven uit cunet gemengd rood.	m3	55,00	F	
320240	Grond ontgraven uit cunet gemengd zwart	m3	55,00	F	
3203	<u>ONTGRAVEN ZAND</u>				
320310	Grond ontgraven uit cunet zand GV	m3	55,00	F	
320320	Grond ontgraven uit cunet zand oranje	m3	55,00	F	
320330	Grond ontgraven uit cunet zand rood	m3	55,00	F	
320340	Grond ontgraven uit cunet zand zwart	m3	55,00	F	
3204	<u>ONTGRAVEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG</u>				
320410	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
3205	<u>VERVOEREN EN LEVEREN</u>				
320510	Grond vervoeren naar depot. klei	m3	220,00	F	
320520	Grond vervoeren naar depot. gemengd	m3	220,00	F	
320530	Grond vervoeren naar depot. zand	m3	220,00	F	
320540	Leveren grond. straatzand.	m3	455,00	F	
320550	Leveren ongebonden steenmengsel. lava	ton	130,00	F	
320560	Leveren ongebonden steenmengsel. gebroken puin	ton	130,00	F	
3206	<u>VERWERKEN GRONDWERK</u>				
320610	Aanbrengen onderbouw. zand	m2	2.600,00	F	
320620	Aanbrengen onderbouw. lava	m2	650,00	F	
320630	Aanbrengen onderbouw.puin	m2	650,00	F	
3207	<u>PROFILEREN EN EGALISEREN</u>				
320710	Profileren van oppervlakken.zand	m2	2.600,00	F	
320720	Profileren van oppervlakken.lavagranulaat	m2	650,00	F	
320730	Profileren van oppervlakken.gebroken puin	m2	650,00	F	
320740	Egaliseren. tonrond.	are	2.600,00	F	
3208	<u>VERDICHTEN GRONDWERK</u>				
320810	Verdichten zand	m2	2.600,00	F	
320820	Verdichten lavagranulaat	m2	2.600,00	F	
320830	Verdichten gebroken puin	m2	2.600,00	F	
3209	<u>VERWERKEN GRONDWERK VERHARDING</u>				
320910	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein zand	m3	15,00	F	
320920	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein grond	m3	15,00	F	
320930	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	50,00	F	
320940	Afwerken zandbed.	m2	50,00	F	
33	NIEUWE AANLEG VALONDERGROND OF SPEELVELD				
331	KUNSTGRAS				
3312	<u>AANBR. SCHEIDINGSDOEK</u>				
331210	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP60 o.g. kunstgras speelveld	m2	2.600,00	F	
3313	<u>AANBRENGEN KUNSTGRAS</u>				
331310	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. kunstgras	m2	2.600,00	F	
3314	<u>AANBR. ONDERBOUW VALONDERGROND</u>				
331410	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 25mm dik	m2	217,00	F	
331420	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 35mm dik	m2	217,00	F	
331430	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 45mm dik	m2	217,00	F	
331440	Aanbrengen onderbouw.kunstgras 55mm dik	m2	217,00	F	
331450	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 70mm dik	m2	217,00	F	
331460	Aanbrengen onderbouw. kunstgras 90mm dik	m2	217,00	F	
3315	<u>AANBR. DRAINAGE KUNSTGRAS</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331510	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	400,00	F	
331520	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	400,00	F	
331530	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. put	st	100,00	F	
331540	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.eindbuis	st	100,00	F	
331550	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	400,00	F	
35	WORTELSCHERM				
350010	Aanbrengen wortelscherm.600mm diep	m	200,00	F	
350020	Aanbrengen wortelscherm. 750mm diep	m	200,00	F	
350030	Aanbrengen wortelscherm. 1050mm diep	m	200,00	F	
350040	Aanbrengen wortelscherm. 1200mm diep	m	200,00	F	
36	VERHARDING				
3605	<u>KANTOPSLUITING</u>				
360510	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	100,00	F	
360520	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R1	m	20,00	F	
360530	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R2	m	20,00	F	
360540	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R3	m	20,00	F	
360550	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R4	m	20,00	F	
360560	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R5	m	20,00	F	
360570	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R6	m	20,00	F	
360580	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R8	m	20,00	F	
360590	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R10	m	20,00	F	
360600	Lev. + Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. R12	m	20,00	F	
360610	Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	20,00	F	
3607	<u>ELEMENTVERHARDING</u>				
360710	Leveren en aanbrengen tegels 400 x 600 x 70 mm.	m2	50,00	F	
360720	Opbreken betontegels 300 x 300 x 70 mm.	m2	50,00	F	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	BESCHERMENDE VOORZIENINGEN				
811	BOUWHEKKEN				
811010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.<15m	m	100,00	F	
811020	Aanbrengen tijdelijke afrastering. 15-50m	m	100,00	F	
811030	In stand houden tijdelijke afrastering.<15m	dag	100,00	F	
811040	In stand houden tijdelijke afrastering. 15-50m	dag	100,00	F	
811050	Verwijderen tijdelijke afrastering. <15m	m	100,00	F	
811060	Verwijderen tijdelijke afrastering.15-50m	m	100,00	F	
812	RIJPLATEN				
812010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	F	
812020	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
85	WERKNEMERS				
850010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	8,00	F	
850020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	8,00	F	
850030	Inzetten werknemer.	uur	8,00	F	
852	MATERIEEL				
852010	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	F	
852020	Inzetten wiellader.	uur	8,00	F	
852030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%			
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				