

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1110								<u>VERW. VALONDERGROND GIETRUBBER</u>				
111010								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111010	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk uitsnijden en verwijderen van gietrubber Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond Toplaag: rubber gietvloer Funderingslaag behouden Onderbouw behouden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker conform Deel 3: paragraaf 01.17 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F	
			2									
			9									
				9								
					9							
111160								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111160	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 40mm -Oppervlakte: <10 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1200 mm	m2	4,00	F	
			1						m2			4,00 L
			9									
				1								
111170								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111170	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 40mm -Oppervlakte: 10-25 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1200 mm	m2	4,00	F	
			1						m2			4,00 L
			9									
				1								
111180								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111180	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 40mm -Oppervlakte: 25-50 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1200 mm	m2	4,00	F	
			1						m2			4,00 L
			9									
				1								
111190								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111190	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 60mm -Oppervlakte: <10 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1700 mm	m2	4,00	F	
			1						m2			4,00 L
			9									
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111200								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111200	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 60mm -Oppervlakte: 10-25 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1700 mm	m2	4,00	F	
		1							m2			4,00 L
			9									
				1								
111210								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111210	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 60mm -Oppervlakte: 25-50 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1700 mm	m2	4,00	F	
		1							m2			4,00 L
			9									
				1								
111220								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111220	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 80mm -Oppervlakte: <10 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2	4,00	F	
		1							m2			4,00 L
			9									
				1								
111230								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111230	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 80mm -Oppervlakte: 10-25 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2	4,00	F	
		1							m2			4,00 L
			9									
				1								
111240								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111240	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 80mm -Oppervlakte: 25-50 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2	4,00	F	
		1							m2			4,00 L
			9									
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111250								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111250	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 100mm -Oppervlakte: <10 m2 per ondergrond	m2	2,00	F	
		1						Rubber gietvloer Gietrubber	m2			2,00 L
			9					Op bestaande fundering en onderbouw				
				1				Valhoogte: 2100-2700 mm				
111260								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111260	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 100mm -Oppervlakte: 10-25 m2 per ondergrond	m2	2,00	F	
		1						Rubber gietvloer Gietrubber	m2			2,00 L
			9					Op bestaande fundering en onderbouw				
				1				Valhoogte: 2100-2700 mm				
111270								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111270	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 100mm -Oppervlakte: 25-50 m2 per ondergrond	m2	2,00	F	
		1						Rubber gietvloer Gietrubber	m2			2,00 L
			9					Op bestaande fundering en onderbouw				
				1				Valhoogte: 2100-2700 mm				
111280								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111280	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 120-140mm -Oppervlakte: <10 m2 per ondergrond	m2	2,00	F	
		1						Rubber gietvloer Gietrubber	m2			2,00 L
			9					Op bestaande fundering en onderbouw				
				1				Valhoogte: 2700-2800 mm				
111290								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111290	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 120-140mm -Oppervlakte: 10-25 m2 per ondergrond	m2	2,00	F	
		1						Rubber gietvloer Gietrubber	m2			2,00 L
			9					Op bestaande fundering en onderbouw				
				1				Valhoogte: 2700-2800 mm				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111300								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
111300	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gietrubber -Kleur blauw, materiaal EPDM -Dikte: 120-140mm -Oppervlakte: 25-50 m2 per ondergrond Rubber gietvloer Gietrubber Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2700-2800 mm	m2	2,00	F	
		1							m2			2,00 L
112								<b>GEBONDEN RUBBERSNIPPERS</b>				
1120								<u>VERW. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
112010								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
112010	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk uitsnijden en verwijderen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond Toplaag: gebonden rubbersnippers Funderingslaag behouden Onderbouw behouden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker.Eisen conform Deel 3: paragraaf 01.17 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10,00	F	
		9										
			9									
				9								
1121								<u>AANBR. VALONDERGROND GEBONDEN</u>				
112110								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
112110	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 40mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond Rubber gietvloer gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1200 mm	m2	2,00	F	
		1							m2			2,00 L
			9									
				1								
112120								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd				
112120	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 60mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond Rubber gietvloer gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1700 mm	m2	2,00	F	
		1							m2			2,00 L
			9									
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
112130								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd					
112130	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 80mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond	m2	2,00	F		
		1						Rubber gietvloer gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2			2,00	L
			9										
				1									
112140								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd					
112140	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 100mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond	m2	2,00	F		
		1						Rubber gietvloer gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2100-2700 mm	m2			2,00	L
			9										
				1									
112150								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid gewijzigd					
112150	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 120-140mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond	m2	2,00	F		
		1						Rubber gietvloer gebonden rubbersnippers (bijv. tigermulch) Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2700-2800 mm	m2			2,00	L
			9										
				1									
113								<b>EPDM RUBBERTEGELS</b>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1130								<u>VERW. VALONDERGROND EPDM rubbertegels</u>			
113010								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113010	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk uitsnijden en verwijderen van EPDM rubbertegels Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Funderingslaag behouden Onderbouw behouden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker .Eisen conform Deel 3: paragraaf 01.17 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	220,00	F
			9								
				9							
					9						
						9					
1131								<u>AANBR. VALONDERGROND EPDM rubbertegels</u>			
113110								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113110	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 40mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1200 mm	m2	170,00	F
			9								
				9							
					1						
113120								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113120	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 60mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1600 mm	m2	10,00	F
			9								
				9							
					1						
113130								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113130	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 80mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2	10,00	F
			9								
				9							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113140								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113140	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 100mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2200-2400 mm	m2	10,00	F
			9								
				9							
					1						
113150								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113150	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 120mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2700 mm	m2	10,00	F
			9								
				9							
					1						
113160								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd			
113160	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EPDM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 140mm -Oppervlakte: 50 m2 en kleiner per ondergrond EPDM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2800-3000 mm	m2	10,00	F
			9								
				9							
					1						
126								<b>EPDM RUBBERTEGELS</b>			



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1260								<u>VERW. VALONDERGROND EPDM RUBBERTEGELS</u>				
126010								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126010	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk uitsnijden en verwijderen van EPDM rubbertegels Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond EDPM rubbertegels Funderingslaag behouden Onderbouw behouden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Eisen conform Deel 3: paragraaf 01.17 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	100,00	F	
				9								
					9							
						9						
							9					
1261								<u>AANBR. VALONDERGROND EDPM rubbertegels</u>				
126110								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126110	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 40mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 600-1000 mm	m2	50,00	F	
				1					m2			50,00 L
					9							
						1						
126120								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126120	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 60mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1200-1600 mm	m2	10,00	F	
				1					m2			10,00 L
					9							
						1						
126130								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126130	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 80mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 1700-2100 mm	m2	10,00	F	
				1					m2			10,00 L
					9							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
126140								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126140	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 100mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2200-2400 mm	m2	10,00	F	
		1							m2			10,00 L
126150								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126150	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 120mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2700 mm	m2	10,00	F	
		1							m2			10,00 L
126160								Onderstaande bestekspost in hoeveelheid en beschrijving gewijzigd				
126160	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van EDPM rubbertegels -Kleur en materiaal vaststellen i.o.m. directie -Dikte: 140mm -Oppervlakte: tot 200 m2 per ondergrond Rubber gietvloer EDPM rubbertegels Op bestaande fundering en onderbouw Valhoogte: 2800-3000 mm	m2	10,00	F	
		1							m2			10,00 L