

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022\_002 Amstelveen

**1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

**02 DIRECTIE**

**03 LOCATIE**

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

**05 TIJDSBEPALING**

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

**07 KWALITEITSBORGING**

**2. BESCHRIJVING**

**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

**03 KWALITEITSBORGING**

**04 BIJLAGEN**

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
221010	340104							Vervangen verlichtingsobject. Vervangen lichtmast lph <= 5m Te verwijderen verlichtingsobject: ..... Nominale masthoogte lph <= 5 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject Aan te brengen verlichtingsobject: Lichtmast met nominale masthoogte lph <= 5 m. -Verlichtingsarmatuur. -Lamp (indien van toepassing). -Aansluitsnoer. -Objectnummer. -Eventueel olc/dimunit, incl programmeren -Invetten mastbout. Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast. -Verwijderen en plaatsen mast. -Aanvullen mastgat. -Verdichten grond. 1 Aanleveren revisiegegevens: Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie - Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn). - Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer en Amstelveen).	st	110,00 F		
		4										
			9									
				1					m3			3,30 L
				1								
402020	345099							Het herstellen van storingen. -Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren bedroeg: 1100 st. per jaar, 10% betrof (zeer)urgente storingen. 60 st. kabelstoringen	stuk	4.400,00 F		
402021	345099							Uitvoeren storingsonderhoud. - Stellen diagnose. - Maken 2 digitale foto's van situatie met ingeprinte datum en tijd - Herstellen van gemelde storingen. - Herstellen van geconstateerde gebreken. - Reinigen armatuur. - Invetten van scharnieren.	stuk			4.400,00 I
441110	340399							Controleren functioneren lichtpunten van wegen zoals aangegeven in bijlage Bijlage H. "Schouwroute Amstelveen". - In de maanden september t/m april - Lampen van verlichtingsobjecten en verlichte wegbewijzerings borden. - Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op wegen. - Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen. - Rapporteren schouwgegevens. - Aanvullen en aanleveren mutatiegegevens met betrekking tot: - Scheefstand - Grafity - defecte of vervuilde lichtkap Gegevens aanleveren via Mutatieformulier	keer	32,00 F		
601020	620299							Toepassen verkeersmaatregel. Botsabsorber ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare verlichting. Toepassen conform Handboek wegafzettingen CROW 96b.	keer	25,00 F		

### **3. BEPALINGEN**

#### **01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

##### **01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**

##### **01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE**

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 4.500.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer zal worden verstrekt gedurende de maximale contractduur, inclusief verlenging. Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

#### **62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

##### **62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE**

##### **62 07 02 VERREKENING VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Uitgebreide verkeersmaatregelen verlangen de goedkeuring van de directie en worden verrekend op afzonderlijke geboekt.