

Nota van inlichtingen d.d. 13 juli 2021

Inlichtingenfase N270.16

RECONSTRUCTIE N270 DEURNE- LIMBURGSE GRENS

Behorend bij:

Contractnummer 270.16.02 RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met **definitieve beantwoording** is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen m.b.t. inlichtingenronde 1.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Interviews	2. Er worden interviews gehouden met 2 sleutelfunctionarissen. Onder par. 4.4.8.2 van de leidraad worden echter 3 sleutelfunctionarissen genoemd (projectmanager, technisch manager en omgevingsmanager). Kan ON er vanuit gaan dat ON kan besluiten welke 2 van de 3 sleutelfunctionarissen worden afgevaardigd naar het interview. Hierbij uiteraard rekening houdende met de sleutelfunctionaris die het meest kan bijdragen aan de projectdoelstellingen.	De interviews worden gehouden met de projectmanager en de omgevingsmanager.
2	Prestatiedossier	1. Kunt u aangeven wat de reden is dat het prestatiedossier zoveel hoger wordt beoordeeld dan het risicodossier? Is dit een project specifieke afweging geweest of heeft dit een andere reden?	Dit is een projectspecifieke afweging geweest. De ontwerpvrijheid in het project is beperkt. Daarom wordt er relatief gezien meer waarde toegekend aan de prestatieonderbouwing.
3	Referentieontwerp B020101 N270	Kan opdrachtgever het referentieontwerp B020101 N270 in DWG bestand beschikbaar stellen.	Het dwg bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI
4	Leidraad	Op pagina 29 van de leidraad staat: "De inschrijver dient kansen in het kansendossier: a. meerwaarde te laten toevoegen aan de eisen van de Vraagspecificatie, maar niet strijdig te laten zijn met deze eisen. " Staat het de gegadigde bijvoorbeeld vrij om voor andere materialen te kiezen dan geëist als dit aantoonbare meerwaarde toevoegt. Of ziet OG dat als strijdig?	Het is toegestaan om andere materialen aan te bieden als kans. De aanbesteder zal op basis van de aangeboden kansen beoordelen of deze kans ook daadwerkelijk aantoonbare meerwaarde heeft.

5	VSPO	Op pagina 3 van VSPO staat projectdoelstelling 4 omschreven: Behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak van de omgeving (leefbaarheid in alle facetten) van ontwerpfase tot en met de oplevering van de N270. Vraag: Wordt met oplevering bedoeld: na realisatie of na de onderhoudsfase? Als OG na realisatie bedoelt, waarom is het behouden en vergroten van het draagvlak niet van toepassing op de onderhoudsfase?	De doelstelling wordt aangepast van: Behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak van de omgeving (leefbaarheid in alle facetten) van ontwerpfase tot en met de oplevering van de N270. naar: Behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak van de omgeving (leefbaarheid in alle facetten) van ontwerpfase tot en met de gebruiksfase van de N270.
6	Algemeen	Na controle van de stukken blijkt bijlage 13, formaat BVA, te ontbreken, klopt dit? Zo ja, kan OG bijlage 13 alsnog toevoegen?	Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI
7	Algemeen	Niet alle grondpercelen zijn op dit moment in het bezit van de Provincie, hoe gaan wij hiermee om als tijdens de "uitvoering" de onteigeningsprocedure nog loopt.	Opdrachtnemer kan deze percelen pas definitief inrichten na het verkrijgen van deze percelen. Hij dient hiermee dus rekening te houden in zijn planning en aanpak.
8	Vraagspecificatie	Is het mogelijk om een excel export te krijgen van VS 1 en VS 2? Kunnen wij dit bestand gebruiken voor Relatics	Het excel bestand van de eisen in VS1 is bijgevoegd als bijlage bij de NvI. De eisen van VS2 zijn niet beschikbaar in excel. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de ter beschikking gestelde excel en de in de publicatie meegegeven pdf bestanden is het pdf bestand leidend.
9	Algemeen	Is het mogelijk om autocad (dwg) tekeningen te krijgen van het project?	Zie antwoord 3.
10	Basisovereenkomst	Inschrijver gaat ervan uit dat inschrijver enkel dient te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten en tegenstrijdigheden en dat met de artikel 3 lid 5 van de Basisovereenkomst dus geen verzwarende van de waarschuwingplicht beoogd wordt. Is dit uitgangspunt juist?	Dit is juist; verzwarende van de waarschuwingplicht is niet beoogd. De toevoeging heeft enkel betrekking op de gevolgen die niet voldoen aan deze verplichting kan hebben

11	Basisovereenkomst	Uit Basisovereenkomst volgt een omkering van de bewijslast na oplevering van het Werk. Na oplevering van het Werk heeft Opdrachtnemer geen zicht meer op de wijze van gebruik van het Werk en beschikt Opdrachtnemer tevens niet over informatie waaruit kan worden afgeleid hoe het Werk na oplevering is gebruikt. Daarnaast wijkt dit artikel af van artikel 13 uit de model basisovereenkomst van de UAV-GC 2005, waarin is bepaald dat de omkering van de bewijslast geldt voor één of specifiek benoemde onderdelen van het Werk. Dit artikel is daarom in strijd met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit, welk voorschrift bepaalt dat de aanbestedende dienst paritair opgestelde contractmodellen en algemene voorwaarden (tot welke categorie de model basisovereenkomst behoort) integraal toepast. Wij verzoeken u daarom de omkering van de bewijslast te verwijderen uit de Basisovereenkomst dan wel toe te spitsen op specifieke onderdelen.	Deze bepaling wordt niet aangepast. Gezien het karakter van een geïntegreerd contract, waarbij de Opdrachtnemer zowel het ontwerp als de uitvoering verzorgt, is Opdrachtgever van mening dat Opdrachtnemer de bewijslast dient te dragen voor het gehele werk.
12	Inschrijvingsleidraad	Wij zullen ons maximaal inspannen om leveringsproblemen te voorkomen maar waarschuwen u voor dit risico. Wij verzoeken u te bevestigen dat, indien aangetoond wordt dat vertraging/stagnatie als gevolg van deze leveringsproblemen optreedt buiten de schuld van Opdrachtnemer, de hieruit eventueel voortvloeiende consequenties met u overeengekomen kunnen worden.	Opdrachtgever zal dit per geval beoordelen op basis van de feiten en omstandigheden.
13	Inschrijvingsleidraad	In de huidige markt worden wij momenteel geconfronteerd met	Inschrijver is bekend met deze extreme onzekerheden en kan hier binnen

		extreme onzekerheden in beschikbaarheid/levertijd van materialen, met name PVC en andere kunststoffen, staal en hout, welke wij de afgelopen 15 jaar niet hebben meegemaakt. Oorzaken hiervoor zijn ondermeer gelegen in problemen in capaciteit en onbalans in de wereldwijde containermarkt, de gevolgen van het corona-virus en problemen in de productiecapaciteit in de kunststofindustrie. Wij zijn, gezien deze huidige marktomstandigheden, momenteel voor dit project niet meer in staat passende, definitieve planningsafspraken te maken met onze leveranciers.	redelijkheid en billijkheid rekening mee houden. De aanbesteder is van mening dat het tijdspad voldoende lang is om om te gaan met deze problematiek en bijbehorende beheersmaatregelen te nemen.
14	Inschrijvingsleidraad	In de inschrijfovereenkomst §4.4.7 staat bij de 2e bullit aangegeven dat de prijzen van de kansen WEL onderdeel uit maken van de inschrijfsom. In §4.5.3.2 punt 3 2e punt B staat dat de kansen GEEN onderdeel uitmaken van de inschrijfsom. Deze twee lijken tegenstrijdig, kunt u aangeven wat u bedoeld.	De inschrijvingssom (exclusief BTW), plus de prijzen van de kansen, mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag dat de Aanbesteder heeft vastgesteld voor de uitvoering van de onderhavige opdracht. De kansen zijn geen onderdeel van de inschrijvingssom.
15	Basisovereenkomst	Boetes dienen op grond van artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek te worden gezien als zijnde vervangende schadevergoeding. Derhalve ontvangt OG bij het inroepen van de boete als opgenomen in artikel 16 lid 1 van de Basisovereenkomst schadevergoeding als zodanig. Het bepaalde in lid 4 van artikel 16 van de Basisovereenkomst strookt daarmee niet met de opzet van artikel 6:92 lid 2 BW. Daarnaast creëert de aanbestedende dienst	Aanbesteder gaat niet akkoord met uw voorstel. Van een boete gaat een waarschuwendende werking uit. Dit laat onverlet dat de omvang van de eventuele schade bij een toerekenbare tekortkoming groter kan zijn dan het maximale boetebedrag. De provincie wenst aanspraak te maken op vergoeding van haar schade als deze uitgaat boven het (maximale) bedrag van de contractuele boete. Volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts (o.a. advies 355) is

		door de bepaling in lid 4 van artikel 16 van de Basisovereenkomst feitelijk een ongelimiteerde en niet vooraf te overziene aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer, wat niet is toegestaan op basis van het bepaalde in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid 4 Aanbestedingswet. Tenslotte is de toevoeging van lid 4 van artikel 16 van de Basisovereenkomst een afwijking van de Model Basisovereenkomst. Op grond van het bepaalde in Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid 4 Aanbestedingswet is de aanbestedende dienst gehouden om contractmodellen of algemene voorwaarden die paritair zijn opgesteld (waarbij de UAV-GC 2005 inclusief Model Basisovereenkomst expliciet genoemd staat) integraal toe te passen, danwel de afwijking specifiek voor het betreffende project te motiveren. Wij zien voor dit project geen project-specifieke omstandigheden die deze aanpassing kunnen legitimeren. Door de toevoeging van lid 4 wijkt de aanbestedende dienst dus ook af van dit voorschrift uit de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u daarom met klem artikel 16 lid 4 van de Basisovereenkomst te laten vervallen.	de Opdrachtgever niet verplicht de boete contractueel te limiteren op grond van Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit. Opdrachtgever heeft de omvang van de maximale boete desondanks wel gelimiteerd en acht de in artikel 16 Basisovereenkomst omschreven aanvullende regeling dan ook proportioneel.
16	Inschrijvingsleidraad	In aanvulling op de UAV GC 2005 is de gids proportionaliteit opgesteld. Uit voorschrift 3.9D van de gids volgt dat de aansprakelijkheid van	Er zullen geen aansprakelijkheidsbeperkingen worden toegepast voor dit contract.

		Opdrachtnemer dient te worden gelimiteerd. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in – 4.10 / 4.11 en 41.4 UAV GC – in lijn met voorschrift 3.9D – te beperken tot maximaal 100% van de aanneemsom en de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten.	
17	Inschrijvingsleidraad	In aanvulling op de UAV GC 2005 is de gids proportionaliteit opgesteld. Uit voorschrift 3.9D van de gids volgt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dient te worden gelimiteerd. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in – 4.10 / 4.11 en 41.4 UAV GC – in lijn met voorschrift 3.9D – te beperken tot maximaal 100% van de aanneemsom en de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten.	Er zullen geen aansprakelijkheidsbeperkingen worden toegepast voor dit contract.
18	Inschrijvingsleidraad	Wij constateren dat indien de feitelijke opdrachtverlening (22-3-2022) opschuift tot einde gestanddoeningstermijn (ca. midden juli) er een te kortere periode resteert voor de uitvoering van het Werk. Wij verzoeken u derhalve, indien de ingangsdatum van de opdrachtverlening opschuift t.o.v. de planning zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3, de uiterste opleverdatum, als vermeld in de basisovereenkomst artikel 2 lid 5, evenredig opschuift.	Inschrijver mag voor zijn aanbieding rekening houden met opdrachtverlening op 22-3-2022.
19	Inschrijvingsleidraad	Conform 4.4.7 (blz. 21) moeten de prijzen van de kansen onderdeel uitmaken van de inschrijvingssom.	Zie antwoord 14.

		In paragraaf 3 Kansendossier (bullet b, blz. 29) staat dat de kansen in het kansendossier géén onderdeel uitmaken van de inschrijvingssom. Dit is tegenstrijdig aan elkaar. Welke bewering is juist?	
20	Bijlage B02	Kunt u de pdf-bestanden toevoegen van de tekeningen bestaande situatie ?	Er is geen PDF-bestand beschikbaar. Wel een DWG-bestand. Zie daarvoor vraag 21.
21	Bijlage B02	Kunt u de DWG-bestanden toevoegen van de tekeningen bestaande situatie ?	Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI. De Opdrachtgever heeft de correctheid van deze gegevens niet geverifieerd. Derhalve kunnen er aan dit bestand geen rechten worden ontleend.
22	Bijlage B02	Kunt u de DWG-bestanden toevoegen van de tekeningen behorend bij Bijlage B02 B020101 N270 Referentieontwerp?	Zie antwoord 3.
23	Inschrijvingsleidraad	Conform 4.4.7. (blz. 21) moet in de totale inschrijvingsprijs de stelposten conform Annex VIII zijn inbegrepen. In Annex VIII staat dat er géén stelposten zijn. Op Bijlage 8 Ontleding van de inschrijfsom staat 871 Stelpost onvoorzien voor een bedrag van xxxxx. Kan op Bijlage 8 de Stelpost verwijderd worden?	De stelpost benoemd in bijlage 8 vervalt.
24	Inschrijvingsleidraad	Kunt u het document Bijlage 13 Formats BVA toevoegen bij de contractdocumenten?	Zie vraag 6.
25	Inschrijvingsleidraad	Kunt u het document Bijlage 12 Fair Play Convenant toevoegen bij de contractdocumenten?	Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI
26	Inschrijvingsleidraad	Kunt u de documenten Bijlage 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, toevoegen als word-bestand bij de contractdocumenten?	Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI
27	Inschrijvingsleidraad	Kunt u het document Bijlage 2 Eigen Verklaring toevoegen bij de contractdocumenten?	Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de NvI

28	Onderzoeken	De bijgevoegde stukken dateren uit 2017. Dat betekent dat de onderzoeken geactualiseerd moeten worden. Bij aantreffen beschermde soorten is na 3 jaar nieuw onderzoek nodig. Kunt u ons de geactualiseerde onderzoeken verschaffen?	Een geactualiseerd onderzoek is niet beschikbaar. De Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding uit te gaan van het bestaande soortenonderzoek. De Opdrachtgever neemt de actualisatie van het soortenonderzoek op zich conform hetgeen beschreven in de wijzigingen op initiatief van opdrachtgever.
29	Flora en fauna	In de provincie Noord Brabant zijn kleine marterachtigen beschermd. Ik zie de soortgroep niet beschreven. Kunt u aangeven of deze soortgroep onderzocht is of eerder weggeschreven in een quickscan.	Deze doelgroep is niet onderzocht. De Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding uit te gaan van het bestaande soortenonderzoek. De Opdrachtgever neemt de actualisatie van het soortenonderzoek op zich conform hetgeen beschreven in de wijzigingen op initiatief van opdrachtgever.
30	Vraagspecificatie 2	In VS2 – paragraaf 4.5.1 onder punt f staat dat de omleiding bij een afsluiting moet zijn via N270, N277, N282, N279 en N270 te zijn. Gegadigde gaat er vanuit dat hier de N272 wordt bedoeld. Kan OG dit bevestigen?	De tekst in VS2 - paragraaf 4.5.1 onder punt f dient te zijn een omleidingroute via N270, N277, N272, N279 en N270.
31	Vraagspecificatie 2	In VS2 – paragraaf 4.5.1 – staat in de begeleidende tekst dat er vijf weekendafsluitingen mogen plaats vinden, terwijl in punt e staat dat de routes voor openbaar te allen tijde in stand gehouden te worden. Hoe ziet OG dit?	Onder par. 4.5.1 lid e staat dat de routes van het openbaar vervoer ten alle tijden functioneel in stand gehouden moet blijven. De opdrachtgever verstaat hieronder dat het openbaar vervoer gebruikt kan worden tijdens de afsluiting van de N270 (functie blijft), maar dat de vorm van het openbaar vervoer en plek waar de haltes zijn nader ingevuld wordt. Dit vraagt nadere afstemming met de openbaar vervoersbedrijven.
32	Vraagspecificatie 1	In VS1 staat in paragraaf 3.3 onder kop conditionering en inpassing (pagina 18) in de 3e alinea dat de bestaande K&L waar noodzakelijk verlegd of beschermd zijn. Is dat zo?	Paragraaf 3.3 beschrijft de gebruiksfase. Bestaande kabels en leidingen zijn in deze fase met gelijkblijvende functionaliteiten waar noodzakelijk verlegd en beschermd.

33	Vraagspecificatie 0	In VS0 wordt aangegeven in hoofdstuk 2 (pagina 3) aangegeven dat een intensief participatietraject is doorlopen met omgeving. Zijn hier presentaties en/of verslagen van beschikbaar?	Aanvullende informatie is bijgevoegd als bijlage bij de NvI
34	Vraagspecificatie 1	De wijze waarop wij EIS-1148 “Bovenbouw Gebiedsontsluitingsweg, dragen wegverkeer, nieuw opgebouwd” moeten interpreteren is voor ons niet helder. Dit kunnen wij op de volgende 2 wijzen interpreteren: 1. Vanaf km 25,3 t/m 30,0 dient de gehele oude constructie (asfalt en funderingsconstructie) verwijderd te worden en opnieuw opgebouwd te worden conform de overige eisen (zoals bijvoorbeeld de eisen aan levensduur e.d.) 2. Enkel op locaties waar de ligging van de nieuwe weg afwijkt van de ligging van de oude weg (is m.n. ter plaatse van kruisingen zo) dient de oude constructie (asfalt en funderingsconstructie) verwijderd te worden en opnieuw te worden opgebouwd. Op plaatsen waar de ligging van de weg dus identiek is aan de oude ligging geldt deze eis dan niet. Graag uw toelichting / verduidelijking hoe wij deze eis moeten interpreteren? Mochten beide interpretatiewijzen niet juist zijn, dan graag uw uitleg hoe deze eis geïnterpreteerd moet worden.	De Bovenbouw Gebiedsontsluitingsweg dient geheel opnieuw te zijn opgebouwd. Bestaande asfaltlagen overlagen en/of bestaande funderingen aanvullen is niet toegestaan. Het is wel toegestaan om vrijkomende materialen van de fundatie opnieuw in het werk her te gebruiken mits voldaan wordt aan alle eisen.
35	Definitie bovenbouw	Kunt u bevestigen dat Bovenbouw gedefinieerd wordt als de asfaltconstructie incl. de funderingsconstructie?	Ja, het begrip ‘Bovenbouw’ is het geheel van asfaltconstructie en fundering. Zie figuur ter illustratie (bron: Eisen

			Bovenbouw, RWS)
36	Afsluiting voortkomend uit de POS	In het plan van aanpak van de RRP leiding zoals opgenomen in de POS (bijlage B04) wordt gesproken over 5 weken volledige afsluiting voor de werkzaamheden aan de RRP leiding en het toepassen van een omleiding. De RRP leiding is een categorie 2 leiding en moet door ON gecoördineerd worden. Kan OG bevestigen dat ON in zijn planning rekening moet houden met een afsluiting van 5 weken van de volledige N270? Dit lijkt namelijk haaks te staan op paragraaf 4.5.1. van de Vraagspecificatie Proces waarin wordt gesproken over maximaal 5 weekendafsluitingen.	De werkzaamheden aan de RRP leiding dienen uitgevoerd te worden binnen de kaders van de eisen zoals gesteld in paragraaf 4.5.1. van de Vraagspecificatie Proces. Er is geen sprake van een volledige afsluiting van 5 weken. Het is de verwachting van de aanbesteder dat de werkzaamheden aan de RRP leiding uitgevoerd kunnen worden in 5 weken. De opdrachtnemer dient de benodigde maatregelen te nemen om deze werkzaamheden in te passen binnen de fasering en planning.

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op
<<dossiernaam, nummer en datum>>>

Nr	Document / H / § / blz / alineea	Was	Wordt
1.	VRAAGSPECIFICATIE 0, Hoofdstuk 7	Originele tekst bij de 3^e bullit: <i>“De afmetingen van de geluidsschermen zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan een vast gegeven. De transparantie van de geluidsschermen dienen tussen 40 tot 60% zijn vastgelegd. De vormgeving van het scherm en of het scherm recht/schuin (20 graden) is vrij voor de ON om, in overleg met aanwonenden en de gemeente, uit te werken en te realiseren conform de gegevens opgenomen in Annex XIII (bijlage B0402).”</i>	Bij de ontwerpvrijheden wordt de tekst bij de 3^{de} bullit vervangen voor de volgende passage: <i>“De afmetingen en akoestische werking van de geluidsschermen zijn bij het vaststellen van het bestemmingsplan een vast gegeven. De exacte vormgeving is een ontwerpvrijheid van de ON om, in overleg met aanwonenden en de gemeente, uit te werken en te realiseren conform de gegevens opgenomen in Annex XIII (bijlage B010503). Het totale geluidsscherm zal bestaan uit een combinatie van een variant 1 Volledig begroeid en een variant 2 Halve hoogte groen en halve hoogte transparant, waarbij de hoeveelheid variant 2 ligt tussen 40% en 60% van de totale lengte. Ook de stand van het geluidsscherm als verticaal of onder 20 graden is een ontwerpvrijheid.”</i>
2.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Hoofdstuk 4.2	-	Aan de Vraagspecificatie 2 wordt de volgende paragraaf toegevoegd: 4.2.4 Afstemmen Perceelsontsluitingen <i>De ON dient de uitwerking van de te realiseren Perceelsontsluitingen met de omgeving af te stemmen. De OG verwacht van de ON om gedurende de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden de afstemming over de Perceelsontsluitingen door te zetten. Daarbij verwacht de OG dat de ON:</i> <i>a) Samen met de eigenaar van het betreffende perceel komt tot een definitieve uitwerking van de Perceelsontsluitingen.</i> <i>b) Het definitieve- en uitvoeringsontwerp van de Perceelsontsluitingen met aanwonenden afstemt.</i>

Nr	Document / H / § / blz / alinea	Was	Wordt
3.	VRAAGSPECIFICATIE 1, VSE-1059	Eistekst was: <i>De Perceelontsluiting dient bij de achtertuin van Langstraat 132 te zijn aangepast aan de nieuwe situatie in verband met het voor- en achteruit inrijden van diepladers, in nadere afstemming met de perceeleigenaar: - Een verlenging van de verharding tussen inrit en hekwerk. - Het aanpassen van het hekwerk met poort, gelijkwaardig type poort en hekwerk terugplaatsen, maar wel passend bij de rijcurves in de nieuwe situatie.</i>	Eistekst wordt: <i>De Perceelontsluiting dient bij de achtertuin van <u>Langstraat 130</u> te zijn aangepast aan de nieuwe situatie in verband met het voor- en achteruit inrijden van diepladers, in nadere afstemming met de perceeleigenaar: - Een verlenging van de verharding tussen inrit en hekwerk. - Het aanpassen van het hekwerk met poort, gelijkwaardig type poort en hekwerk terugplaatsen, maar wel passend bij de rijcurves in de nieuwe situatie.</i>
4.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Hoofdstuk 4.4	De gronden van de cruciale grondeigenaren zijn op kaart aangeven in annex XIII onder B0401.	De gronden van de cruciale grondeigenaren zijn op kaart aangeven in annex XIII onder <u>B0402</u> .
5.	ANNEXEN BIJ DE VRAAGSPECIFICATIE, Annex II, overige data, nr. 1	-	De percelen opgenomen in het document “Verplichtingenoverzicht [v2-140421].pdf” (zie bijlage B0402) hebben een voortgezet gebruik tot en met maart 2022.
6.	INSCHRIJFLEIDRAAD, Hfts 2.5 Wet stikstofreductie en natuurverbetering	-	Passage vervalt.
7.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Eis 4.11.2 – b	De CO2-emissieberekening dient te zijn gebaseerd, en aan te sluiten op, de de Aeriusberekening met kenmerk B020105. Tot invoering van de verwachte regelgeving omtrent stikstof of 1 juli dient de Opdrachtnemer uit te gaan van het inzetten van materieel om te voldoen aan de waarden zoals gesteld in document B020105 (geen stikstofdepositie).	Eis vervalt.

Nr	Document / H / § / blz / alineea	Was	Wordt
8.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Hoofdstuk 4.8	-	De Opdrachtgever initieert de actualisatie van het soortenonderzoek. De Opdrachtnemer dient voor zijn aanbieding uit te gaan van het bijgevoegde onderzoek.
9.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Hoofdstuk 4.2.3-c	Het definitieve- en uitvoeringsontwerp laat accorderen door de gemeente Deurne en alle aanwonenden.	Wordt vervangen door: <i>Aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid bij omwonenden en gemeente realiseert.</i>
10.	VRAAGSPECIFICATIE 2, Hoofdstuk 5.8	De passage: Het opleverdossier dient geschikt te zijn voor het areaalbeheersysteem Obsurv van de provincie Noord Brabant.	Wordt vervangen door: <i>Het opleverdossier dient geschikt te zijn voor het areaalbeheersysteem van de provincie Noord Brabant.</i>
11.	ANNEXEN BIJ DE VRAAGSPECIFICATIE, Annex XIII	-	Het referentieontwerp in dwg formaat wordt toegevoegd aan Annex XIII onder kenmerk B020107.

4 Bijlagen bij de inlichtingen

- N270.16 Referentieontwerp DWG
- Bijlage 13 - format BVA
- VS1 Excel export N270.16
- N270.16 bestaande situatie.dwg
- Bijlage 12 - Fair Play Convenant
- Inschrijvingsleidraad - Reconstructie N270 Deurne - bewerkbare bestanden "
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Reconstructie van de N270 Deurne-Limburgse Grens
- N270.16 Verzameling communicatie tm contractfase v0.2