

Grondbalans bestek 5863


Project: Afbouw Recreatieverdeelweg 2e fase
 Onderdeel: Bestek UV21-2013
 Opdrachtgever: Provincie Zeeland
 Projectnummer: B01064.000329.0100
 Bestandsnaam: E&M26-2011 grondbalans 8-6-2012

Opgesteld door: P. N. + S.V.
 Gecontroleerd door: Geschiere E.
 Printdatum: 18-11-2013
 Datum bewerkt: 18-11-2013
 Versie: Definitief

Hoeveelheden in m3							
Postnr.	Resultaatsverplichting	Ontgraven		Leveren	Vervoeren		Verwerken
		grond	zand	zand	grond	zand	grond zand
112430	Grond ontgraven uit wegsloten	675					
112440	Grond ontgraven uit wegsloten fietstunnel	2.000					
112460	Grond ontgraven uit greppels	180					
113110	Grond afvoeren van het werk				2.855		
Subtotaal:		2.855		0	2.855		0 0
211010	Leveren grond voor aanvulling middeneilanden						
211010	Zand leveren			2.000			
212110	Grond ontgraven uit cunet	300					
212120	Grond ontgraven uit cunet	250					
212130	Grond ontgraven uit ophoging	5.000					
212210	Grond ontgraven uit cunet N652	170					
212510	Zand ontgraven uit overhoogte		1.600				
213110	Grond vervoeren in het werk				720		
213210	Grond afvoeren van het werk				6.706		
213310	Zand vervoeren in het werk					1.600	
214110	Grond verwerken in bermen						670
214120	Grond verwerk. in middeneiland ovonde en kluirot.						50
215110	Zand verwerken in cunet dik 0,60 m						360
215120	Zand verwerken in cunet dik 0,50 m						315
216210	Graven en aanvullen sleuf met zand (verw. k&l).						120
216310	Graven en aanvullen sleuf met zand (verleg. k&l).						120
231210	Aanbr. horizontale drainage: grindkoffer en drain	36					
233111	Graven sleuf en aanbrengen duiker Ø 600 mm.	610					
233113	Aanvullen sleuf dik 0,70 m.						545
233211	Graven sleuf en aanbrengen duiker Ø 1000 mm.	260					
233213	Aanvullen sleuf dik 0,70 m.						220
241010	Afwerken van het zandbed						1.300
241310	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	2.500					
241320	Grond vervoeren.				1.870		
241335	Aanbrengen mengsel Doornikse steenslag en grond						1.870
241340	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	315					
241350	Grond vervoeren.				145		
241364	Aanbrengen mengsel Doornikse steenslag en grond						145
Subtotaal 2, aanbrengen verhardingen		9.441	1.600	2.000	9.441	1.600	2.735 2.980
310010	Grond ontgraven uit bouwput	2.860					
310110	Grond vervoeren in het werk				2.195		
310110	Grond afvoeren van het werk				665		
310210	Zand voor zandbed leveren+verwerken in cun.grondverb.			880			880
310220	Zand voor aanvulling leveren+verwerken in bouwput.			200			200
310310	Grond verwerken in aanvulling bouwput						2.195
Subtotaal 3, bouw fietstunnel		2.860	0	1.080	2.860	0	2.195 1.080
Totaal		15.156	1.600	3.080	15.156	1.600	4.930 4.060

Grond: ontgraven = vervoeren = verwerken +afvoeren
 Zand: leveren+ontgraven = verwerken