

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek UV21-2013 N652, Afbouw Recreatieverdeelweg 2e fase.

In de AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT onder IV.3.8 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 3e regel "neen" wijzigen in "ja".

Paragraaf 0.03:

3e regel "vrijdag 13 december" wijzigen in "donderdag 12 december" en "www.aanbestedingskalender.nl" wijzigen in "www.tenderned.nl".

Gestelde vragen:

DEEL 0:

Paragraaf 0.04

Vraag: Volgens lid 4.5.2. 12e regel worden 3 kerncompetenties gevraagd.

Er staan 2 kerncompetenties genoemd in dit lid. Wat is de 3e kerncompetentie?

Antw.: Er wordt geen 3e kerncompetentie gevraagd. In lid 4.5.2, 12e regel "3" wijzigen in "2".

Paragraaf 0.07, lid 3:

Vraag: De te behalen korting per dag vroegere oplevering staat naar ons inzien niet in verhouding tot de aanneemsom. Bent u bereid om de korting per dag te verhogen?

Antw.: Nee.

Vraag: In welk formaat dient het algemeen tijdschema te worden ingediend/

Antw.: In formaat A1, in enkelvoud op papier.

Paragraaf 0.07

Vraag: Lid 4 is niet geheel duidelijk. Wordt het werk gegund aan diegene met het laagste vergelijkingsbedrag, of aan diegene met de laagste inschrijvingssom op het inschrijvingsbiljet?

Antw.: Het werk wordt gegund aan diegene met het laagste vergelijkingsbedrag.

DEEL 1:

DEEL 2.2:

Besteksposten 11 en 21:

Vragen: Wat is de milieu technische kwaliteit van de te ontgraven en af te voeren grond?

Zijn hier ook AP04 onderzoeken van? Dit is nl van belang voor de eventueel te treffen maatregelen tijdens het ontgraven en de locatie waar de overtollige grond naar kan worden afgevoerd.

Antwoorden: De milieu technische kwaliteit van de te ontgraven en af te voeren grond voldoet aan de klasse Achtergrondwaarde. De grond van deze kwaliteit is vrij verspreidbaar/ toepasbaar.

Er zijn AP04 onderzoeken van de te ontgraven en af te voeren grond beschikbaar.

Besteksposten 113110, 213210, 310120 en 420050:

Vraag: is deze af te voeren grond schoon? Wij kunnen geen rapporten vinden.

Antw.: De milieu technische kwaliteit van de te ontgraven en af te voeren grond voldoet aan de klasse Achtergrondwaarde. De grond van deze kwaliteit is vrij verspreidbaar/ toepasbaar.

Er zijn AP04 onderzoeken van de te ontgraven en af te voeren grond beschikbaar.

Besteksposten 131110 en 131120:

Vraag: Moet deze drain nog ingegraven worden of kan deze op de cunet bodem gelegd worden?

Antw.: Post 131110: zie 7e t/m 9e regel. Post 131120: zie 2e t/m 5e regel. In cunet gegraven volgens post 212110.

Bestekspost 213210:

Opmerking: Verwijzing naar post 2323110. Deze post bestaat niet.

Antwoord: Verwijzing schrappen, post 232310 bestaat niet.

Bestekspost 214120:

Opmerking: Verwijzing naar post 213120. Deze bestaat niet, maar hoogstwaarschijnlijk wordt 213110 bedoeld.

Antwoord: Bestekspost 213110 wordt bedoeld.

Bestekspost 2162:

Vraag: Post 2162 heeft aan dat het om te verwijderen K&L gaat, terwijl in post 216210 wordt gesproken over nieuw K&L tracé. Wat is het? Waar moet de uitkomende grond naar toe?

Antw.: De posten 216210, 216310 en 216410 vervallen. De werkzaamheden volgens deze posten worden door derden uitgevoerd en zijn 10 februari 2014, de datum van aanvang van dit bestek, gereed.

Bestekspost 231310:

Vraag: Post 231310 Welke putafdekking wordt hier bedoeld ? Type ...?

Antw.: Na 13e regel toevoegen: "Type Meizon of gelijkwaardig"

Besteksposten 2331 en 2332:

Opmerking: Er wordt gesproken over grondverbetering, maar de levering van zand is verder in de post niet te vinden.

Antwoord: De levering van zand staat genoemd in de volgpasten 233113 en 233213.

Bestekspost 234430;

Vraag: Wat wordt hier precies bedoeld? Een HDD-boring of een persing? Wordt niet het persen van een stalen mantelbuis met een zekere wanddikte en diameter bedoeld?

Hoe zit het met de verbinding, mof met rubbermanchet wordt lastig.

Hoe zit het met de afstand? HDD-boring is niet recht, 1x20 m of meerdere keren om alle verhardingen te kruisen?

Antw.: Bestekspost 234430 vervalt en wordt vervangen door toe te voegen post 234440.

Besteksposten 241110 en 241120:

Vraag: In het bestek zijn fosforslakken voorgeschreven. Is de toepassing van hoogovenslakken echter ook toegestaan?

Antw.: Indien de aannemer aantoont dat deze gelijkwaardig zijn, dan is het toegestaan.

Besteksposten 241110, 241120, 244010, 822114 en 823112:

Vraag: Mogen hier ook H.O slakken toegepast worden?

Antw.: Indien de aannemer aantoont dat deze gelijkwaardig zijn, dan is het toegestaan.

Bestekspost 241310:

Vraag: Hier staat 0,80 m diep ontgraven met een breedte van 0,60 m. Moet dit niet 0,41 m diep en 2,00 m breed zijn? Zie bestekspost 241335 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.

Antw.: Ontgravingsdiepte van 0,80 m met breedte van 0,60 m is correct, zie de dwarsprofielen.

De maten van 0,41 m en 2,00 m volgens bestekspost 241335 zijn geen ontgravingsmaten maar betreffen de afmetingen van het aan te brengen steenmengsel.

Besteksposten 260310 en 260320;

Vraag: In deze posten wordt natreflecterende wegenvverf All Weather Paint of gelijkwaardig voorgeschreven. All Weather Paint is niet meer leverbaar. Mag de 3m tape A380 ESD (speciaal voor natte reflectie) toegepast worden? Alles bij elkaar gaat het maar om 110 m.

Antw.: De posten 2603, 260310 en 260320 verwijderen en de posten 260250 en 260260 toevoegen.

Bestekspost 265120:

Vraag: Worden de hectometerborden ter beschikking gesteld of dienen ze te worden geleverd?

Antw.: De hectometerborden worden ter beschikking gesteld. Tekst 4e regel "L" wijzigen in "T".

Vraag: Post 265120 geeft aan dat de hectometerborden beschikbaar worden gesteld, echter in de kolom staat een L i.p.v. een T. Welk type HM bord is het?

Type op bermplank bevestigd of type met stalen paal, en dus in te graven?

Antw.: De hectometerborden worden ter beschikking gesteld. Tekst 4e regel "L" wijzigen in "T".

Het type hectometerbord is BM8, met stalen paal, in te graven.

Bestekspost 265410:

Vraag: Klopt het aantal planken en/of palen bij deze post?

Antw.: 6e regel: "4" wijzigen in "16"

10e regel "20" wijzigen in "8"

Bestekspost 381120:

Vraag: Ontbreekt daar niet de leverantie?

Antw.: De ondersabelingsmortel moet geleverd worden. Aan de 5e regel toevoegen: "kg 64 L".

Besteksposten 390110 en 390120:

Opmerking: De hoeveelheid in de besteksposten 390110 en 390120 is de dubbele hoeveelheid.

Op tekening staat n.l. maar aan één kant een goot en de tunnel is maar 134,5 m lang.

Dus 135 m i.p.v. 270 m. Ook de breedte is afwijkend in bestek t.o.v. de tekening.

Graag e.e.a. indien mogelijk nog in de nota aanpassen.

Antwoord: De hoeveelheid van 270 m is correct. Er moet aan 2 kanten een goot aangebracht worden.  
Op de tekening is dit niet correct aangegeven. De breedte van de goot is 100 mm.

Besteksposten 390210 en 390220:

Vraag: Is de zaag- en gootdiepte hier geen 50 mm i.p.v. 150 mm, gezien tekening 12-T1-001-002?

Antw.: De zaag- en gootdiepte is 50 mm.

Bestekspost 390220:

Vraag: In deze post staat goot dik 150 mm en op tekening 50 mm. Wat moet worden aangehouden?

Antw.: Er moet 50 mm worden aangehouden.

Bestekspost 392010:

Vraag: Wat is Vurax 1-3 mm en wie is de leverancier?

Antw.: Vurax 1-3 mm is een instrooimateriaal. Een leverancier is Bolidt Kunststoftoepassing B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht.

Bestekspost 3942:

Vraag: Onderlaag van 25 mm AC8 surf? Klopt dit? Of wordt er een ander mengsel met een andere opbouw van de verharding bedoeld?

Antw.: Er wordt voor de onderlaag in de fietstunnel AC 8 surf bedoeld.

Bestekspost 85:

Vraag: Naar aanleiding van het feit dat de "kluifrotonde" reeds is gerealiseerd, zijn dan de uitgebreid omschreven maatregelen ten behoeve van de verkeersvoorzieningen zoals genoemd in het bestek nog wel nodig c.q. van toepassing op de afbouwsituatie, waarvoor dit bestek is bedoeld?

Antw.: De beschreven maatregelen ten behoeve van de verkeersvoorzieningen zijn nodig c.q. van toepassing op de afbouwsituatie. Met als opmerking dat, met uitzondering van de EUR-posten de hoeveelheden geschat, dus verrekenbaar zijn.

Bestekspost 856030:

Vraag: Bedoelt OG hier aantal borden \* duur van het werk = 1000 week?

Zelfde geldt voor post 856040 t/m 856070.

Antw.: OG (opdrachtgever) bedoelt hier het toepassen van 1 verkeersbord incl. verkeersbordpaal 1000 weken of bijvoorbeeld 100 verkeersborden incl. verkeersbordpalen 10 weken.

Hetzelfde geldt voor de volgens de posten 856040 t/m 856080 toe te passen waarschuwingshek, geleidebaken, kegels en obstakellamp.

### DEEL 3:

Art. 01.13.06:

Vraag: In art. 01.13.06 lid 04, wordt verwezen naar de werkzaamheden van derden, genoemd in artikel 01.11.01 lid 01. Wanneer en hoelang nemen genoemde werkzaamheden tijd in beslag?  
Dit is van belang om te weten om deze werkzaamheden in het algemeen tijdschema te kunnen opnemen, zoals gevraagd.

Antw.: De tijdsbepaling van de door derden te bouwen fietstunnel Nieuweweg is genoemd in paragraaf 1.05. De werkzaamheden in verband met kabels en leidingen op het werk door derden zijn 10 februari 2014, de datum van aanvang van dit bestek, gereed.

Wat de overige in elkaar grijpende werken betreft, wordt erop gewezen dat de coördinatie hiervan geschiedt door de aannemer. Zie art. 01.11.01, lid 02.

Art. 01.13.09:

Vraag: Volgens 01.13.09 zijn er beperkingen aan de werktijden, van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Er mag dus maar 12 uur per dag gewerkt worden?

Antw.: Klopt, er mag maximaal 12 uur per dag gewerkt worden.

PAR

**0.01 Aanbesteder**

**0.02 Procedure**

**0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase**

3e regel "vrijdag 13 december" wijzigen in "donderdag 12 december" en "[www.aanbestedingskalender.nl](http://www.aanbestedingskalender.nl)"  
wijzigen in "[www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)".

**0.04 Inschrijving**

**0.05 Inschrijvingsstaat**

**0.06 Aanbesteding**

**0.07 Opdracht**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131110			2e regel "km 0.300" wijzigen in "km 0.300, gegraven volgens post 212110".			
212140			Toe te voegen bestekspost 212140:			
212140	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: bestaande gronddepots Grondsoort: gemengde grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling theoretisch profiel van ontgraving. .3. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 tot 5,00 m .2. . . . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 2,50 tot . . . . . 10,00 m . . . . . 2. . . . . Ongelijke taluds: gemiddeld 1 ; 1 . . . . . 3. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	750,00 V	
213210			1e regel "6706" wijzigen in "7456". 3e regel na 212130 toevoegen "232140".			
214120			5e regel "213120" wijzigen in "213110".			
2162			Vervalt			
216210			Vervalt			
2163			Vervalt			
216310			Vervalt			
2164			Vervalt			
216410			Vervalt			
231310			13e regel: "deksel" wijzigen in "deksel type Meizon of gelijkwaardig".			
234430			Vervalt			
234440			Toe te voegen bestekspost 234440:			
234440	242112		Maken horizontaal gestuurde boring: staal. Situering: noordzijde kluirotonde Grondsoort: gemengde grond of zand 9. . . . . Stalen buis .5. . . . . Buitendiameter: 219,1 mm . . . . . 1.5. . . . Wanddikte: 5,6 mm . . . . . 9 Standaardlengte buizen: 2 stuks van 5,50 m en 1 . . . . . stuks van 9,00 m	m	20,00 V	
251610			5e regel "r= ?? m" vervalt.			
260250			Toevoegen bestekspost 260250			
260250	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: fietspaden Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken 6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70 .1. . . . . Breedte: 0,10 m . . . . . 1. . . . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal . . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid . . . . . van 7,00 kg/m2 . . . . . 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,10 V	
260260			Toevoegen bestekspost 260260	kg		7,00 L


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260260	320102	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,01	V	
		. . . . .	markeringsmateriaal.				
		. . . . .	Situering: as fietspadaansluitingen				
		. . . . .	Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken				
		1. . . . .	Ononderbroken streep				
		.1. . . . .	Breedte: 0,10 m				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .1. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal	kg			7,00 L
		. . . . .	, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		. . . . .	van 7,00 kg/m2				
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
2603		. . . . .					
		. . . . .	Vervalt				
260310		. . . . .	Vervalt				
260320		. . . . .	Vervalt				
265410		. . . . .	6e regel "4" wijzigen in "16" en 10e regel "20"				
		. . . . .	wijzigen in "8".				
390210		. . . . .	3e regel "wanden van de fietstunnel" wijzigen in				
		. . . . .	"randbalken op de fietstunnel".				
		. . . . .	4e regel "150" wijzigen in "50"				
		. . . . .	5e regel "150" wijzigen in "100"				
390220		. . . . .	3e regel "breed 150 mm, diep ca. 150 mm" wijzigen				
		. . . . .	in "breed 100 mm, diep ca. 50 mm"				
812210		. . . . .	3e regel "en afvalwatertransportleiding" schrappen				
		. . . . .					
		. . . . .					

Het voorgaande is de Nota van Inlichtingen, zoals bedoeld in artikel 2.13 van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (A.R.W. 2012).

Middelburg, 12 december 2013

het hoofd van de afdeling Planvorming en Realisatie

Ir. C. A. J. Verhoeve MPM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a horizontal line crossing it, and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.