

Grondbalans bestek 5863


Project: Afbouw Recreatieverdeelweg 2e fase
 Onderdeel: Bestek UV21-2013
 Opdrachtgever: Provincie Zeeland
 Projectnummer: B01064.000329.0100
 Bestandsnaam: E&M26-2011 grondbalans 8-6-2012

Opgesteld door: P. N. + S.V.
 Gecontroleerd door: Geschiere E.
 Printdatum: 11-12-2013
 Datum bewerkt: 18-11-2013
 Versie: Definitief

Hoeveelheden in m3								
Postnr.	Resultaatsverplichting	Ontgraven grond	zand	Leveren zand	Vervoeren grond	zand	Verwerken grond	zand
112430	Grond ontgraven uit wegsloten	675						
112440	Grond ontgraven uit wegsloten fietstunnel	2.000						
112460	Grond ontgraven uit greppels	180						
113110	Grond afvoeren van het werk				2.855			
Subtotaal:		2.855		0	2.855		0	0
211010	Leveren grond voor aanvulling middeneilanden							
211010	Zand leveren			2.000				
212110	Grond ontgraven uit cunet	300						
212120	Grond ontgraven uit cunet	250						
212130	Grond ontgraven uit ophoging	5.000						
212140	Grond ontgraven uit ophoging	750						
212210	Grond ontgraven uit cunet N652	170						
212510	Zand ontgraven uit overhoogte		1.600					
213110	Grond vervoeren in het werk				720			
213210	Grond afvoeren van het werk				7.456			
213310	Zand vervoeren in het werk					1.600		
214110	Grond verwerken in bermen						670	
214120	Grond verwerk. in middeneiland ovonde en kluirot.						50	
215110	Zand verwerken in cunet dik 0,60 m							360
215120	Zand verwerken in cunet dik 0,50 m							315
231210	Aanbr. horizontale drainage: grindkoffer en drain	36						
233111	Graven sleuf en aanbrengen duiker Ø 600 mm.	610						
233113	Aanvullen sleuf dik 0,70 m.							545
233211	Graven sleuf en aanbrengen duiker Ø 1000 mm.	260						
233213	Aanvullen sleuf dik 0,70 m.							220
241010	Afwerken van het zandbed							1.300
241310	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	2.500						
241320	Grond vervoeren.				1.870			
241335	Aanbrengen mengsel Doornikse steenslag en grond						1.870	
241340	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	315						
241350	Grond vervoeren.				145			
241364	Aanbrengen mengsel Doornikse steenslag en grond						145	
Subtotaal 2, aanbrengen verhardingen		10.191	1.600	2.000	10.191	1.600	2.735	2.740
310010	Grond ontgraven uit bouwput	2.860						
310110	Grond vervoeren in het werk				2.195			
310110	Grond afvoeren van het werk				665			
310210	Zand voor zandbed leveren+verwerken in cun.grondverb.			880				880
310220	Zand voor aanvulling leveren+verwerken in bouwput.			200				200
310310	Grond verwerken in aanvulling bouwput						2.195	
Subtotaal 3, bouw fietstunnel		2.860	0	1.080	2.860	0	2.195	1.080
Totaal		15.906	1.600	3.080	15.906	1.600	4.930	3.820

Grond: ontgraven = vervoeren = verwerken +afvoeren
 Zand: leveren+ontgraven = verwerken