## Legenda

| | |
|---|---|
| | werkgrens |
| | bladscheiding |
| | materiaalscheiding |
| | kadastrale grens |
| +10.10 | bestaande hoogte |
| -9.99 | nieuwe hoogte |
| OB10 | aanbrengen opsluitband 100x200 hardsteen kleur |
| OB15 | aanbrengen opsluitband 150x200 hardsteen kleur |
| OB20 | aanbrengen opsluitband 200x200 hardsteen kleur |
| TB15 | aanbrengen trottoirband 130/150x250 hardsteen kleur |
| TB20 | aanbrengen trottoirband 180/200x250 hardsteen kleur |
| GB20 | aanbrengen geleideband 50/200x250 hardsteen kleur |
| HB | aanbrengen busperronband Leicon met zwart-wit tegels 300x300x60 |
| VB1 | aanbrengen inritverloopband TB15 hardsteen kleur |
| VB2 | aanbrengen verloopband TB15 - OB15 hardsteen kleur |
| VB3 | aanbrengen verloopband TB15 - halteband hardsteen kleur |
| VB4 | aanbrengen verloopband TB20 - GB20 hardsteen kleur |
| VB5 | aanbrengen verloopband TB20 - OB20 hardsteen kleur |
| VB6 | aanbrengen inritverloopband GB20 hardsteen kleur |
| | aanbrengen molgoot 6 strekken straatbakstenen waalformaat hardsteen kleur |
| 1-1 (0.10) | aanbrengen markering thermoplast incl. stramien |
| ☐☐☐☐☐ | aanbrengen betontegels 300x300x60 met driehoeksmarkering |
| RB ZW | aanbrengen asfaltconstructie rijbaan zwart |
| FP RD | aanbrengen asfaltdeklaag fietspad rood |
| KF G | aanbrengen betonstraatstenen keiformaat elleboogverband hardsteen kleur (inrit onbebouwd terrein) |
| KF RD | aanbrengen betonstraatstenen geluidsreducerend keiformaat keperverband silentio rood |
| DF RD | aanbrengen straatbakstenen dikformaat halfsteensverband bruno |
| DF RD | aanbrengen straatbakstenen dikformaat elleboogverband bruno (inrit particulier inclusief fundering) |
| | aanbrengen betontegels 300x300x45 halfsteensverband hardsteen kleur |
| 20x20 RD | aanbrengen betontegels 200x200x80 halfsteensverband rood |
| | aanbrengen beplanting |
| | aanbrengen grasmat |
| | aanbrengen TEGRA-kolk Wavin |
| ⊠ | aanbrengen diamantkoppaal |
| h | aanbrengen haltepaal (door derden) |
| 30 km/h | aanbrengen verkeersbord incl. paal |
| | aanbrengen parkbank |
| | aanbrengen lichtmast (door derden) |
| 13 | locatie gegraven proefsleuf |
| ○ | bestaande boom |

N
W O
Z

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld

| Versie | Datum | Wijziging | Getekend | Beoordeeld |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Opdrachtnemer:
Megaborn
techniek met beleid

Postbus 56
4180 BB Waardenburg
tel. 0418-654900
info@megaborn.com
www.megaborn.com

Opdrachtgever:
gemeente Wijdemeren

Rading 1
1231 KB Loosdrecht
tel. +31 35 65 59 595
info@wijdemeren.nl
www.wijdemeren.nl

Project: Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk
Onderdeel: Situatie met te maken werk (blad 1)
Projectfase: UAV-GC voorbereiding
Getekend door: MGr
Datum: 18-11-2021
Goedgekeurd door: NAm
Datum: 18-11-2021
Documenttype: Tekening
Blad: 01 van 03
Formaat: 4250x891
Schaal: 1:200
Projectnummer: GWn1801
Besteknummer: GWn1801-UAVGC
Status: definitief
Tekeningnummer: GWn1801-401a